

令和 8 年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	2.600	
コンクリート殻運搬	D=14.4km以下	m ³	2.600	
コンクリート殻処理		ton	6.400	
視線誘導標（撤去）	撤去, 土中建込み用, ー, ー	本	10.000	
廃プラ運搬	D=20.0kmまで	ton	0.040	
廃プラ処理		ton	0.040	
舗装版破碎		m ²	131.000	
As殻運搬	D=22.0km以下	m ³	5.900	
As殻処理		ton	14.000	
舗装版切断		m	12.000	
汚泥運搬	D=14.0km超え22.0km以下	m ³	0.020	
汚泥処理		ton	0.020	
2. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
予備破碎		m ²	524.000	
不陸整正		m ²	524.000	
(2) 路盤工	本線			
路上路盤再生工（t=10cm）	セメント2.5%, 乳剤5.0%	m ²	524.000	
(3) アスファルト舗装工	本線			
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As13, t=4cm	m ²	517.000	
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	m ²	575.000	
(4) アスファルト舗装工	進入路			
下層路盤（歩道部）	再生砕石(RC-40), t=20cm	m ²	2.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度 As13F, t=3cm	m ²	2.500	
(5)アスファルト舗装工	取付道路			
下層路盤（歩道部）	切込碎石(C-20), t=10cm	m ²	97.000	
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度 As13F, t=5cm	m ²	97.000	
3. 路面排水工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	9.000	
基面整正		m ²	60.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	7.000	
残土処理		m ³	1.000	
(2)側溝工				
U型側溝	U300A型	m	47.600	
U型側溝	U300B型	m	5.600	
U型側溝	U300C型	m	21.000	
落蓋式U型側溝	U360型	m	8.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/ 枚以下	枚	16.000	
4. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	160.000	
区画線	常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	m	40.000	
区画線	溶融式, 白, 実線, 幅45cm, 厚1.5mm	m	6.500	
(2)付属物工				
視線誘導標（再設置）	スノーボール併用型, 土中建込 み用, 片面反射 φ100以 下, 反射体数1個	本	2.000	
視線誘導標（新設）	スノーボール併用型, 土中建込 み用, 片面反射 φ100以 下, 反射体数1個	本	2.000	
(3)付帯構造物嵩上げ工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制水弁嵩上げ工		箇所	1.000	
5. 仮設工				
(1) 交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	20.000	
(2) 始点部擦り付け舗装				
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度 As13F, t=3cm	m ²	36.000	
区画線	熔融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	10.000	
区画線	常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	m	2.500	
6. その他				