

令和 8 年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第 4 号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	2.000	
(2)盛土工				
路肩盛土		m3	3.000	
購入土	山土	m3	4.000	
(3)作業残土処理工				
残土処理		m3	2.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	6.300	
舗装版破碎	(終点部擦り付け区間)	m <sup>2</sup>	32.000	
As殻運搬	(終点部擦り付け区間)	m3	1.000	
As殻処理	(終点部擦り付け区間)	ton	2.200	
汚泥運搬	D=14.0km超え22.0km以下	m3	0.010	
汚泥処理		ton	0.010	
視線誘導標	撤去, 土中建込み用, 一, 一	本	3.000	
廃プラ運搬	D=20.0kmまで	ton	0.010	
廃プラ処理		ton	0.010	
3. 舗装工				
(1)舗装準備工				
予備破碎		m <sup>2</sup>	703.000	
予備破碎材積込	すきとり材	m3	1.700	
予備破碎材運搬	すきとり材 D=22.5km以下	m3	1.700	
予備破碎材処理	すきとり材	ton	3.600	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
不陸整正		m <sup>2</sup>	703.000	
(2)路盤工	本線			
路上路盤再生工 (t=11cm)	セメント2.5%, 乳剤5.0%	m <sup>2</sup>	703.000	
(3)アスファルト舗装工	本線			
表層 (車道・路肩部)	②再生密粒度As13, t=4cm	m <sup>2</sup>	699.000	
表層 (車道・路肩部)	⑧密粒度GAs (13F) ゴム入り, t=3cm	m <sup>2</sup>	688.000	
4. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	熔融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	220.000	
区画線	常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	m	55.000	
(2)縁石工				
アスカープ	A型	m	110.000	
(3)付属物工				
視線誘導標	スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	4.000	
5. 仮設工				
(1)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	8.000	
(2)終点部擦り付け舗装				
表層 (車道・路肩部)	⑧密粒度GAs (13F) ゴム入り, t=3cm	m <sup>2</sup>	31.000	
区画線	熔融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	10.000	
区画線	常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	m	2.500	
6. その他				