

令和8年度

鉦害防止事業

木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）

積 算 数 量 表
【当初】

積 算 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量業務				
・ ・ 測量業務				
・ ・ ・ 測量業務	U A V レーザー測量 (231m ×100m)	式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 作業計画		業務	1. 000	
・ ・ ・ ・ 調整点及び検証点の設置		km2	0. 023	
・ ・ ・ ・ U A V レーザ観測		km2	0. 023	
・ ・ ・ ・ 点群編集		km2	0. 023	
・ ・ ・ ・ 三次元点群データファイルの作成		km2	0. 023	
・ ・ ・ ・ 数値地形図データファイルの作成		km2	0. 023	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ ・ ・ 旅費交通費 (測量外業日帰用)	ライトバン, 1日, 1時間	式	1. 000	
精度管理費				
・ ・ ・ ・ 精度管理費	直接人件費×0. 06	式	1. 000	

積 算 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 基本設計 排水路路線計画	あり, あり, 231m, しない, $2 \leq Q < 10\text{m}^3/\text{s}$	式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 実施設計 排水路	難易度補正 I, 231m, しない, $Q < 10\text{m}^3/\text{s}$	式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終, 1. 00人, 1. 00人, 0. 00人, 0. 00人, 0. 25日, 0. 125日	回	2. 000	
・ ・ ・ ・ 打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 中間, 0. 00人, 1. 00人, 1. 00人, 0. 00人, 0. 25日, 0. 125日	回	1. 000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ ・ 《打合せ (設計旅費・交通費)》	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1	回	2. 000	
・ ・ ・ ・ 《打合せ (設計旅費・交通費)》	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間	回	1. 000	
・ ・ ・ ・ 電子納品版業務報告書作成	2, A - 4, 700, 10cm, 2	式	1. 000	

積 算 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ ・ ・ ・ 【サウンディング及び原位置試験】	スクリューウェイト貫入試験, GL-10m 以内 N値4以内,	m	20.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
・ ・ ・ ・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	ライトバン, 1日, 1時間	式	1.000	
・ 運搬費				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 運搬費		式	1.000	
・ ・ ・ ・ トラック[クレーン装置付]	, ベーストラック2t積 2.9t吊, 運 転1日当たり算出, 機械損 料+燃料, ガソリン, 交替制補 正対象外	日	1.000	