

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		60			
掘削	土砂	式		1			
残土処理工	土砂	式		1			
土砂等運搬		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
側溝工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	B1200×H1400～H1500	m		98			
勾配調整コンクリート		m3		13			
側溝蓋	B1200	枚		99			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	B1400-L1400-H1700	箇所		1			
蓋	グレーチング 蓋	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			
視線誘導標撤去	コンクリート建込	式		1			
道路反射鏡撤去		基		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し		m3		62			
舗装版切断	舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版厚:15cm	m2		310			
路面切削	As舗装版、切削厚t=2～4cm	m2		80			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋・鉄筋Co、As殻	m3		79			
殻等処分	無筋・鉄筋Co、As殻等	m3		79			
現場発生品運搬	廃プラ、スクラップ	式		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	(本線車道部)	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生碎石 RC-40 t=40cm	m2		106		
上層路盤(歩道部)		粒調碎石 M-40 t=12cm	m2		114		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm	m2		114		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m2		200		
アスファルト舗装工		(本線歩道一般部)	式		1		
凍上抑制層		再生碎石 RC-40 t=15cm	m2		48		
下層路盤(歩道部)		C-20 t=10cm	m2		48		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		48		
アスファルト舗装工		(本線歩道3種乗入部)	式		1		
下層路盤(歩道部)		再生碎石 RC-40 t=25cm	m2		15		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=5cm	m2		18		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		（進入路3種）	式		1		
下層路盤（歩道部）		再生砕石 RC-40 t=25cm	m2		58		
表層（歩道部）		⑦再生細粒度As（13F） t=5cm	m2		58		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		HB-F	m		75		
歩車道境界ブロック		HB-M3	m		24		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ポイント式区画線		W=15cm、破線	m		50		
ポイント式区画線		W=15cm、実線	m		200		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		スノポール併用型(縁石用)	本		5		
道路反射鏡		Φ800	本		1		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
木矢板		H=2.4m	m		100		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A, B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			