

令和8年度 工事番号 繰第651-2号

岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

参 考 資 料

中津軽郡 西目屋村 大字 鬼川辺 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	110				
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満						内 2号
		m3	20				
基面整正							内 3号
		m2	10				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	土砂						内 4号
		m3	10				
路体(築堤)盛土	土砂						内 5号
		m3	10				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 6号
		m3	10				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土工	土砂						内 7号
		m3	10				
残土処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂・軟岩						内 8号
		m3	80				
擁壁工							
		式	1				
かご枠工							
		式	1				
かご枠	[幅1.0、1.6m, 高さ0.5m, 長さ2.0m]						内 9号
		m2	46				
吸出し防止材	t=10cm						内 10号
		m2	87				
排水構造物工							
		式	1				
集水枠・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト街渠枠	枠規格:400×400 グレーチングT-25付き						内 11号
		箇所	1				
路面縦排水工							
		式	1				
暗渠排水管							内 12号
		m	7				
かごマット工							
		式	1				
かごマット(スロープ型)							内 13号
		m2	2				
構造物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(カーポートレール)							内 14号
		m	5				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 15号
		m3	0.1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 16号
		m	8				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						内 17号
		m2	9				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 18号
		m3	0.4				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 19号
		m3	0.1				
殻運搬	スクラップ						内 20号
		t	0.1				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 21号
		m3	0.4				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	0.1				
殻処分	スクラップ						内 23号
		t	0.1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤							内 24号
		m2	94				
上層路盤							内 25号
		m2	94				
表層							内 26号
		m2	97				
砂利舗装工							
		式	1				
敷砂利							内 27号
		m2	55				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
熔融式区画線							内 28号
		m	33				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	Gr-b 3-2B 耐雪型						内 29号
		m	9				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎	BC-10 L=2m						内 30号
		m	10				
ガードレール	Gr-B4-2E 耐雪型						内 31号
		m	4				
プレキャスト根巻コンクリートプロ							内 32号
		個	1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 33号
		m2	90				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 34号
		人日	12				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 35号
		t	16				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	112				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削		土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し CB210100						02-01-02
			m3	18				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	11				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路体(築堤)盛土	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03 管理費区分：0
			m3	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210510			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	路床盛土工	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	15				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂・軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	65				管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	18				管理費区分：0
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上							
ZZ99*01*01002		m3	83				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	かご枠	[幅1. 0、1. 6m, 高さ0. 5m, 長さ2. 0m]							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かご枠設置									単 1号 管理費区分：0
				m2	46				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	吸出し防止材		t=10cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置										02-02-17
CB224720					m2	86.7				管理費区分：0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャスト街渠柵	柵規格:400×400 グレーチングT-25付き					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	1				管理費区分: 0
プレキャスト集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 50～150mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	6. 7				管理費区分: 0
固定バンド ステンサドルバンド, 一体型							
ZZ99*01*05001		個	3				管理費区分: 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							
Z001102009		t	0. 006				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	かごマット(スロープ型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ型)	t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 径15~20cm, 全ての費用						03-02-10
CB322210		m2	2. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵撤去(ガードレール)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無						単 2号 06-02-03
WB810530		m	4. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	0. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	7.9				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	8. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	0. 1				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下	t	0. 1				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1				01-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 4号 01-02-02
			t	1				管理費区分 : T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 5号 01-02-02
			t	0.2				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		スクラップ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 スクラップ ヘビーH3		ZZ99*01*01001						管理費区分：T
			t	0.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	下層路盤							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		190mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	93.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	93. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	97. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	55				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 6号 03-03-06
WB821210		m	32. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	ガードレール	Gr-b 3-2B 耐雪型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	8. 5				単 7号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810520							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	プレキャストガードレール基礎	BC-10 L=2m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎 BC-10 L2000		個	5				管理費区分 : 0
Z231340010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	ガードレール	Gr-B4-2E 耐雪型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無, 加算無し	m	4				単 8号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	プレキャスト根巻コンクリートプロ							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト根巻きコンクリートブロック コンクリートブロック, NC-B1-2-K1 ZZ99*01*06001								
			個	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	90				管理費区分: 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 30日, 無, 無						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	10				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 11号 02-04-04
WB010211		人日	12				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 12号 01-02-02
		t	16				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
		t	16				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	かご枠設置		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
かご枠設置 EGボックス80型(材工共), 割栗石15～20cm ZZ99*01*04001							管理費区分：0		
			m3	1					
かご枠設置 EGボックス100型(材工共), 割栗石15～20cm ZZ99*01*04002							管理費区分：0		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 Q001120002							管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001								管理費区分 : 0	
			m3	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	570			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型		Q001109006					管理費区分：0		
			m	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型		Q001107007					管理費区分：0		
			m	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:30日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
合計							円/枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分: 0	
R0803			人	1				
合計							円/人日	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計							円／t		
単価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
道路土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	110			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オーブソカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			
掘削	m3	112			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オーブソカット 無し 無し 5,000m3未満			
掘削 (0005) (P)	m3	20			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q04 障害 Q05 施工数量	軟岩 オーブソカット 無し 1,000m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q06 掘削費		掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	18			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		軟岩			
J02 施工方法		オープンカット			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		1,000m3未満			
J07 破砕片除去の有無		無し			
J08 集積押土の有無		無し			単価補正
基面整正 (0006)	m2	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基面整正	m2	14			週休2日補正 週休2日(月単位)
路体盛土工 (0007)	式	1			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土 (0008)	m3	10			単価補正
路体(築堤)盛土 (0008)	m3	10			オプション入力 第0004号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	11			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土 (0009)	m3	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	10			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					最大埋戻幅1m以上4m未満	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土 (0010) (P)	m3	10			単価補正
					第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員		2.5m未満			
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			
路体(築堤)盛土	m3	7			CB210510
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路床盛土工 (0011)	式	1			
路床盛土工 (0012)	m3	10			オプション入力
					第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	15			CB210410 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0013)	式	1			
土砂等運搬 (0014)	m3	80			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	65			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
土砂等運搬	m3	18			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		軟岩			
J04 DID区間の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		49.5km以下			単価補正
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上	m3	83			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
擁壁工 (0015)	式	1			
かご枠工 (0016)	式	1			オプション入力
かご枠 (0017)	m2	46			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
かご枠設置	m2	46			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
かご枠設置 EGボックス80型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
かご枠設置 EGボックス100型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
吸出し防止材 (0018)	m2	87			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	86.7			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0019)	式	1			
集水桝・マンホール工 (0020)	式	1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝 (0021) (P)	箇所	1			第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 据付 Q02 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下 Q03 桝規格 400×400 グレーチングT-25付き Q04 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝設置費 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 Q05 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝材料費 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 据付 J02 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下 J03 基礎碎石の有無 有り J04 費用の内訳 全ての費用					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面縦排水工 (0022)	式	1			単価補正 オプション入力
暗渠排水管 (0023)	m	7			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	6.7			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		50～150mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
固定バンド ステンサドルバンド, 一体型	個	3			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	0.006			Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
かごマット工 (0024)	式	1			
かごマット(スロープ型) (0025)	m2	2			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
かごマット設置(スロープ型)	m2	2.4			CB322210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 かご厚さ		t=50cm			
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ			
J03 詰石種類		割栗石			
J04 詰石規格		径15～20cm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0026)	式	1			
防護柵撤去工 (0027)	式	1			
防護柵撤去(ガードレール)					第0014号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	m	5			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費			防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	4.5			WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分			土中建込・耐雪型		
J02 規格・仕様			Gr-B4-2E		
J03 夜間作業の補正			無		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
構造物取壊し工 (0029)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0030)	m3	0.1			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分			無筋構造物		
Q02 工法区分			機械施工		
Q03 取壊し費			構造物とりこわし		
構造物とりこわし	m3	0.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物区分			無筋構造物		
J02 工法区分			機械施工		
J03 時間的制約の有無			無し		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 不要			豪雪割増
舗装版切断 (0031) (P)	m	8			単価補正 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
舗装版切断	m	7.9			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
舗装版破碎 (0032) (P)	m2	9			単価補正 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 5cm 舗装版破碎			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
舗装版破碎	m2	8.8			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無		アスファルト舗装版 無し			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	不要 15cm以下 有り 全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0033)		式	1			
殻運搬 (0034) (P)		m3	0.4			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
			Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	アスファルト殻 殻運搬		
殻運搬		m3	0.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
			J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用		
殻運搬 (0035) (P)		m3	0.1			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
			Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(無筋) 殻運搬		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	0.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		34.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0036)	t	0.1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km) DID無		43.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0037)	m3	0.4			単価補正 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0038)	m3	0.1			単価補正 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.2			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀処分 (0039)	t	0.1			単価補正 オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 スクラップ ヘビーH3	t	0.1			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0040)	式	1			オプション入力
アスファルト舗装工 (0041)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0042)	m2	94			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	93.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		190mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			オプション入力
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			第0025号内訳書
J04 費用の内訳		全ての費用			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
上層路盤 (0043)	m2	94			週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	93.6			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 材料		路盤材(砕石各種)			単価補正
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			オプション入力
J07 施工区分		1層施工			第0026号内訳書
J09 費用の内訳		全ての費用			単位数量 1 m2 管理費区分 0
表層 (0044)	m2	97			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	97.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
砂利舗装工 (0045)	式	1			オプション入力
敷砂利 (0046)	m2	55			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	55			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0047)	式	1			単価補正 オプション入力
区画線工 (0048)	式	1			オプション入力
溶融式区画線 (0049)	m	33			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	32.8			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0050)	式	1			
路側防護柵工 (0051)	式	1			オプション入力
ガードレール (0052)	m	9			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	8.5			WB810520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 規格・仕様		Gr-B3-2B 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
プレキャストガードレール基礎 (0053)	m	10			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストカーポートレール基礎 BC-10 L2000	個	5			Z231340010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガードレール (0054)	m	4			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型	m	4			WB810520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-B4-2E 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
プレキャスト根巻コンクリートプロ (0055)	個	1			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト根巻きコンクリートブロック コンクリートブロック, NC-B1-2-K1	個	1			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0056)	式	1			
工事用道路工 (0057)	式	1			
敷鉄板 (0058)	m2	90			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 鋼材規格 22×1,524×6,096(mm) Q02 作業区分 設置・撤去 Q03 敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去 Q04 敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料
敷鉄板設置・撤去	m2	90			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 作業区分 設置・撤去

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	10			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		30日			単価地区 西目屋村
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		無			豪雪割増
					単価補正
交通管理工 (0059)	式	1			
交通誘導警備員 (0060)	人日	12			第0034号内訳書
					単位数量 1 人日
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	12			WB010211
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0061)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0062)	式	1			
共通仮設費 (0063)	式	1			
運搬費 (0064)	式	1			
仮設材運搬費 (0065)	t	16			第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 16.4km 12m以内 冬期割増 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	16			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0066)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0067)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0068)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0069)	式	1			
現場管理費 (0070)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0071)	式	1			
一般管理費等					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0072)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0073)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0074)	式	1			
工事費計 (0075)	式	1			

残工事(縦覧用)

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路修繕	道路土工	掘削工	掘削	土砂	CB210030	床掘り	式	1			
							式	1			
							式	1			
						m3	111.7	110			ロングアームバックホウ山積0.4m3
						m3	111.7	112			
						m3	18.1	20			ロングアームバックホウ山積0.4m3
						m3	18.1	18			
						m2	14.4	10			
						m	14.4	14			
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	土砂	CB210410	埋戻し	式	1	1		
							m3	10.5	10		最大埋戻し幅1m未満
							m3	10.5	11		
						m3	9.9	10			最大埋戻し幅1m以上4m未満
						m3	9.9	10			
						m3	7.3	10			2.5m未満
						m3	7.3	7			
		路床盛土工	路床盛土	土砂	CB210410	埋戻し	式	1	1		
							m3	14.8	10		最大埋戻し幅1m以上4m未満
							m3	14.8	15		
		残土処理工	土砂等運搬	土砂・軟岩			式	1	1		
							m3	82.6	80		L=33.4km
							m3	64.5	65		土砂
							m3	18.1	18		軟岩
							m3	82.6	83		
	擁壁工	かご枠工	かご枠	[幅1.0、1.6m,高さ0.5m,長さ2.0m]	かご枠設置		式	1	1		
							式	1	1		
							m3	46.0	46		亜鉛アルミメッキ鉄線
							m3	46.0	46.0		
							m2	86.7	87		
							m2	86.7	86.7		繊維系
	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト街渠樹	RHM	プレキャスト集水樹		式	1	1		
							箇所	1	1		
							基	1	1		
							基	1	1		400×400グレーチングT-25付
		路面縦排水工	暗渠排水管		暗渠排水管		式	1	1		
							m	6.7	7		
							m	6.7	6.7		据付、波状管、150mm、ソケット付
							個	3	3		SUS製、φ150用
							t	0.006	0.006		SD295A D13 L=1.0m
		かごマット工	かごマット(スロープ型)	[幅1.2m,高さ0.5m,長さ2.0m]	かごマット設置		式	1	1		
							m2	2.4	2		
							m	2.4	2.4		亜鉛アルミメッキ、割栗石15～20mm
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	土中用、耐雪型			式	1	1		
							式	1	1		
							m	4.5	5		

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	4.5	4.5			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	0.1	0.1			
					構造物とりこわし	m3	0.1	0.1			
			舗装版切断	As舗装、t=15cm以下		m	7.9	8			
				CB430510	舗装版切断	m	7.9	7.9			
			舗装版破碎	As舗装、t=15cm以下		m2	8.8	9			
				CB430310	舗装版破碎	m2	8.8	8.8			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	As殻		m3	0.4	0.4			
				CB227010	殻運搬	m3	0.4	0.4			L=44.5km
			殻運搬	無筋Co殻		m3	0.1	0.1			
				CB227010	殻運搬	m3	0.1	0.1			L=27.3km
			殻運搬	スクラップ		t	0.1	0.1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	0.1			L=38.7km
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	0.1			
			殻処分	As殻		m3	0.4	0.4			
					殻処分	t	1.0	1.0			
			殻処分	無筋Co殻		m3	0.1	0.1			
					殻処分	t	0.20	0.2			
			殻処分	スクラップ		t	0.10	0.1			
					殻処分	t	0.10	0.1			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			下層路盤	再生碎石(RC-40) t=19cm		m2	93.6	94			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m ²	93.6	93.6			
			上層路盤	切込碎石(C-20) t=10cm		m2	93.6	94			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m ²	93.6	93.6			
			表層	⑤再生密粒度As(20F) t=5cm		m2	97.3	97			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	97.3	97.3			3.0m以上(1層当たり平均仕上がり厚50mm以下)
		砂利舗装工				式	1	1			
			敷砂利	再生碎石(RC-40) t=10cm		m2	55.0	55			
					下層路盤(車道・路肩部)	m2	55.0	55.0			
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			熔融式区画線	白色、実線、熔融式、W=15cm		m	32.8	33			
					区画線設置	m	32.8	32.8			
	防護柵工					式	1	1			
		路側防護柵工				式	1	1			
			ガードレール	Gr-B3-2B、耐雪型		m	8.5	9			
					防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型	m	8.5	8.5			
			プレキャストガードレール基礎	BC10、L=2m		m	10.0	10			
					プレキャストガードレール基礎	個	5.0	5.0			10m÷2m/個
			ガードレール	Gr-B4-2E、耐雪型		m	4.0	4			
					防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型	m	4.0	4.0			
			プレキャスト根巻きコンクリートブロック	NC-B1-2-K1		個	1.0	1			

H271001

[illegible]

擁壁工 数 量 集 計 表

擁壁工 数 量 集 計 表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

擁壁工

土 工 計 算 書

NO. 1

測 点	単距離	追加距離	床堀 土砂			床堀 軟岩Ⅱ			路床盛土 1.0m≦B<4.0m			路体盛土 B≦2.5		
			断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	体 積
NO. 2	0.000	0.000	14.20			0.80			0.70			0.00		
NO. 2 + 6.0	6.000	6.000	5.30	9.75	58.5	1.60	1.20	7.2	1.90	1.30	7.8	1.40	0.70	4.2
NO. 2 + 10.0	4.000	10.000	8.80	7.05	28.2	1.70	1.65	6.6	0.70	1.30	5.2	0.00	0.70	2.8
NO. 2 + 15.0	5.000	15.000	1.20	5.00	25.0	0.00	0.85	4.3	0.00	0.35	1.8	0.10	0.05	0.3
合 計					(m3) 111.7			(m3) 18.1			(m3) 14.8			(m3) 7.3

擁壁工

土 工 計 算 書

NO. 2

測 点	単距離	追加距離	埋戻し B<1.0m			埋戻し 1.0m≤B<4.0m								
			断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	体 積	長さ	平 均	面積
NO. 2	0.000	0.000	1.30			3.30								
NO. 2 + 6.0	6.000	6.000	0.60	0.95	5.7	0.00	1.65	9.9						
NO. 2 + 10.0	4.000	10.000	0.80	0.70	2.8	0.00	0.00	0.0						
NO. 2 + 15.0	5.000	15.000	0.00	0.40	2.0	0.00	0.00	0.0						
合 計					(m3) 10.5			(m3) 9.9						

排水構造物工 数量集計表

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

防護柵工

数 量 集 計 表

防護柵工

数 量 集 計 表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工

数量計算書

[illegible]