

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		140			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	式		1			
掘削	土質：軟岩, 施工方法：オープンカット, 障害：無し, 施工数量：1,000m3未満	式		1			
基面整正		m2		10			
路体盛土工		m3		30			
路体(築堤)盛土	土砂	m3		10			
路体(築堤)盛土	土砂	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	式		1			
路床盛土工		m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路床盛土工	土砂	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂・軟岩	m3		80			
擁壁工		式		1			
かご枠工		式		1			
かご枠	[幅1.0、1.6m, 高さ0.5m, 長さ2.0m]	m2		46			
吸出し防止材	t=10cm	m2		87			
排水構造物工		式		1			
集水柵・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠柵	柵規格:400×400 グレーチングT-2 5付き	箇所		1			
路面縦排水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
暗渠排水管		m		7			
かごマット工		式		1			
かごマット(スロープ型)		m2		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		9			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻運搬	スクラップ	t		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	スクラップ	t		0.1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤		m2		94			
上層路盤		m2		94			
表層		m2		97			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂利舗装工		式		1			
敷砂利		m2		55			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		m		33			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr- b 3-2B 耐雪型	m		9			
プレキャストガードレール基礎	BC-10 L=2m	m		10			
ガードレール	Gr-B4-2E 耐雪型	m		4			
プレキャスト根巻コンクリートプロ		個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			