

工事番号 青警標第8－3－13号

1 工事場所

別添「工事場所一覧」のとおり

2 設計数量(㎡、t)

- (1)「溶融式手動ゼブラ(45cm)」の設計数量は、横断歩道の設計値から算出。
- (2)「溶融式手動ゼブラ(30cm)」の設計数量は、停止線(30cm)の設計値から算出。
- (3)「ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線)(15cm)」の設計数量は、白色実線(15cm)の設計値から算出。
- (4)「ペイント式溶剤型常温式手動破線(白線)(15cm)」の設計数量は、白色破線(15cm)の設計値から算出。
- (5)「ペイント式自走実線常温式(白線)(15cm)」の設計数量は、自走実線白色(15cm)の設計値から算出。
- (6)「ペイント式自走破線常温式(白線)(15cm)」の設計数量は、自走破線白色(15cm)の設計値から算出。
- (7)「矢印・記号・文字(白線)」の設計数量は、矢印・文字・記号を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (8)「区画線消去 削取り式」の設計数量は、消去する区画線を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (9)「区画線消去 ウォータージェット式(溶融式)」の設計数量は、消去する区画線を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (10) 設計数量は、設計値を四捨五入して10㎡単位とした。ただし、設計値が100㎡未満の場合及び区画線消去は1㎡単位、高含水率汚泥は0.001t単位とした。

○設計値

警察署	箇所数	通常舗装							区画線消去		産廃処分	備考
		横断歩道	停止線 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線白色 (15cm)	自走破線白色 (15cm)	矢印・文字 ・記号 (15cm換算)	消去(削取り) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
		設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
八戸	86	42.00	52.60	231.90	45.00	0.00	0.00	579.94	1,366.57	0.00	0.00000	
十和田	38	0.00	10.10	67.20	115.00	1,199.00	3,465.00	90.44	5,815.08	1,148.00	5.74000	
三戸	5	24.50	7.60	85.40	0.00	4,326.00	1,700.00	85.65	172.80	7,743.00	38.71500	
五戸	13	9.00	12.60	37.50	68.50	813.00	1,640.00	124.87	2,774.74	0.00	0.00000	
計	142	75.50	82.90	422.00	228.50	6,338.00	6,805.00	880.90	10,129.19	8,891.00	44.45500	

○合計

設計数量		通常舗装							区画線消去		産廃処分
		溶融式手動 ゼブラ (45cm)	溶融式手動 ゼブラ(30cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動実線 (白線・15cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動破線 (白線・15cm)	ペイント式 自走実線 常温式 (白線・15cm)	ペイント式 自走破線 常温式 (白線・15cm)	矢印・記号・文 字(白線) (15cm換算)	区画線消去 削取り式 (15cm換算)	区画線消去 ウォータージェット式 (溶融式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)
		設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値
		76	83	420	230	6,340	6,810	880	10,129	8,891	44.455

工事場所一覧

(八戸警察署管内)

									通常舗装							区画線消去		産廃処分		
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	備考
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1		八戸	一停 3060					八戸市大字市川町字桔梗野上19-120									22.41			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
2		八戸	一停 3059					八戸市大字市川町字桔梗野上19-73									21.81			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
3		八戸	一停 3057					八戸市大字市川町字桔梗野上19									6.00			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
4		八戸	一停 2507					八戸市松ヶ丘18-3									23.01			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
5		八戸	一停 1563					八戸市新湊1丁目23-6									13.50			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
6		八戸	一停 1583					八戸市新湊1丁目4-4									3.00			停止線を消去 (※一停廃止)
7		八戸	一停 3441					八戸市大字大久保字行人塚2-382									5.00			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
8		八戸	一停 1500					八戸市大字大久保字行人塚2-255									9.00			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
9		八戸	一停 1485					八戸市大字大久保字行人塚2-417									5.20			停止線を消去 (※一停廃止)
10		八戸	一停 3443					八戸市大字大久保字行人塚2-450									19.61			「止まれ」を消去 (※一停廃止)
11		八戸	一停 1517					八戸市大字大久保字行人塚2-396									6.40			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
12		八戸	横歩 1394					八戸市大字大久保字行人塚2-91	下斗米春三郎方交差点南側		2.20						79.42			横歩、停止線、予告を消去 停止線を施工 (※横歩廃止)
13		八戸	横歩 1395					八戸市大字大久保字行人塚2-80	下斗米春三郎方交差点西側								129.74			横歩、停止線、予告を消去 (※横歩廃止)
14		八戸	一停 3477					八戸市諏訪2丁目8-25									6.80			停止線を消去 (※一停廃止)
15		八戸	一停 1721					八戸市諏訪2丁目14-9									2.20			「まれ」を消去 (※一停廃止)
16		八戸	一停 1454					八戸市諏訪2丁目25-21									14.80			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
17		八戸	一停 3415					八戸市諏訪2丁目5-16									11.25			「止まれ」を消去 (※一停廃止)
18		八戸	一停 2439					八戸市諏訪2丁目7-6									5.00			停止線を消去 (※一停廃止)
19		八戸	一停 2442					八戸市諏訪2丁目25-17									1.60			停止線を消去 (※一停廃止)
20		八戸	一停 3416					八戸市諏訪2丁目4-1									8.80			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
21		八戸	一停 2431					八戸市諏訪2丁目5-8									4.25			「ま」を消去 (※一停廃止)
22		八戸	一停 2441					八戸市諏訪2丁目16-12									9.00			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
23		八戸	一停 2436					八戸市諏訪2丁目4-8									1.40			停止線を消去 (※一停廃止)
24		八戸	一停 2440					八戸市諏訪2丁目18-16									12.90			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
25		八戸	一停 2440					八戸市諏訪2丁目24-13									5.30			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
小計											0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	427.40	0.00	0.00000	

										通常舗装							区画線消去			産廃処分	備考
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)		
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		
26		八戸	一停 2443					八戸市諏訪2丁目23-13									4.60			「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
27		八戸	一停 78					八戸市諏訪3丁目8-9									2.80			停止線を消去 (※一停廃止)	
28		八戸	一停 697					八戸市諏訪3丁目4-17									14.01			「まれ」を消去 (※一停廃止)	
29		八戸	一停 1324					八戸市類家5丁目2-1									1.20			停止線を消去 (※一停廃止)	
30		八戸	一停 1328					八戸市類家5丁目5-1									10.25			「まれ」を消去 (※一停廃止)	
31		八戸	一停 1334					八戸市類家5丁目8-1									1.20			停止線を消去 (※一停廃止)	
32		八戸	一停 1336					八戸市類家5丁目9-11									20.81			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
33		八戸	一停 1335					八戸市類家5丁目8-9									12.75			「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
34		八戸	一停 1333					八戸市類家5丁目7-9									13.80			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
35		八戸	一停 1039					八戸市類家5丁目20-18									12.20			「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
36		八戸	一停 2183					八戸市類家5丁目16-1									18.21			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)	
37		八戸	一停 2356					八戸市類家5丁目23-1									5.80			停止線、「ま」を消去 (※一停廃止)	
38		八戸	一停 2357					八戸市類家5丁目22-18									2.00			停止線、「れ」を消去 (※一停廃止)	
39		八戸	一停 (新規)					三戸郡階上町蒼前西2丁目9-1174			1.60									停止線を施工 (※一停新設)	
40		八戸	一停 (新規)					三戸郡階上町蒼前西2丁目9-2438			1.50									停止線を施工 (※一停新設)	
41		八戸	横歩 (新設)					三戸郡階上町大字赤保内字耳ヶ吠6-30		21.00	2.50	60.00				66.04	6.30			外側線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)迄施工 (※横歩新設)	
42		八戸	一停 2357					三戸郡階上町大字角柄折字南平18-5									5.50			停止線を消去 (※一停廃止)	
43		八戸	一停 1118					三戸郡階上町大字金山沢字南平16-9									4.00			停止線を消去 (※一停廃止)	
44		八戸	一停 2492					三戸郡階上町大字道仏字天当平1-36北側									0.60			停止線を消去 (※一停廃止)	
45		八戸	一停 3286					三戸郡階上町大字赤保内字耳ヶ吠6-389									2.00			停止線を消去 (※一停廃止)	
46		八戸	横歩 2482	一停 2466				三戸郡階上町大字道仏字天当平1-4	階上町役場東通り			6.00					2.60			横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※横歩、一停廃止)	
47		八戸	一停 (新規)					八戸市大字尻内町字鴨ヶ池143-1			2.00									停止線を施工 (※一停新設)	
48		八戸	一停 (新規)					八戸市大字長苗代字天狗柳73-1			1.60									停止線を施工 (※一停新設)	
49		八戸	自横 帯297	横歩 1177				八戸市多賀台2丁目1-6南側	多賀台団地入口東側交差点西側							66.04	4.86			自横帯を消去 予告を施工 (※自横帯廃止)	
50		八戸	自横 帯295	横歩 1175				八戸市多賀台2丁目1-6南側	多賀台団地入口東側交差点北側								68.12			横歩、停止線、自横帯、予告を消去 (※横歩、自横帯廃止)	
小計										21.00	9.20	66.00	0.00	0.00	0.00	132.08	213.61	0.00	0.00000		

									通常舗装							区画線消去		産廃処分		
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値
51		八戸	自横帯296	横歩1176				八戸市多賀台2丁目1-6南側	多賀台団地入口東側交差点東側			47.00					35.66			横歩、停止線、自横帯、中央線を消去 中央線(白色実線)、外側線を施工 (※横歩、自横帯廃止)
52		八戸	横歩372	横歩373				八戸市多賀台2丁目5-6	多賀台社宅前交差点西側			37.40				66.04	59.80			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色実線)、外側線、予告を施工 (※横歩廃止)
53		八戸	横歩992	横歩953				八戸市多賀台2丁目14-2	多賀台ヒルズA棟前交差点西側			11.10				66.04	43.50			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色実線)、外側線、予告を施工 (※横歩廃止)
54		八戸	横歩1365					八戸市大字長横町4-10	櫛館駐車場入口			7.40					48.40			横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)
55		八戸	一停3376					八戸市城下3丁目1-23									2.70			停止線、「まれ」を消去 (※一停廃止)
56		八戸	一停1836					八戸市城下4丁目5-13									4.00			停止線を消去 (※一停廃止)
57		八戸	一停3382					八戸市城下4丁目21-20									1.00			停止線を消去 (※一停廃止)
58		八戸	一停3639					八戸市城下4丁目12-13									4.90			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
59		八戸	一停2384					八戸市小中野6丁目10-18									7.70			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
60		八戸	一停2386					八戸市小中野6丁目13-1									14.20			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
61		八戸	一停1337					八戸市青葉1丁目1-10									23.61			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
62		八戸	一停1338					八戸市青葉1丁目2-7									14.95			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
63		八戸	一停1339					八戸市青葉1丁目4-3									10.70			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
64		八戸	一停3157					八戸市大字沢里字ニツ屋27-101									9.90			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
65		八戸	一停2541					八戸市大字沢里字鹿島沢34-13									4.60			停止線を消去 (※一停廃止)
66		八戸	一停2919					八戸市北白山台2丁目9-6									12.80			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
67		八戸	一停3251					八戸市大字上野字高岩4									24.01			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
68		八戸	信号(その他)14 横歩315	横歩314	車両通行帯429	進行方向別1009	進行方向別1010	八戸市長苗代1丁目4-34	内舟渡交差点北側		6.10						19.70			停止線、車両境界線、減速マークを消去 停止線を施工 (※停止線移設、車両通行帯、進行方向別変更)
69		八戸			車両通行帯430	進行方向別1011	進行方向別1012	八戸市大字長苗代字内舟渡102-14	内舟渡交差点南側		6.20						18.40			停止線、車両境界線、減速マークを消去 停止線を施工 (※停止線移設、車両通行帯、進行方向別変更)
70		八戸	横歩1487					八戸市新井田西2丁目22-7	後庵下東				30.00				170.24			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩No.71へ移設)
71		八戸	横歩(新規)					八戸市新井田西2丁目17-17		21.00	2.80	34.00				66.04				横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)を消去 (※横歩No.70から移設)
72		八戸	一停1453					八戸市諏訪2丁目14-11									7.00			停止線を消去 (※一停廃止)
73		八戸	信号(押付)14 横歩1615					八戸市下長3丁目9-2	屋内トレーニングセンター前			7.00	15.00				136.30			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
74		八戸	横歩2393					八戸市大字市川町字尻引前山31-2	桔梗野小学校前							66.04				予告を施工 (※更新)
75		八戸	なし					八戸市是川5丁目14-7									17.18			停止線、「止まれ」を消去 (※意思決定廃止済み)
小計										21.00	15.10	143.90	45.00	0.00	0.00	264.16	691.25	0.00	0.00000	

番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	通常舗装							区画線消去		産廃処分	備考
										横断歩道	停止線 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
76		八戸	横歩 2152					八戸市東白山台3丁目10-3	ニュータウン遊歩道水道企業団 入口西側							66.04	34.31			手巻を施工 (※更新)
77		八戸	一停 620					八戸市新湊1丁目3-1			2.70									停止線を施工 (※更新)
78		八戸	一停 346					八戸市大字湊町字下条50-5			2.40									停止線を施工 (※更新)
79		八戸	一停 1561					八戸市新湊2丁目1-4			2.70					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
80		八戸	一停 339					八戸市大字白銀町字三島下102-1			4.00					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
81		八戸	一停 338					八戸市大字白銀町字洲賀端24			2.60					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
82		八戸	一停 336					八戸市白銀2丁目6-1			4.00					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
83		八戸	一停 864					八戸市大字鮫町字山四郎蒔目17-253			3.00									停止線を施工 (※更新)
84		八戸	一停 (新規)					八戸市南郷大字島守字長瀬無番地			2.30					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※一停新設)
85		八戸	一停 (新規)					八戸市南郷大字島守字築瀬47-5			2.40					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※一停新設)
86		八戸	横歩 135					八戸市吹上3丁目7-28	北川商店前			22.00								中央線(白色実線)、外側線を施工 (※更新)
小計										0.00	26.10	22.00	0.00	0.00	0.00	183.70	34.31	0.00	0.00000	
合計										42.00	52.60	231.90	45.00	0.00	0.00	579.94	1,366.57	0.00	0.00000	

工事場所一覧

(十和田警察署管内)

										通常舗装							区画線消去		産廃処分	備考
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm幅)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1		十和田	一停 1012					十和田市西二十一番町2									5.60			停止線を消去 (※一停廃止)
2		十和田	はみ禁 8-1	はみ禁 3-2				十和田市東二番町7-18～ 十和田市東二十三番町35-1						474.00	595.00		1,500.00			中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)
3		十和田	はみ禁 8-1	はみ禁 8-2				十和田市大字深持字相内540～ 十和田市大字洞内字北ノ平44-2						303.00	1,850.00		2,182.80			中央線、停止線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)
4		十和田	はみ禁 10-1	はみ禁 10-2				十和田市大字奥瀬字十和田湖畔字樽部122-1～ 十和田市大字奥瀬字十和田209-1						183.00	565.00		500.00			中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)
5		十和田	一停 1023					十和田市大字三本木字上平206-1									23.61			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
6		十和田	一停 1024					十和田市大字三本木字上平205-1									6.00			「まれ」を消去 (※一停廃止)
7		十和田	一停 1022					十和田市大字三本木字西金崎375-15									3.60			停止線を消去 (※一停廃止)
8		十和田	横歩 786					十和田市西二十一番町54-7	杉の子保育園前交差点北側			7.80				12.00	48.40			横歩、停止線を消去 外側線、ドット線を施工 (※横歩廃止)
9		十和田	一停 1004					十和田市西二十三番町1-33									7.60			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
10		十和田	一停 1216					十和田市大字大沢田字長根34-2									19.05			横歩、停止線、予告を消去 (※一停廃止)
11		十和田	横歩 761					十和田市大字大沢田字蒼前43	大下内ヨネ方前			2.00					117.30			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
12		十和田	一停 1737					十和田市東二十四番町39-18									5.60			停止線を消去 (※一停廃止)
13		十和田	はみ禁 15-1	はみ禁 15-2				上北郡六戸町大字折茂字畑刈下63-6～ 上北郡六戸町大字折茂字前田140-1						239.00	455.00			1,148.00	5,74000	中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)
14		十和田	一停 1059					上北郡六戸町大字犬落瀬字金矢79-1									24.41			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
15		十和田	横歩 1004					上北郡六戸町大字折茂字前田140-1	第1日の出保育園前								73.20			横歩、停止線を消去 (※横歩廃止)
16		十和田	一停 1149					上北郡六戸町大字犬落瀬字高館34									25.10			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
17		十和田	一停 1148					上北郡六戸町大字犬落瀬字高館35-1									22.01			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
18		十和田	横歩 1111					上北郡六戸町大字折茂字上折茂59	国一御前神社北側交差点北側				40.00				130.31			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
19		十和田	横歩 1007					上北郡六戸町大字小平字千刈田47	小平前田			7.00	40.00				148.11			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)
20		十和田	一停 924					上北郡六戸町大字折茂字下田表1-4									24.21			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
21		十和田	一停 1517					上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91-2									3.00			停止線を消去 (※一停廃止)
22		十和田	横歩 132	はみ禁 22-1	はみ禁 22-2			上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91-71	大曲駅前交差点東側			7.50					76.54			横歩、予告を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)
23		十和田	一停 1061					上北郡六戸町大字犬落瀬字岡沼164									28.61			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
24		十和田	一停 1063					上北郡六戸町大字犬落瀬字岡沼174									21.81			停止線、「止まれ」を消去 (※一停廃止)
25		十和田	横歩 42					十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋16-197	十和田湖小学校入口			3.50					52.60			横歩、停止線、予告を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)
										0.00	0.00	25.80	82.00	1,199.00	3,465.00	12.00	5,049.47	1,148.00	5,74000	

									通常舗装							区画線消去		産廃処分	備考		
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm幅)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)		高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値	
26		十和田	横歩 1116					十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋16-172	民宿木村前			7.00	30.00					67.90			横歩、停止線、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
27		十和田	信号 (その他) 75	横歩 471	はみ禁 3-1	はみ禁 3-2		十和田市東十二番町20-25	東十三番町2番北東側交差点東側			7.00						90.40			横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※信号、横歩、はみ禁廃止)
28		十和田		横歩 502	一停 (新規)			十和田市東十二番町20-25	東十三番町2番北東側交差点南側		3.00	5.10					19.61	150.60			横歩を消去 外側線、停止線、「止まれ」を施工 (※信号、横歩廃止)(※一停新設)
29		十和田		横歩 470	はみ禁 3-1	はみ禁 3-2		十和田市東十二番町20-25	東十三番町2番北東側交差点西側			14.00						100.90			横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※信号、横歩、はみ禁廃止)
30		十和田		横歩 501	一停 (新規)			十和田市東十二番町20-25	東十三番町2番北東側交差点北側		3.30	8.30					19.61	110.30			横歩、中央線を消去 外側線、停止線、「止まれ」を施工 (※信号、横歩廃止)(※一停新設)
31		十和田	一停 (新規)	一停 (新規)				十和田市大字三本木字西小稲191-1			3.80						39.22				停止線、「止まれ」を施工 (※一停新設)
32		十和田	横歩 371					十和田市大字切田字夏間木46-2	夏間木小学校入口				3.00					139.50			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
33		十和田	一停 1063					十和田市大字切田字上館28-2										9.60			停止線を消去 (※一停廃止)
34		十和田	なし					十和田市大字法量字川口73-2										37.14			「50」を消去 (※意思決定廃止済み)
35		十和田	なし					十和田市大字法量字川口下1-1										16.70			「50」を消去 (※意思決定廃止済み)
36		十和田	なし					十和田市相坂字高清水74-625										9.00			「50」を消去 (※意思決定廃止済み)
37		十和田	なし					上北郡六戸町大字折茂字今熊247-513										6.00			「50」を消去 (※意思決定廃止済み)
38		十和田	なし					上北郡六戸町大字折茂字今熊248-666										27.57			「50」を消去 (※意思決定廃止済み)
小計										0.00	10.10	41.40	33.00	0.00	0.00	78.44	765.61	0.00	0.00000		
合計										0.00	10.10	67.20	115.00	1,199.00	3,465.00	90.44	5,815.08	1,148.00	5.74000		

工事場所一覧

(三戸警察署管内)

									通常舗装							区画線消去		産廃処分	備考	
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm幅)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)		高含水率汚泥 (t)
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値
1		三戸	はみ禁 2-1	はみ禁 2-2				三戸郡三戸町大字目時字上川原17-2～ 三戸郡三戸町大字川守田字元木平66-1						4,326.00	1,700.00			7,743.00	38.71500	中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)
2		三戸	信号 (押ホ) 24	横歩 112	はみ禁 2-1	はみ禁 2-2		三戸郡三戸町大字川守田字正浄寺22-3				7.20					85.50			横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
3		三戸	横歩 (新規)					三戸町南部町大字福田字あかね3		24.50	2.80	60.00				66.04	8.20			外側線、中央線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)を施工 (※横歩新設)
4		三戸	横歩 209					三戸町南部町大字福田字あかね2-104				18.20					79.10			横歩、停止線を消去 外側線、中央線(白色実線)を施工 (※横歩廃止)
5		三戸	一停 8					三戸町南部町大字剣吉字岩ノ下9-41			4.80					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
合計										24.50	7.60	85.40	0.00	4,326.00	1,700.00	85.65	172.80	7,743.00	38.71500	

工事場所一覧

(五戸警察署管内)

									通常舗装							区画線消去		産廃処分			
番号	排水性	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm幅)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	備考	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		
1		五戸	はみ禁 3-1	はみ禁 3-2				三戸郡五戸町字観音堂5-1～ 三戸郡五戸町字下長下タ59						490.00	1010		1,660.00			中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)	
2		五戸	横歩 54					三戸郡五戸町大字倉石中市字浦田25-3	浦田入口交差点西側			3.50	35.00				114.42			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)	
3		五戸	指定方向 外(単独) 3	指定方向 外(単独) 4				三戸郡五戸町字八景85									17.82			矢印を消去 (※指定方向外廃止)	
4		五戸	一停 100					三戸郡五戸町字下中崎1-7									4.40			停止線を消去 (※一停廃止)	
5		五戸	横歩 125	はみ禁 2-1	はみ禁 2-2			三戸郡五戸町字狐森10-1	中ノ沢橋東側交差点								33.20			横歩、停止線、予告を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)	
6		五戸	横歩 211					三戸郡新郷村大字戸来字倉沢出口7-3	中里バス停前交差点東側			4.00	3.50				83.00			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)	
7		五戸	はみ禁 2-1	はみ禁 2-2				三戸郡五戸町字観音堂9-3～ 三戸郡五戸町字倉石石沢字殿城24-1						323.00	630.00		750.00			中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ禁廃止)	
8		五戸	一停 66					三戸郡五戸町大字切谷内字切谷内前谷地7-1			3.20					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)	
9		五戸	一停 333					三戸郡五戸町大字倉石又重字太田25-3			6.00					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)	
10		五戸	横歩 100	横歩 99				三戸郡五戸町大字豊間内字地藏平1-1019	サッカー場入口交差点東側			30.00	30.00			66.04	111.90			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)、予告を施工 (※横歩廃止)	
11		五戸	横歩 101					三戸郡五戸町大字豊間内字地藏平1-398	サッカー場入口交差点南側	9.00										横歩を施工 (※更新)	
12		五戸	一停 20					三戸郡五戸町大字浅水字十海塚15-2			3.40									停止線を施工 (※更新)	
13		五戸	一停 176					三戸郡五戸町大字浅水字浅水98-2								19.61				「止まれ」を施工 (※更新)	
合計											9.00	12.60	37.50	68.50	813.00	1,640.00	124.87	2,774.74	0.00	0.00000	