

設計金額内訳表

(8-3-13)

項 目					単位	数 量	単 価	金 額
1 直接工事費								
通常舗装	溶融式手動 (供用区間・3種1号) (塗布厚1.0mm)	ゼブラ	白線	30cm	m	83		
		ゼブラ	白線	45cm	m	76		
		矢印・記号・文字	白線	15cm換算	m	880		
	ペイント式自走実線常温式(白線)			15cm	m	6,340		
	ペイント式自走破線常温式(白線)			15cm	m	6,810		
	ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線)			15cm	m	420		
	ペイント式溶剤型常温式手動破線(白線)			15cm	m	230		
区画線消去	区画線消去 削取り式			15cm換算	m	10,129		
	区画線消去 ウォータージェット式	溶融式		15cm換算	m	8,891		
処分費(高含水率汚泥)					t	44.455		
(交通誘導警備員費)					式	1		
直接工事費の計								
2 共通仮設費					式	1		
3 現場管理費					式	1		
4 一般管理費等					式	1		
5 小計(1+2+3+4)					式	1		
消費税相当額								
合 計								