

工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
RC橋脚工		式		1			
橋脚躯体工		式		1			
コンクリート	⑫-2 24-12-25(20)(冬期割増)	m3		229			
鉄筋	SD345 D16～D32	t		18.68			
型枠		式		1			
支保		式		1			
雪寒仮囲い		m2		1,021			
敷鉄板	22×1524×6096	m2		149			
敷鉄板	22×1524×3048	m2		47			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板IV型 L=15.5m	式		1			
足場		m		100			
作業構台[パワーユニット用]		式		1			
施工ヤード土留工		式		1			
袋詰玉石		袋		120			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
盛土材運搬	L=11.2km	m3		4,500			
ヤード造成		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	式		1			
ヤード撤去		式		1			
残土運搬	L=11.2km	m3		4,500			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工	スクラップ 廃プラ	t		47			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費	L=6.6km 八戸市	式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
仮設材運搬費	往路 L=306km 仙台市	式		1			
仮設材運搬費	復路 L=306km 仙台市	式		1			
仮設材運搬費	往路 L=6.6km 八戸市	式		1			
仮設材運搬費	復路 L=6.6km 八戸市	式		1			
技術管理費		式		1			
施工調査費	河川監視カメラ	式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			