

# 工事数量総括表(本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		340			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	式		1			
人力運搬		m3		70			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		80			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		70			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
簡易吹付法枠工		m2		170			
排水構造物工		式		1			
排水工		式		1			
プレキャストU型側溝		m		10			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		30			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し		m3		8			
人家保全柵工		式		1			
重力式擁壁		m3		11			
シルコンクリート		m2		5			
基礎碎石		m2		5			
裏込碎石		m3		14			
埋戻コンクリート		m3		9			
人家保全柵		m		10			
転落防止柵工		式		1			
転落防止柵基礎		m		10			
転落防止柵		m		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策付属物設置工		式		1			
銘板工		式		1			
急傾斜地事業銘板		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式		1			
仮設防護柵工		式		1			
仮設防護柵		m		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]