

令和 8 年度

ため池等整備事業
檜ノ木ため池（ 3 ）第 1 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1．土工				
(1)押え盛土工				
押え盛土		m3	60.000	
残土運搬・処置	改良盛上り土	m3	170.000	
2．地盤改良工				
(1)安定処理工	GI-130C			
深層混合処理（断面 ）	セメント系、1.4m、改良長L=5.2m、添加量308kg/m ³	本	24.000	
深層混合処理（断面 ）	セメント系、1.4m、改良長L=7.1m、添加量308kg/m ³	本	20.000	
深層混合処理（断面 ）	セメント系、1.4m、改良長L=8.3m、添加量308kg/m ³	本	15.000	
3．仮設工				
(1)仮設道路工				
仮設道路盛土	1号仮設道路、2号仮設道路	m3	150.000	
仮設道路盛土	施工機械走行部	m3	100.000	
敷鉄板（地盤改良施工、2号仮設道路、プラント）	設置～賃料～撤去	m ²	912	
敷鉄板（1号仮設道路）	設置～賃料～撤去	m ²	222	
(2)大型土のう工				
大型土のう設置		袋	66.000	
(3)除雪工				
除雪工		式	1.000	
4．その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
改良機分解・組立・輸送費		式	1.000	
敷鉄板		ton	196.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1 . 地盤改良土溶出試験				
(1)地盤改良土溶出試験				
六価クロム溶出試験		検体	2.000	