

数量総括表

業務名	中村川激甚災害対策特別緊急地質調査業務委託			業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般調査			式		1		
直接調査費			式		1		
機械ボーリング			式		1		
土質ボーリング(ノコアボーリング)		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m		16		
土質ボーリング(ノコアボーリング)		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m		2		
土質ボーリング(ノコアボーリング)		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	m		2		
土質ボーリング(オルコアボーリング)		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		25		
土質ボーリング(オルコアボーリング)		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		10		
土質ボーリング(オルコアボーリング)		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		5		
サンプリング			式		1		
固定ピストン式シリンダーサンプリング			本		6		

数量総括表

業務名	中村川激甚災害対策特別緊急地質調査業務委託			業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
サンディング及び原位置試験			式		1		
標準貫入試験		粘性土・シルト	回		25		
標準貫入試験		砂・砂質土	回		10		
標準貫入試験		礫混じり土砂	回		5		
室内土質試験			式		1		
室内土質試験			式		1		
既存資料収集・資料整理等			式		1		
資料整理とりまとめ			式		1		
断面図等の作成			式		1		
電子成果品作成費			式		1		
電子成果品作成費(機械ボーリング)			式		1		

数量総括表

業務名	中村川激甚災害対策特別緊急地質調査業務委託			業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
検定費等		式		1			
検定費等		式		1			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
調査孔閉塞		式		1			
給水費(ポンプ運転)		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			

数量総括表

業務名	中村川激甚災害対策特別緊急地質調査業務委託			業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			

数量総括表

業務名	中村川激甚災害対策特別緊急地質調査業務委託			業 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
計画準備		業務		1		
解析等調査		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		
直接原価(その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		