

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第322号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機製作工	ポンプ設備工：着脱式φ250			
(1) 揚水機場ポンプ設備工				
ポンプ設備工	機器単体費	式	1.000	
水中ポンプ(着脱式)	φ250mm,	台	1.000	
(2) ポンプ主配管工				
ポンプ主配管工	機器単体費	式	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ短管 250A×1489L	本	1.000	
主配管 両フランジ可とう管	両フランジ可とう管 250A×500L	本	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	片フランジ90° 曲管 250A	本	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019L	本	1.000	
2. 電気設備工	ポンプ設備工：着脱式φ250			
(1) 引込設備工				
引込設備工	機器単体費	式	1.000	
引込開閉器盤	500W×1000H×200D (SUS) 屋外屋根付壁掛型	面	1.000	
保安器盤	機器単体費	式	1.000	
保安機盤	300W×400H×160D (SUS) 屋外屋根付壁掛型	面	1.000	
(2) 制御盤工				
制御盤工	機器単体費	式	1.000	
ポンプ制御盤	800W×1900H×800D (SUS) 屋外屋根付背面自立防塵型	面	1.000	
(3) 計装設備工				
計装設備工 (用排水機)	機器単体費	式	1.000	
電磁流量計(水中型)	変換器別置, 300A, フランジ型	台	1.000	
投込式水位計	中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)	台	1.000	
電極式水位計	3PLL, 保護用防波管VP φ75-4m付	台	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 小形水門扉製作工	スライドゲート：SUS304 B1000×H1000			
(1) 扉体工	ステンレス製スライド ゲート			
扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm, ス テンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	80.100	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	19.300	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	17.800	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm, ス テンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステン レス新断, 10	kg	1.800	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm, ス テンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステン レス新断, 10	kg	8.500	
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm, ス テンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステン レス新断, 10	kg	1.300	
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm, ス テンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステン レス新断, 10	kg	9.000	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm, ス テンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステン レス新断, 10	kg	0.700	
ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm, ステン レス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス 新断, 10	kg	40.900	
ステンレス角鋼	SUS304 30mm×30mm, ステン レス鋼管, ステンレス新断, 10	kg	2.800	
水門設備副部材費	小形水門, プレートガーダ 構造スライドゲート, 扉体 (SS), 10, ,, スライドゲート： SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
水門設備部品費	小形水門, プレートガーダ 構造スライドゲート, 扉体 (SUS), 5, ,, スライドゲート： SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
水密ゴム	P型30×75	kg	4.800	
水密ゴム	T型15×80形	kg	1.700	
補助材料費（製作）	小形水門設備, 13%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
扉体製作	小形水門, ,, スライドゲー ト(4方水密), ,, 扉体, ,, 扉 体面積:10㎡未 満, ,, 1.0, 0.00, 1.00, 無し, 小形水門設備, 60%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	門	1.000	
間接労務費	小形水門設備, 60%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	㎡	16.300	
工場管理費	小形水門設備, 25%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)戸当り工	スライドゲート：SUS304 B1000×H1000			
戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm, ス テンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	kg	16.600	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新 断, 12	kg	2.800	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステン レスカット鋼板, 一, ヘビ－H	kg	17.000	
一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H= 100mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘ ビ－H 1, 10	kg	30.100	
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm, 形 鋼、平鋼, 一, ヘビ－H 1, 10	kg	0.500	
水門設備副部材費	小形水門, プレートガード 構造スライドゲート, 戸当 り, 6, , ,	式	1.000	
水門設備部品費	小形水門, プレートガード 構造スライドゲート, 戸当 り, 1, , ,	式	1.000	
レジンカプセル		組	4.000	
寸切りボルト SUS304	M20	本	4.000	
補助材料費（製作）	小形水門設備, 13%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
戸当り製作	小形水門, , スライドゲー ト(4方水密), , , 戸当り, , , 戸当延長:25m未 満, , 7.3, 1.00, 0.00, 一,	門	1.000	
間接労務費	小形水門設備, 60%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	4.160	
工場管理費	小形水門設備, 25%, スライド ゲート：SUS304 B1000× H1000	式	1.000	
(3)開閉装置工	ステンレス製スライド ゲート			
開閉装置（機器単体費・スピントル式）－小形水門－	機器単体費	式	1.000	
電動ラック式開閉装置	30KN用,	基	1.000	
ラック棒 SUS304	30KN用,	本	1.000	
ラック棒継手 SUS304	30KN用,	本	1.000	
吊りピン		組	1.000	
中間軸受 SUS304		組	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
開度発信器	シンクロ式	個	1.000	
開度受信器	シンクロ式	個	1.000	
(4)制御盤工				
制御盤工	機器単体費	式	1.000	
機側操作盤	W700×D400×H2000	面	1.000	
4. 鋼製付属製作工	管理橋：SS400, 支間長 4.39m			
(1)管理橋製作工				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ6.0mm 1500 ≦W≦2000, 鋼板、ステン スクリット鋼板, ヘルパーH 1, 12	kg	58.600	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステン スクリット鋼板, ヘルパーH 1, 12	kg	56.400	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステン スクリット鋼板, ヘルパーH 1, 12	kg	10.100	
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼 板、ステンスクリット鋼板, ヘルパー H 1, 12	kg	272.600	
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm, 形 鋼、平鋼, ヘルパーH 1, 10	kg	115.700	
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6～9mm, 形 鋼、平鋼, ヘルパーH 1, 10	kg	21.500	
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm, 形 鋼、平鋼, ヘルパーH 1, 10	kg	211.900	
一般構造用角形鋼管	STKR400 60mm×30mm× 2.3mm, 鋼管, ヘルパーH 1, 10	kg	34.100	
一般構造用角形鋼管	STKR400 90mm×90mm× 3.2mm, 鋼管, ヘルパーH 1, 10	kg	89.400	
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm× 3.2mm, 鋼管, ヘルパーH 1, 10	kg	56.800	
補助材料費（製作）	鋼製付属設備, 13%, 管理 橋：SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
旗蝶番	t4*103	個	2.000	
南京錠	40サイズ	個	1.000	
チェーン	φ13*400	個	2.000	
シャックル	SB12	個	4.000	
レジンカプセル	R-25N R-16N	個	12.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
寸切りボルト SUS304	-	組	12.000	
鋼製付属設備製作工	管理橋, $0.5 \leq x \leq 10.0$, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 管理橋: SS400,	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	kg	1,050.500	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
5. 鋼製付属製作工	防護柵 (操作台・胸壁) : SS400			
(1) 防護柵 (操作台・胸壁) 製作工				
鋼製付属設備工 (製作費)		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板 (厚板)	SS400 厚さ8mm~11mm $1500 \leq W < 1829$, 鋼板、ステンレスフラット鋼板, ヘビ- H 1, 12	kg	21.900	
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10	kg	125.300	
一般構造用角形鋼管	STKR400 60mm×30mm×2.3mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	kg	27.300	
一般構造用角形鋼管	STKR400 90mm×90mm×3.2mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	kg	106.300	
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×3.2mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	kg	69.200	
補助材料費 (製作)	鋼製付属設備, 13%, 防護柵 (操作台・胸壁)	式	1.000	
寸切りB・N・SW	M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	M16	組	18.000	
鋼製付属設備製作工	防護柵, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 防護柵 (操作	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	kg	350.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 鋼製付属製作工	上流側スクリーン： SUS304 W1000×H1800			
(1) 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	75.200	
ステンレス丸鋼	SUS304 φ18, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	kg	10.100	
ステンレス平鋼	SUS304 8mm, ステンレス形鋼、 ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	62.900	
ステンレス鋼管	SUS304 20A t=3, ステンレス鋼 管, ステンレス新断, 10	kg	6.900	
ステンレス溝形鋼	SUS304 L130*65*6, ステンレス 形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新 断, 10	kg	23.000	
補助材料費（製作）	鋼製付属設備, 13%, 上流 側スクリーン：SUS304 W1000× H1800	式	1.000	
寸切りB・N・SW	M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	M16	組	18.000	
鋼製付属製作	スクリーン, $0.2 \leq x \leq$ 5.0, 0.00, 0.00, 2 基, 0.95, 上流側スクリーン： SUS304 W1000×	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%, 上流 側スクリーン：SUS304 W1000× H1800	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 上流 側スクリーン：SUS304 W1000× H1800	式	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
酸洗（SUS用）	（材料・工数込み）	m ²	6.800	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 上流 側スクリーン：SUS304 W1000× H1800	式	1.000	
7. 鋼製付属製作工	下流側スクリーン： SUS304 W2500×H1450			
(1) 下流側スクリーン：SUS304 W2500×H1450				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm, ステ ンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	52.800	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	134.300	
ステンレス丸鋼	SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼ガラ イ粉A, 20	kg	1.400	
ステンレス丸鋼	SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼ガラ イ粉A, 20	kg	20.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 8mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	696.700	
ステンレス鋼管	SUS304 20A t=3, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	kg	13.800	
ステンレスH形鋼	SUS304 t ≤ 30mm H = 125~200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	78.200	
補助材料費(製作)	鋼製付属設備, 13%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
寸切りB・N・SW	M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	M16	組	18.000	
鋼製付属製作	スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 2基, 0.95, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000	
酸洗(SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	28.200	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費(用排水機)	ポンプ設備: 着脱式φ250	式	1.000	
輸送費(用排水機)	用排水ポンプ設備, 0.25[各単位], 377km, , , , , 水中ポンプ	式	1.000	
輸送費(用排水機)	ポンプ設備: 主配管・制御盤	式	1.000	
輸送費(鋼製付属)	鋼製付属設備, 0.823[各単位], 179km, , , , ,	式	1.000	
輸送費(小形水門)	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
輸送費(小形水門扉) スライドゲートB1.0m×H1.0m	河川・水路用水門設備, 1[各単位], 377km, 小形水門, プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート, , , , ,	式	1.000	
輸送費(鋼製付属)	管理橋: SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
輸送費(鋼製付属)	鋼製付属設備, 0.97[各単位], 377km, , , , ,	式	1.000	
輸送費(鋼製付属)	上流スクリーン	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
輸送費（鋼製付属）	鋼製付属設備, 0.18[各単位], 377km, , , , , ,	式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	下流スクリーン	式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	鋼製付属設備, 1[各単位], 377km, , , , , ,	式	1.000	
2. 用排水機据付工	ポンプ設備工：着脱式φ250			
(1) ポンプ設備据付工				
ポンプ設備据付工		式	1.000	
用排水ポンプ据付工	水中ポンプ, , , 水中ポンプ(固定・着脱), 5超～8以下m ³ /min, , 0.00, 0箇所, 電動機, 無給水（標準）, 1台, 1, 着脱式水中ポンプφ	台	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%, 着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	
据付材料費	用排水ポンプ設備, 電動機駆動, 立軸渦巻(斜流), 水中, 低圧受電, SGP管, , 着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%, 着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	
ポンプ設備据付工（直接経費）		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	4.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	日	4.000	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m ³ /min, あり	日	0.400	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
ポンプ設備据付工（直接経費）（試運転調整費）		式	1.000	
直接経費（試運転費・特別経費等）	試運転費, 0,	式	1.000	
3. 配管工	流量計室：SGP管			
(1) 流量計室配管工	吊り込み+フランジ接合			
配管類資材		式	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管（ステイフナー付）250A×1600L, ,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ排水T字管250A×80A, ,	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ片落管 250A ×200A×825L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ片落管 200A ×350A×800L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	フランジアダプター 200A(両フランジ付) ,,	個	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ短管 200A× 245L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ短管 (スティ フナー付) 200A×1100L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	90° 曲管 80A,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	片フランジ短管 (スティ フナー付) 80A×1100L,,	本	1.000	
両フランジ可とう管	80A×350L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ短管 (スティ フナー付) 80A×1976L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	フランジアダプター80A (両フランジ付) ,,	個	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	両フランジ短管 80A× 500L,,	本	1.000	
配管用炭素用鋼鋼管 (SGP)	両フランジ90° 曲管 80A,,	本	1.000	
弁類資材		式	1.000	
仕切弁	80A,,	基	1.000	
仕切弁	200A,,	基	1.000	
逆止弁	250A,,	基	1.000	
バタフライ弁	250A,,	基	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置	φ 80mm,	式	1.000	
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて 込み簡易土留以外, あり	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置	φ 200mm,	式	1.000	
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	6.0m管, 200mm, 6.4mm, たて 込み簡易土留以外, あり	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置	φ 250mm,	式	1.000	
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	6.0m管, 250mm, 6.4mm, たて 込み簡易土留以外, あり	本	1.000	
フランジ継手歩掛かり	80A	式	1.000	
配管工		人	0.660	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
普通作業員		人	0.660	
フランジ継手歩掛かり	200A	式	1.000	
配管工		人	0.650	
普通作業員		人	0.650	
フランジ継手歩掛かり	250A	式	1.000	
配管工		人	0.450	
普通作業員		人	0.450	
フランジ継手歩掛かり	350A	式	1.000	
配管工		人	0.450	
普通作業員		人	0.450	
配管工		人	0.170	
普通作業員		人	0.170	
弁類設置		式	1.000	
制水弁人力据付	樹脂製, 75mm	基	1.000	
制水弁人力据付	樹脂製, 200mm	基	1.000	
制水弁人力据付	樹脂製, 250mm	基	1.000	
配管工		人	0.240	
普通作業員		人	0.610	
4. 小型水門据付工				
(1) 取水ゲート据付工				
水門扉据付工		式	1.000	
水門設備据付工	小形水門, , スライドゲート(4方水密), , , 扉体面積: 10㎡未満, , 1.00, 0.00, 電動式開閉装置, 1門, 1.00, スライドゲート:	門	1.000	
据付間接費	小形水門設備【新設】, 80%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
据付材料費	小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管有, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補助材料費(据付)	小形水門設備, 1.5%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
水門扉据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	3.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正	日	4.000	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min, あり	日	4.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	4.000	
雜器具損料		式	1.000	
取水ゲート据付工 (二次コンクリート打設)		式	1.000	
二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備)	1.7m3	門	1.000	
生コンクリート(早強)	, 24-8-25,	m3	1.700	
冬期割増額	, 生コンクリート(普通),	m3	1.700	
SP コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, あり	m ²	3.200	
SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満, あり	孔	52.000	
5. 小型水門設備 (電気設備)				
(1) 小型水門設備 (電気設備)				
配線工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管内, CVケーブル, 600V, 3心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.600	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.600	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	4心 断面積3.5, ,	m	4.300	
電工		人	0.237	
制御ケーブル配線工 (標準)	管内, CVVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.600	
制御ケーブル配線工 (標準)	管内, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	m	4.500	
制御ケーブル配線工 (標準)	管内, CVV-Sケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.600	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	m	41.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
配管工		式	1.000	
電線管敷設工	厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	7.000	
電線管敷設工	厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	1.700	
電線管敷設工	厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	16.200	
電線管敷設工	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 63, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	2.400	
電線管敷設工	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 38, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	1.700	
電線管敷設工	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	5.900	
電線管敷設工	波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	27.600	
電線管敷設工	波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	m	55.200	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #63用,,	個	4.000	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #38用,,	個	2.000	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #30用,,	個	10.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #63用,,	個	5.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #38用,,	個	2.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #30用,,	個	12.000	
ベルマウス	FEP50用,,	個	2.000	
ベルマウス	FEP30用,,	個	4.000	
異種管接続材	FEP50用 H型,,	組	1.000	
異種管接続材	FEP30用 H型,,	組	2.000	
電線管支持材	ダクタークリップG54用,,	個	6.000	
電線管支持材	ダクタークリップG36用,,	個	2.000	
電線管支持材	ダクタークリップG28用,,	個	14.000	
電線管支持材	ダクターD1,,	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
電工		人	0.150	
ボックス類取付工	その他, その他, 0.45, フルボックス350*350*200 (SUS製防水)	個	2.000	
埋設標識シート・地中埋設標敷設工	埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス,,	m	24.300	
合成樹脂製多孔管	φ 50, 3条1段,,	m	3.000	
土木一般世話役		人	0.021	
特殊作業員		人	0.033	
普通作業員		人	0.045	
ハンドホール900型	900*900*900, 蓋付き,,	基	0.100	
土木一般世話役		人	0.160	
特殊作業員		人	0.030	
普通作業員		人	0.380	
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	時間	1.490	
(2)小型水門設備 (土工)				
床掘		式	1.000	
SP 床掘り	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	m ³	10.000	
基礎砕石	RC-40	式	1.000	
SP 基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～	m ²	0.900	
埋戻		式	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	m ³	6.000	
SP 積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m ³ 未満	m ³	7.000	
路盤工	RC-40, t=10cm	式	1.000	
SP 上層路盤 (歩道部)	100mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)	m ²	7.300	
保護砂	山砂	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
パイプライン基礎	砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分I, あり, あり	m3	1.900	
6. 鋼製付属据付工				
(1) 鋼製付属据付工	管理橋			
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	管理橋, $0.5 \leq x \leq 10.0$, 0.00, 1基, 1.00, 管理橋, 927	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%, 管理橋	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%, 管理橋	式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
(2) 鋼製付属設備据付工	防護柵 (操作台・胸壁) : SS400			
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	防護柵, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1基, 1.00, 防護柵 (操作台・胸壁) :	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
(3) 鋼製付属設備据付工	上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800			
鋼製付属設備据付工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼製付属設備据付工	スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 2基, 0.95, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
(4)鋼製付属設備据付工	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450			
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 2基, 0.95, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	