

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第322号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接製作費				
・用排水機製作工	ポンプ設備工：着脱式φ250			
・・揚水機場ポンプ設備工				
・・・ポンプ設備工		式	1.000	
水中ポンプ(着脱式)	規格：φ250mm,	台	1.000	
・・ポンプ主配管工				
・・・ポンプ主配管工		式	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)	規格：両フランジ短管 250A×1489L	本	1.000	
主配管 両フランジ可とう管	規格：両フランジ可とう管 250A×500L	本	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)	規格：片フランジ90° 曲管 250A	本	1.000	
主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)	規格：片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019L	本	1.000	
・電気設備工	ポンプ設備工：着脱式φ250			
・・引込設備工				
・・・引込設備工		式	1.000	
引込開閉器盤	規格：500W×1000H×200D(SUS)屋外屋根付壁掛型	面	1.000	
・・・保安器盤		式	1.000	
保安機盤	規格：300W×400H×160D(SUS)屋外屋根付壁掛型	面	1.000	
・・制御盤工				
・・・制御盤工		式	1.000	
ポンプ制御盤	規格：800W×1900H×800D(SUS)屋外屋根付背面自立防塵型	面	1.000	
・・計装設備工				
・・・計装設備工(用排水機)		式	1.000	
電磁流量計(水中型)	規格：変換器別置, 300A, フランジ型	台	1.000	
投込式水位計	規格：中空式専用ケーブル30m(中継箱・発信器含む)	台	1.000	
電極式水位計	規格：3PLL, 保護用防波管VPφ75-4m付	台	1.000	
・小形水門扉製作工	スライドゲート：SUS304 B1000×H1000			
・・扉体工	ステンレス製スライドゲート			
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
ステンレス鋼板	材料規格：SUS304 厚さ8mm～9mm, 材料名：ステンレス鋼板, スクラップの該当品目：ステンレス新断, 材料割増率(%)：12	kg	80.100	
ステンレス鋼板	材料規格：SUS304 厚さ10mm～14mm, 材料名：ステンレス鋼板, スクラップの該当品目：ステンレス新断, 材料割増率(%)：12	kg	19.300	
ステンレス鋼板	材料規格：SUS304 厚さ15mm～25mm, 材料名：ステンレス鋼板, スクラップの該当品目：ステンレス新断, 材料割増率(%)：12	kg	17.800	

ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 9mm×38～75mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	1.800	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 9mm×38～75mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	8.500	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 6mm×32～75mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	1.300	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 6mm×32～75mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	9.000	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 9mm×38～75mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	0.700	
ステンレス溝形鋼	材料規格:SUS304 100mm×50mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	40.900	
ステンレス角鋼	材料規格:SUS304 30mm×30mm, 材料名:ステンレス鋼管, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	2.800	
水門設備副部材費	設備区分:小形水門, 形式区分:プレートガーダ構造スライドゲート, 製作区分:扉体(SS), 副部材費率(Y1)(%):10, , , 水門扉形式及び名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
水門設備部品費	設備区分:小形水門, 形式区分:プレートガーダ構造スライドゲート, 製作区分:扉体(SUS), 部品費率(Y1)(%):5, , , 水門扉形式及び名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
水密ゴム	規格:P型30×75	kg	4.800	
水密ゴム	規格:T型15×80形	kg	1.700	
補助材料費(製作)	工種区分:小形水門設備, 製作補助材料費率(Y):13%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
扉体製作	設備区分:小形水門, 形式区分(2):スライドゲート(4方水密), , , 製作区分(2):扉体, , , 適用範囲の値(2):扉体面積:10㎡未満, , 対象要素(x)の数量:1.0, その他の製作工数(人/門):0.00, 主要部材の混合比率(K _{m1}):1.00, 休止装置の有無による補正:無し, ドラム駆動方式による補正:-, 製作門数:1門, 補正係数(K _n):1.00,	門	1.000	
間接労務費	工種区分:小形水門設備, 間接労務費率(Y):60%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	㎡	16.300	
工場管理費	工種区分:小形水門設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
・・・戸当り工	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000	
ステンレス鋼板	材料規格:SUS304 厚さ3mm～7mm, 材料名:ステンレス鋼板, 詳細:-, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):12	kg	16.600	

ステンレス鋼板	材料規格:SUS304 厚さ10mm～14mm, 材料名:ステンレス鋼板, 詳細:ー, スクラップの該当品目:ステンス新断, 材料割増率(%):12	kg	2.800	
一般構造用圧延鋼板(厚板)	材料規格:SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 材料名:鋼板、ステンレス鋼板, 詳細:ー, スクラップの該当品目:ペー-H1, 材料割増率(%):12	kg	17.000	
一般構造用H形鋼	材料規格:SS400 t≦30mm H=100mm, 材料名:形鋼、平鋼, 詳細:ー, スクラップの該当品目:ペー-H1, 材料割増率(%):10	kg	30.100	
一般構造用平鋼	材料規格:SS400 6mm×50～75mm, 材料名:形鋼、平鋼, 詳細:ー, スクラップの該当品目:ペー-H1, 材料割増率(%):10	kg	0.500	
水門設備副部材費	設備区分:小形水門, 形式区分:プレートガーダ構造スライドゲート, 製作区分:戸当り, 副部材費率(Y1)(%):6,,	式	1.000	
水門設備部品費	設備区分:小形水門, 形式区分:プレートガーダ構造スライドゲート, 製作区分:戸当り, 部品費率(Y1)(%):1,,	式	1.000	
レジンカプセル		組	4.000	
寸切りボルト SUS304	規格:M20	本	4.000	
補助材料費(製作)	工種区分:小形水門設備, 製作補助材料費率(Y):13%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000	
戸当り製作	設備区分:小形水門,, 形式区分(2):スライドゲート(4方水密),,, 製作区分(2):戸当り,,, 適用範囲の値(2):戸当延長:25m未満,, 対象要素(x)の数量:7.3, その他の製作工数(人/門):1.00, 主要部材の混合比率(Km1):0.00, 休止装置の有無による補正:ー, ドラム駆動方式による補正:ー, 製作門数:1門, 補正係数(Kn):1.00,	門	1.000	
間接労務費	工種区分:小形水門設備, 間接労務費率(Y):60%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	4.160	
工場管理費	工種区分:小形水門設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
・・・開閉装置工	ステンレス製スライドゲート			
・・・開閉装置(機器単体費・セントラル式)ー小形水門ー		式	1.000	
電動ラック式開閉装置	規格:30KN用,	基	1.000	
ラック棒 SUS304	規格:30KN用,	本	1.000	
ラック棒継手 SUS304	規格:30KN用,	本	1.000	
吊りピン		組	1.000	
中間軸受 SUS304		組	1.000	
開度発信器	規格:シンクロ式	個	1.000	
開度受信器	規格:シンクロ式	個	1.000	
・・・制御盤工				
・・・制御盤工		式	1.000	
機側操作盤	規格:W700×D400×H2000	面	1.000	

・鋼製付属製作工	管理橋：SS400, 支間長4.39m			
・ ・ 管理橋製作工				
・ ・ ・ 鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	材料規格:SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 材料名:鋼板、ステンレスクラット鋼板, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):12	kg	58.600	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	材料規格:SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 材料名:鋼板、ステンレスクラット鋼板, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):12	kg	56.400	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	材料規格:SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 材料名:鋼板、ステンレスクラット鋼板, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):12	kg	10.100	
縞鋼板	材料規格:SS400相当 厚さ6.0mm, 材料名:鋼板、ステンレスクラット鋼板, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):12	kg	272.600	
一般構造用平鋼	材料規格:SS400 6mm×50～75mm, 材料名:形鋼、平鋼, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	115.700	
一般構造用等辺山形鋼	材料規格:SS400 75mm×6～9mm, 材料名:形鋼、平鋼, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	21.500	
一般構造用溝形鋼	材料規格:SS400 180mm×75mm, 材料名:形鋼、平鋼, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	211.900	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 60mm×30mm×2.3mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	34.100	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 90mm×90mm×3.2mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	89.400	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 100mm×50mm×3.2mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	56.800	
補助材料費（製作）	工種区分:鋼製付属設備, 製作補助材料費率(Y):13%, 工種区分の名称:管理橋：SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
旗蝶番	規格:t4*103	個	2.000	
南京錠	規格:40サイズ	個	1.000	
チェーン	規格:φ13*400	個	2.000	
シャックル	規格:SB12	個	4.000	
レジンカップセル	規格:R-25N R-16N	個	12.000	
寸切りボルト SUS304	規格:-	組	12.000	
鋼製付属設備製作工	設備区分:管理橋, 適用範囲(ton/基): $0.5 \leq x \leq 10.0$, その他の製作工数(人/ton):0.00, 部材の混合比率:1.00, 製作基数:1基, 製作数による補正係数(Kn):1.00, 鋼製付属設備名称:管理橋：SS400, 支間長4.39m, 製作対象質量(kg/基):927.1	基	1.000	
間接労務費	工種区分:鋼製付属設備, 間接労務費率(Y):60%, 工種区分の名称:管理橋：SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:管理橋：SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	kg	1,050.500	

工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:管理橋: SS400, 支間長4.39m	式	1.000	
・鋼製付属製作工	防護柵(操作台・胸壁): SS400			
・・防護柵(操作台・胸壁)製作工				
・・・鋼製付属設備工(製作費)		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板(厚板)	材料規格:SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 材料名:鋼板、ステンレスラット鋼板, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):12	kg	21.900	
一般構造用平鋼	材料規格:SS400 6mm×50mm, 材料名:形鋼、平鋼, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	125.300	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 60mm×30mm×2.3mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	27.300	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 90mm×90mm×3.2mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	106.300	
一般構造用角形鋼管	材料規格:STKR400 100mm×50mm×3.2mm, 材料名:鋼管, スクラップの該当品目:ヘビ- H 1, 材料割増率(%):10	kg	69.200	
補助材料費(製作)	工種区分:鋼製付属設備, 製作補助材料費率(Y):13%, 工種区分の名称:防護柵(操作台・胸壁)	式	1.000	
寸切りB・N・SW	規格:M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	規格:M16	組	18.000	
鋼製付属設備製作工	設備区分:防護柵, 適用範囲(ton/基): $0.1 \leq x \leq 5.0$, その他の製作工数(人/ton):0.00, 部材の混合比率:1.00, 製作基数:1基, 製作数による補正係数(Kn):1.00, 鋼製付属設備名称:防護柵(操作台・胸壁): SS400, 製作対象質量(kg/基):350	基	1.000	
間接労務費	工種区分:鋼製付属設備, 間接労務費率(Y):60%, 工種区分の名称:防護柵(操作台・胸壁): SS400	式	1.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:防護柵(操作台・胸壁): SS400	式	1.000	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000	
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	kg	350.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:防護柵(操作台・胸壁): SS400	式	1.000	
・鋼製付属製作工	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800			
・・上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800				
・・・鋼製付属設備工(製作費)		式	1.000	
ステンレス鋼板	材料規格:SUS304 厚さ10mm~14mm, 材料名:ステンレス鋼板, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):12	kg	75.200	
ステンレス丸鋼	材料規格:SUS304 φ18, 材料名:ステンレス棒鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):20	kg	10.100	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 8mm, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	62.900	
ステンレス綱管	材料規格:SUS304 20A t=3, 材料名:ステンレス鋼管, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	6.900	
ステンレス溝形鋼	材料規格:SUS304 [130*65*6, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	23.000	

補助材料費(製作)	工種区分:鋼製付属設備,製作補助材料費率(Y):13%,工種区分の名称:上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
寸切りB・N・SW	規格:M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	規格:M16	組	18.000	
鋼製付属製作	設備区分:スクリーン,適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$,その他の製作工数(人/ton):0.00,部材の混合比率:0.00,製作基数:2基,製作数による補正係数(K _n):0.95,鋼製付属設備名称:上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800,製作対象質量(kg/基):178.1	基	1.000	
間接労務費	工種区分:鋼製付属設備,間接労務費率(Y):60%,工種区分の名称:上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備,工場管理費率(Y):25%,工種区分の名称:上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000	
酸洗(SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	6.800	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備,工場管理費率(Y):25%,工種区分の名称:上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
・鋼製付属製作工	下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450			
・下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450				
・・・鋼製付属設備工(製作費)		式	1.000	
ステンレス鋼板	材料規格:SUS304 厚さ8mm～9mm,材料名:ステンレス鋼板,スクラップの該当品目:ステンレス新断,材料割増率(%):12	kg	52.800	
ステンレス鋼板	材料規格:SUS304 厚さ10mm～14mm,材料名:ステンレス鋼板,スクラップの該当品目:ステンレス新断,材料割増率(%):12	kg	134.300	
ステンレス丸鋼	材料規格:SUS304 φ18,材料名:棒鋼,スクラップの該当品目:鋼ダライ粉A,材料割増率(%):20	kg	1.400	
ステンレス丸鋼	材料規格:SUS304 φ18,材料名:棒鋼,スクラップの該当品目:鋼ダライ粉A,材料割増率(%):20	kg	20.100	
ステンレス平鋼	材料規格:SUS304 8mm,材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,スクラップの該当品目:ステンレス新断,材料割増率(%):10	kg	696.700	
ステンレス鋼管	材料規格:SUS304 20A t=3,材料名:ステンレス棒鋼,スクラップの該当品目:ステンレス新断,材料割増率(%):20	kg	13.800	
ステンレスH形鋼	材料規格:SUS304 t≤30mm H=125～200mm,材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,スクラップの該当品目:ステンレス新断,材料割増率(%):10	kg	78.200	
補助材料費(製作)	工種区分:鋼製付属設備,製作補助材料費率(Y):13%,工種区分の名称:下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
寸切りB・N・SW	規格:M16・200 SUS304	組	18.000	
ケミカルセッター	規格:M16	組	18.000	
鋼製付属製作	設備区分:スクリーン,適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$,その他の製作工数(人/ton):0.00,部材の混合比率:1.00,製作基数:2基,製作数による補正係数(K _n):0.95,鋼製付属設備名称:下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450,製作対象質量(kg/基):997.3	基	1.000	
間接労務費	工種区分:鋼製付属設備,間接労務費率(Y):60%,工種区分の名称:下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備,工場管理費率(Y):25%,工種区分の名称:下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450	式	1.000	

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
酸洗（SUS用）	（材料・工数込み）	m ²	28.200	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%, 工種区分の名称:下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
直接工事費				
・ 輸送費				
・・・ 輸送費				
・・・ 輸送費（用排水機）		式	1.000	
輸送費（用排水機）	工種区分:用排水ポンプ設備, 対象要素（X）の数量:0.25[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:377km,,,,, 形式区分(用排水ポンプ設備):水中ポンプ（φ400未満）,,	式	1.000	
・・・ 輸送費（用排水機）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	工種区分:鋼製付属設備, 対象要素（X）の数量:0.823[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:179km,,,,,,	式	1.000	
・・・ 輸送費（小形水門）		式	1.000	
輸送費（小形水門扉）スライドゲートB1.0m×H1.0m	工種区分:河川・水路用水門設備, 対象要素（X）の数量:1[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:377km, 設備区分(河川用水門):小形水門, 形式区分(河川・水路用水門設備):プレートゲート構造ラゲート・スライドゲート,,,,,	式	1.000	
・・・ 輸送費（鋼製付属）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	工種区分:鋼製付属設備, 対象要素（X）の数量:0.97[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:377km,,,,,,	式	1.000	
・・・ 輸送費（鋼製付属）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	工種区分:鋼製付属設備, 対象要素（X）の数量:0.18[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:377km,,,,,,	式	1.000	
・・・ 輸送費（鋼製付属）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	工種区分:鋼製付属設備, 対象要素（X）の数量:1[各単位], 想定輸送距離（D）の数量:377km,,,,,,	式	1.000	
・ 用排水機据付工	ポンプ設備工:着脱式φ250			
・・・ ポンプ設備据付工				
・・・ ポンプ設備据付工		式	1.000	
用排水ポンプ据付工	設備区分:水中ポンプ,, 型式区分（水中ポンプ）:水中ポンプ(固定・着脱), 吐出力区分:5超～8以下m3/min,, その他の据付工数(人/台):0.00, 渦巻ポンプ斜流中間軸受据付け所数:0箇所, 原動機種別:電動機, 給水方式の選択:無給水（標準）, 据付数(台):1台, その他の補正係数:1, その他の補助文:着脱式水中ポンプφ250	台	1.000	
据付間接費	工種区分:用排水ポンプ設備, 据付間接費率(Y):140%, 工種区分の名称:着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	
据付材料費	工種区分:用排水ポンプ設備, 原動機種別:電動機駆動, ポンプ形式:立軸渦巻(斜流), 水中, 受電区別:低圧受電, 管種区分:SGP管,, 工種区分の名称:着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:用排水ポンプ設備, 据付補助材料費率(Y):2%, 工種区分の名称:着脱式水中ポンプφ250	式	1.000	

・・・ポンプ設備据付工（直接経費）		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型]	, 4.9t吊, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出, 単価計上区分: 機械損料+燃料, 燃料区分: 軽油, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	日	4.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出, 単価計上区分: 機械損料のみ, , 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	日	4.000	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	機械区分: 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 規格: 2.0m ³ /min, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	0.400	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分: 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格: 5KVA, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
・・・ポンプ設備据付工（直接経費）（試運転調整費）		式	1.000	
直接経費（試運転費・特別経費等）	直接経費: 試運転費, その他経費: 0,	式	1.000	
・配管工	流量計室: SGP管			
・流量計室配管工	吊り込み+フランジ接合			
・・・配管類資材		式	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管（スティフナー付）250A×1600L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ排水T字管 250A×80A,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ片落管 250A×200A×825L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ片落管 200A×350A×800L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	フランジアダプター200A(両フランジ付) ,,	個	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管 200A×245L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管（スティフナー付）200A×1100L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	90° 曲管 80A,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	片フランジ短管（スティフナー付）80A×1100L,,	本	1.000	
両フランジ可とう管	80A×350L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管（スティフナー付）80A×1976L,,	本	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	フランジアダプター80A（両フランジ付）,,	個	1.000	
配管用炭素鋼鋼管（SGP）	両フランジ短管 80A×500L,,	本	1.000	
配管用炭素用鋼鋼管（SGP）	両フランジ90° 曲管 80A,,	本	1.000	
・・・弁類資材		式	1.000	
仕切弁	80A,,	基	1.000	
仕切弁	200A,,	基	1.000	
逆止弁	250A,,	基	1.000	
バタフライ弁	250A,,	基	1.000	
・・・配管用炭素鋼鋼管(SGP)吊込み設置		式	1.000	
鋼管吊込据付(φ80～500)	管長区分: 6.0m管, 口径区分(mm): 80mm, 板厚区分(mm): 4.2mm, 施工区分: たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	本	1.000	

・・・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置		式	1.000	
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	管長区分:6.0m管, 口径区分 (mm):200mm, 板厚区分 (mm):6.4mm, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	本	1.000	
・・・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置		式	1.000	
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	管長区分:6.0m管, 口径区分 (mm):250mm, 板厚区分 (mm):6.4mm, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	本	1.000	
・・・ フランジ継手歩掛かり		式	1.000	
フランジ継手歩掛かり	80A、水道事業必携P54	口	6.000	算出数量:1.000 口
*配管工		人	0.110	
*普通作業員		人	0.110	
*雑品			0.010	
・・・ フランジ継手歩掛かり		式	1.000	
フランジ継手歩掛かり	200A、水道事業必携P54	口	5.000	算出数量:1.000 口
*配管工		人	0.130	
*普通作業員		人	0.130	
*雑品			0.010	
・・・ フランジ継手歩掛かり		式	1.000	
フランジ継手歩掛かり	250A、水道事業必携P54	口	3.000	算出数量:1.000 口
*配管工		人	0.150	
*普通作業員		人	0.150	
*雑品			0.010	
・・・ フランジ継手歩掛かり		式	1.000	
フランジ継手歩掛かり	250A、水道事業必携P54	口	3.000	算出数量:1.000 口
*配管工		人	0.150	
*普通作業員		人	0.150	
*雑品			0.010	
・・・ フランジ継手歩掛かり		式	1.000	
フランジ継手歩掛かり	350A、水道事業必携P54	口	1.000	算出数量:1.000 口
*配管工		人	0.170	
*普通作業員		人	0.170	
*雑品			0.010	
・・・ 弁類設置		式	1.000	
制水弁人力据付	材質区分:樹脂製, 口径区分 (mm):75mm	基	1.000	
制水弁人力据付	材質区分:樹脂製, 口径区分 (mm):200mm	基	1.000	
制水弁人力据付	材質区分:樹脂製, 口径区分 (mm):250mm	基	1.000	
電動バタフライ弁設置		基	1.000	算出数量:1.000 基
*配管工		人	0.240	

* 普通作業員		人	0.610	
・ 小型水門据付工				
・ ・ 取水ゲート据付工				
・ ・ ・ 水門扉据付工		式	1.000	
水門設備据付工	設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(4方水密),,,適用範囲の値(2):扉体面積:10㎡未満,,扉体面積(x)(㎡):1.00,その他の据付工数(人/門):0.00,開閉装置区分:電動式開閉装置,据付数:1門,補正係数(Kn):1.00,水門扉形式及び名称:スライドゲート:SUS304 B1000×H1000	門	1.000	
据付間接費	工種区分:小形水門設備【新設】,据付間接費率(Y):80%,工種区分の名称:スライドゲート:SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
据付材料費	工種区分:小形水門設備,,,,,形式区分:2次側電気配線配管有,工種区分の名称:スライドゲート:SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:小形水門設備,据付補助材料費率(Y):1.5%,工種区分の名称:スライドゲート:SUS304 B1000×H1000	式	1.000	
・ ・ ・ 水門扉据付工(直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	,4.9t吊,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	3.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	4.000	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	機械区分:空気圧縮機(可搬式エンジン掛),規格:2.0m3/min,長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	4.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),規格:5KVA,長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	4.000	
雑器具損料		式	1.000	
・ ・ ・ 取水ゲート据付工(二次コンクリート打設)		式	1.000	
二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)	コンクリート打設量(m3):1.7m3	門	1.000	
生コンクリート(早強)	,24-8-25,	m3	1.700	
冬期割増額	,生コンクリート(普通),	m3	1.700	
SP コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下,長期割引単価区分:あり	㎡	3.200	
* 空気圧縮機(排出ガス対策型(第2次基準値))	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	基	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ:30mm以上200mm未満,長期割引単価区分:あり	孔	52.000	
* 発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
* 電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ 小型水門設備 (電気設備)				
・ ・ 小型水門設備 (電気設備)				
・ ・ ・ 配線工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:CVケーブル,電圧:600V,心数:3心,サイズ(mm2):5.5mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	41.600	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:CVケーブル,電圧:600V,心数:2心,サイズ(mm2):5.5mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	41.600	
低圧電力ケーブル・配線工	管内, CVケーブル, 600v4心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	m	4.300	算出数量:1.000 m
* 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	4心 断面積3.5,,	m	1.000	
* 電工		人	0.055	
制御ケーブル配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:CVVケーブル,心数:20心,サイズ(mm2):2mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	41.600	
制御ケーブル配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:CVVケーブル,心数:15心,サイズ(mm2):2mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	4.500	
制御ケーブル配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:CVV-Sケーブル,心数:3心,サイズ(mm2):2mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	41.600	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	施工区分1:管内,種別:IV,電圧:600V,心数:-,サイズ(mm2):5.5mm2,施工区分2:地中・屋外・屋内	m	41.600	
・ ・ ・ 配管工		式	1.000	
電線管敷設工	管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	7.000	
電線管敷設工	管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):36,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	1.700	
電線管敷設工	管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):28,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	16.200	
電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):63,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	2.400	

電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):38,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	1.700	
電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):30,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	5.900	
電線管敷設工	管種別:波付硬質合成樹脂管,細別規格:-,サイズ(mm):50,施工区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	27.600	
電線管敷設工	管種別:波付硬質合成樹脂管,細別規格:-,サイズ(mm):30,施工区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	55.200	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #63用,,	個	4.000	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #38用,,	個	2.000	
ユニオンカップリング	金属製可とう電線管 #30用,,	個	10.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #63用,,	個	5.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #38用,,	個	2.000	
ボックスコネクタ	金属製可とう電線管 #30用,,	個	12.000	
ベルマウス	FEP50用,,	個	2.000	
ベルマウス	FEP30用,,	個	4.000	
異種管接続材	FEP50用 H型,,	組	1.000	
異種管接続材	FEP30用 H型,,	組	2.000	
電線管支持材	ダクタークリップG54用,,	個	6.000	
電線管支持材	ダクタークリップG36用,,	個	2.000	
電線管支持材	ダクタークリップG28用,,	個	14.000	
電線管支持材取付	ダクターチャンネルD1	個	1.000	算出数量:1.000 個
*電線管支持材	ダクターD1,,	本	1.000	
*電工		人	0.150	
ボックス類取付工	器具区分:その他,器具分類:その他,その他の場合の1個当電工労務(人):0.45,その他の場合の補助文:7°ルボックス350*350*200(SUS製防水)	個	2.000	
埋設標識シート・地中埋設標敷設工	作業種別:埋設標識シート,規格:幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス,,	m	24.300	
合成樹脂多孔管	φ50,3条1段	m	3.000	算出数量:10.000 m

*合成樹脂製多孔管	φ 50, 3条1段,,	m	10.000	
*土木一般世話役		人	0.070	
*特殊作業員		人	0.110	
*普通作業員		人	0.150	
ハンドホール据付	900型,	基	1.000	算出数量:10.000 基
*ハンドホール900型	900*900*900, 蓋付き,,	基	1.000	
*土木一般世話役		人	1.600	
*特殊作業員		人	0.300	
*普通作業員		人	3.800	
*バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,, 機械損料算出区分:運転1時間当たり算出,単価計上区分: 機械損料等+燃料+運転労務,燃料区分:軽油	時間	14.900	
*雑品	集計対象任意指定用		0.080	
・ ・ 小型水門設備 (土工)				
・ ・ ・ 床掘		式	1.000	
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類: -,障害の有無:-,	m3	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基礎砕石		式	1.000	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	0.900	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻		式	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	7.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 路盤工		式	1.000	
SP 上層路盤（歩道部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	7.300	
* 小型バックホウ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	材変
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 保護砂		式	1.000	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:山砂(SP相当品以上), バックホウ規格:山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ³	1.900	
・ 鋼製付属据付工				
・ 鋼製付属据付工	管理橋			
・・・ 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	設備区分:管理橋, 適用範囲(ton/基):0.5≤x≤10.0, その他の据付工数(人/ton):0.00, 据付基数:1基, 据付数による補正係数(Kn):1.00, 鋼製付属設備名称:管理橋, 据付対象質量(kg/基):927	基	1.000	
据付間接費	工種区分:鋼製付属設備, 据付間接費率(Y):65%, 工種区分の名称:管理橋	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:鋼製付属設備, 据付補助材料費率(Y):1%, 工種区分の名称:管理橋	式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:5KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
・ 鋼製付属設備据付工	防護柵（操作台・胸壁）：SS400			
・・・ 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	設備区分:防護柵, 適用範囲(ton/基):0.1≤x≤5.0, その他の据付工数(人/ton):0.00, 据付基数:1基, 据付数による補正係数(Kn):1.00, 鋼製付属設備名称:防護柵（操作台・胸壁）：SS400, 据付対象質量(kg/基):350	基	1.000	

据付間接費	工種区分:鋼製付属設備, 据付間接費率(Y):65%, 工種区分の名称:防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:鋼製付属設備, 据付補助材料費率(Y):1%, 工種区分の名称:防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型]	, 4.9t吊, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:5KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800			
・・・ 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	設備区分:スクリーン, 適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$, その他の据付工数(人/ton):0.00, 据付基数:2基, 据付数による補正係数(Kn):0.95, 鋼製付属設備名称:上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800, 据付対象質量(kg/基):178	基	1.000	
据付間接費	工種区分:鋼製付属設備, 据付間接費率(Y):65%, 工種区分の名称:上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:鋼製付属設備, 据付補助材料費率(Y):1%, 工種区分の名称:上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800	式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型]	, 4.9t吊, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:5KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450			
・・・ 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	設備区分:スクリーン, 適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$, その他の据付工数(人/ton):0.00, 据付基数:2基, 据付数による補正係数(Kn):0.95, 鋼製付属設備名称:下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450, 据付対象質量(kg/基):997	基	1.000	
据付間接費	工種区分:鋼製付属設備, 据付間接費率(Y):65%, 工種区分の名称:下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:鋼製付属設備, 据付補助材料費率(Y):1%, 工種区分の名称:下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450	式	1.000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	

トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	, 4.9t吊, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出, 単価計上区分: 機械損料+燃料, 燃料区分: 軽油, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	日	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出, 単価計上区分: 機械損料+燃料, 燃料区分: 軽油, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	機械区分: 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格: 5KVA, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	