

# 工事数量総括表(本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
離岸堤		式		1		
離岸堤		式		1		
洗堀防止工	合成樹脂マットt=5mm	式		1		
合成樹脂マット敷設		m2		260		
消波ブロック運搬据付工		式		1		
消波ブロック運搬		個		88		
消波ブロック海上運搬据付		個		88		
消波ブロック製作工	六脚ブロック10t型	式		1		
消波ブロック製作	六脚ブロック10t型	個		52		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
作業船等回航費			式		1		
交通船			式		1		
準備費			式		1		
繫船費			式		1		
退避			式		1		
役務費			式		1		
借地料			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			