

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
旧橋撤去工		式		1			
上部工撤去工		式		1			
削孔工（コアホーリング工法）	150mm	m		22			
コンクリート切断工	切断深400mm	m		52			
コンクリート切断工	ワイヤソー工法（C区分）	m2		21			
床版ブロック撤去工		m2		129			
床版運搬処理工		m3		46			
高欄撤去工		m		40			
切断処理水受け		m2		170			
橋脚撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り		m3		40			
埋戻し		m3		40			
コンクリート切断工	ワイヤーリング 工法（B区分）	m2		5			
橋台撤去工	A2橋台撤去	式		1			
床掘り		m3		20			
埋戻し		m3		10			
土砂等運搬		m3		7			
削孔工（コアボーリング 工法）	150mm	m		9			
削孔工（コアボーリング 工法）	50mm	m		5			
コンクリート切断工	ワイヤーリング 工法（B区分）	m2		12			
切断水処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
切断水処理		日		28			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去（ガードレール）		m		22			
笠Co撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		1			
護岸撤去工		式		1			
床掘り		m3		6			
土砂等運搬		m3		6			
削孔工（コアホーリング工法）	50mm	m		2			
コンクリート切断工	ワイヤソーイング工法（区分B）	m2		8			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し		m3		7			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		74			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :7cm	m2		80			
消波ブロック移設		式		1			
根固めブロック撤去		個		48			
消波根固めブロック運搬		個		48			
消波根固めブロック据付		個		48			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		27			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		27			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t		0.41			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
捨石		m3		152			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
敷砂利	砕石規格:再生クラッシャーラン R C-40, 敷厚:100mm	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		385			
鋼矢板		枚		139			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

