

令和8年度 工事番号 繰公適第3552号

鷺巣沢砂防整備

工事

参 考 資 料

東津軽郡外ヶ浜町字三厩栴榔 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
工事用道路撤去工							
		式	1				
工事用道路撤去工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	1,000				
埋戻し							内 2号
		m3	300				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 3号
		m3	960				
土のう工							
		式	1				
大型土のう							内 4号
		袋	370				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬							内 5号
		t	1.4				
処分費							内 6号
		t	1.4				
直接工事費							
		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	鷺巣沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1					
共通仮設費 (率計上)								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	960				管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	330				管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	963				02-01-02 管理費区分:0	
処分費(m3) WB020051		m3	963				単 1号 01-02-02 管理費区分:0	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	大型土のう							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	370				単 2号 02-05-10 管理費区分:0	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現場発生品運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6 2.5km以下						01-02-02
	CB010410		t	1.4				管理費区分:0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 3号 01-02-02
	WB020052		t	1.4				管理費区分:0
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量		単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WB020051					100			
処分費 発生土 受入価格	Y007600000001	m3	100					管理費区分：T
合計								
単価								円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.087				管理費区分: 0
	R0101		人	0.087				管理費区分: 0
	Wk250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087				単 4号 02-05-10 管理費区分: 0
	ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラスチック 受入価格		Y007600001001	t	100			管理費区分：T
合計							
単価							円/t

# 3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1				管理費区分: 0
	軽油							
	Z006702002		L	101				管理費区分: 0
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21				管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/日

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
工事中道路撤去工 (0002)	式	1			オプション入力
工事中道路撤去工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	1,000			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	960			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
埋戻し (0005)	m3	300			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	驚巢沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	330			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
残土処理工 (0006)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0007)	m3	960			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	963			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	驚巢沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 (m3)	m3	963			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
土のう工 (0008)	式	1			オプション入力
大型土のう (0009)	袋	370			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	370			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					J01 作業区分 撤去 J03 設置作業半径 6m以下 J04 設置面高さ(H) -3m<=H<=2m
運搬処理工 (0010)	式	1			オプション入力
現場発生品運搬					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	驚巢沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	t	1.4			第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.4			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 62.5km以下			
処分費 (0012)	t	1.4			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	驚巢沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
現場環境改善費 (0016)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1			
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
	除雪工事補正	未使用			1.00
	ICT施工補正	補正なし			1.0
	週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0019)	式	1			
現場管理費 (0020)	式	1			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地			1.20%

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0021)	式	1			
一般管理費等 (0022)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1			
工事費計 (0025)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。





## 数量集計表

鷺巣沢 ( 東津軽郡 外ヶ浜町 字 三厩板榔 )

工事用道路 L= 150.0 m W= 4.0 m ( 車道幅 W= 3.0 m )

工事用道路撤去工

【工事用道路積計算書より】

		土砂		敷砂利					
機械掘削(土砂)	V=	911.0	+	471.6	×	0.1	=	958.2	m <sup>3</sup>

機械埋戻(土砂)	V=	329.0					=	329.0	m <sup>3</sup>
----------	----	-------	--	--	--	--	---	-------	----------------

残土処理工

土砂等運搬	V=	958.2	—	329.0	/	0.90	+	370.0	= 962.6 m <sup>3</sup> D=49.5km

整地	V=						=	962.6	m <sup>3</sup>
----	----	--	--	--	--	--	---	-------	----------------

土のう工

大型土のう撤去	N=							370	袋
---------	----	--	--	--	--	--	--	-----	---

運搬処理工

現場発生品・支給品運搬	土のう	W=	370	袋	×	0.0035	t	=	1.30	t
-------------	-----	----	-----	---	---	--------	---	---	------	---

ポリエチレン管	W=	8	m	×	0.008	t	=	0.064	t
---------	----	---	---	---	-------	---	---	-------	---

計 1.36 t

処分費	W=						=	1.36	t
-----	----	--	--	--	--	--	---	------	---

積 計 算 表

工事用道路(1/2)

測 点	距 離	機械掘削(CA2)			機械埋戻(RA2)			敷砂利撤去			摘 要		
		断 面	平均断面	体積	断 面	平均断面	体積	断 面	平均断面	体積		幅 員	平均幅員
NO. 0	0.0												
NO. 0+10.0	0.0		0.00	0.00								0.00	0.00
NO. 1	0.0		0.00	0.00								0.00	0.00
NO. 1+10.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 2+10.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 3	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 3+10.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 4	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 4+10.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00
NO. 5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
NO. 5+10.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
NO. 6	10.0	13.4	6.70	67.00	0.8	0.40	4.00				3.75	1.88	18.80
NO. 6+10.0	10.0	8.9	11.15	111.50	0.0	0.40	4.00				3.30	3.53	35.30
小 計	20.0			178.50			8.00			0.00			54.10

**積 計 算 表**

工事用道路(2/2)

測 点	距 離	機械掘削(CA2)			機械埋戻(RA2)			敷砂利撤去			摘 要			
		断 面	平均断面	体積	断 面	平均断面	体積	断 面	平均断面	体積		幅 員	平均幅員	面積
NO. 6+10.0	0.00	8.9									3.30			
NO. 7	10.00	12.6	10.75	107.50							3.00	3.15	31.50	
NO. 7+10.0	10.0	11.3	11.95	119.50							3.00	3.00	30.00	
NO. 8	10.0	7.3	9.30	93.00							3.00	3.00	30.00	
NO. 8+10.0	10.0	10.7	9.00	90.00							3.00	3.00	30.00	
NO. 9	10.0	5.8	8.25	82.50	0.0						3.00	3.00	30.00	
NO. 9+10.0	10.0	4.9	5.35	53.50	0.5	0.25	2.50				3.00	3.00	30.00	
NO. 10	10.0	8.4	6.65	66.50	0.0	0.25	2.50				3.00	3.00	30.00	
NO. 10+10.0	10.0	1.9	5.15	51.50	1.8	0.90	9.00				3.00	3.00	30.00	
NO. 11	10.0	3.4	2.65	26.50	0.6	1.20	12.00				3.00	3.00	30.00	
NO. 11+10.0	10.0	2.5	2.95	29.50	1.2	0.90	9.00				3.10	3.05	30.50	
NO. 12	10.0	0.0	1.25	12.50	8.5	4.85	48.50				4.00	3.55	35.50	
NO. 12+10.0	10.0		0.00	0.00	19.5	14.00	140.00				4.00	4.00	40.00	
NO. 13	10.0		0.00	0.00	0.0	9.75	97.50				4.00	4.00	40.00	
小 計	130.0			732.50			321.00						417.50	
合 計	150.0			911.00			329.00			0.00			471.60	

積 計 算 表

工事用道路(1/2)

測 点	距 離	土のう撤去									摘 要
		1断面袋	平均袋	袋							
NO. 0	0.0										
NO. 0+10.0	0.0		0.00	0.00							
NO. 1	0.0		0.00	0.00							
NO. 1+10.0	0.0		0.00	0.00							
NO. 2	0.00		0.00	0.00							
NO. 2+10.0	0.0		0.00	0.00							
NO. 3	0.0		0.00	0.00							
NO. 3+10.0	0.0		0.00	0.00							
NO. 4	0.0		0.00	0.00							
NO. 4+10.0	0.0		0.00	0.00							
NO. 5	0.0	0.0	0.00	0.00							
NO. 5+10.0	0.0	0.0	0.00	0.00							
NO. 6	10.0	4.0	2.00	20.00							
NO. 6+10.0	10.0	3.0	3.50	35.00							
小 計	20.0			55.00							

積 計 算 表

工事用道路(2/2)

測 点	距 離	土のう撤去									摘 要
		1断面袋	平均袋	袋							
NO. 6+10.0	0.00	3.0									
NO. 7	10.00	4.0	3.50	35.00							
NO. 7+10.0	10.0	3.0	3.50	35.00							
NO. 8	10.0	4.0	3.50	35.00							
NO. 8+10.0	10.0	3.0	3.50	35.00							
NO. 9	10.0	2.0	2.50	25.00							
NO. 9+10.0	10.0	3.0	2.50	25.00							
NO. 10	10.0	4.0	3.50	35.00							
NO. 10+10.0	10.0	2.0	3.00	30.00							
NO. 11	10.0	2.0	2.00	20.00							
NO. 11+10.0	10.0	2.0	2.00	20.00							
NO. 12	10.0	1.0	1.50	15.00							
NO. 12+10.0	10.0	0.0	0.50	5.00							
NO. 13	10.0	0.0	0.00	0.00							
小 計	130.0			315.00							
合 計	150.0			370.00							