

令和 8 年度 工事番号 起 第 6451 号

## 後平青森線舗装道維持修繕工事

### 参 考 資 料

上北郡七戸町大字天間館 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）-1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書 (本01)

工事名 後平青森線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	4,380				内 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	m3	315				内 2号
殻処分	アスファルト切削殻	m3	315				内 3号
クラック処理工		式	1				
クラック処理		m	600				内 4号
アスファルト舗装工		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:6.0%~8.0%,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,380				内 5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	7				内 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名		後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	40				内 7号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	300				内 8号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	80				内 9号
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	1,100				内 10号
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	m	165				内 11号
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	m	60				内 12号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建設,施工規模:10本以上30本未満	本	29				内 13号
構造物撤去工		式	1				
道路付属物撤去工		式	1				
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建設,施工規模:10本以上30本未満	本	29				内 14号
仮設工		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線工		式	1				
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	m	280				内 15号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	22				内 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				内 17号
技術管理費		式	1				
測量設計費		式	1				内 18号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え),有り,全ての費用	m2	2,455				04-03-01 管理費区分:0
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え),有り,全ての費用	m2	1,920				04-03-01 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,7.5km以下,全ての費用	m3	184				04-03-01 管理費区分:0
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,7.5km以下,全ての費用	m3	131				04-03-01 夜間 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分	アスファルト切削殻						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 1号 01-02-02
	WB020052		t	740.4				管理費区分：0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm ZZ99*01*01001		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm ZZ99*01*01002		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100.0cm ZZ99*01*01003		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm 夜間施工 ZZ99*01*01004		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm 夜間施工 ZZ99*01*01005		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100cm 夜間施工 ZZ99*01*01006		m	100				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:6.0%~8.0%,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	2,455				03-03-03 管理費区分:0
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1,920				03-03-03 夜間 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,セブラ 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	7				単 2号 03-03-06 停止線 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	40				単 3号 03-03-06 路面標示 管理費区分:0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	300				単 4号 03-03-06 導流帯外周 管理費区分:0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ゼブラ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	80				単 5号 03-03-06 ゼブラ 管理費区分:0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,100				単 6号 03-03-06 外側線 管理費区分:0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	へい式区画線		施工方法区分:へい式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へい式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	165				単 7号 03-03-06 中央線 管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	へい式区画線		施工方法区分:へい式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へい式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	60				単 8号 03-03-06 中央線 (実線) 管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本以上30本未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射 反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	29				単 9号 06-02-09 管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本以上30本未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360		土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	本	29				単 10号 06-02-09 管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	175				単 11号 03-03-06 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	100				単 12号 03-03-06 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号		交通誘導警備員					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 13号 02-04-04
WB010211		人日	7				管理費区分：0
交通誘導警備員A							単 14号 02-04-04 夜間
WB010211		人日	4				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04
WB010212		人日	7				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04 夜間
WB010212		人日	4				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 22km, 無, 無						単 17号 01-02-02
	WB010010		台	2				管理費区分: 0
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕)							
	舗装補修に限る		km	0.55				管理費区分: 5
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 As切削殻	Y007600001002		t	100				管理費区分：T
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 Q001036067		m	1,000				管理費区分: 0
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白 Z004350001		kg	1,130				管理費区分: 0
	ガラスビース 0.106~0.850mm Z004352001		kg	50				管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	50				管理費区分: 0
	軽油 Z006702002		L	77				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	Q001036076	m	1,200				管理費区分: 0
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白	Z004350001	kg	684				管理費区分: 0
	ガラスビース 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	30				管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	30				管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	120				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 熔融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001036013		m	1,000			管理費区分: 0
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 Z004350001		kg	570			管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	25			管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	25			管理費区分: 0
	軽油 Z006702002		L	40			管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 Q001036070		m	1,000				管理費区分: 0
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白 Z004350001		kg	1,700				管理費区分: 0
	ガラスビース 0.106~0.850mm Z004352001		kg	75				管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	75				管理費区分: 0
	軽油 Z006702002		L	89				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001037010		m	1,000				管理費区分:0
	トフックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50				管理費区分:0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	39				管理費区分:0
	軽油 Z006702002		L	33				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm, m,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000				管理費区分:0
	トフックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50				管理費区分:0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39				管理費区分:0
	軽油		L	33				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, m,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		m	1,000				管理費区分:0
	Q001037013							
	トフックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		L	70				管理費区分:0
	Z004350005							
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	59				管理費区分:0
	Z004352001							
	軽油		L	40				管理費区分:0
	Z006702002							
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分:0
	ZS8000004							
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100以下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個			本	1			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含			本	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 Q001037013		m	1,000				管理費区分:0
	トフックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50				管理費区分:0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	39				管理費区分:0
	軽油 Z006702002		L	40				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 12号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, m,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	Q001037013	m	1,000				管理費区分:0
	トフックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50				管理費区分:0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39				管理費区分:0
	軽油	Z006702002	L	40				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
		R0803	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 14号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
		R0803	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
		R0804	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
		R0804	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 2 2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで <span style="float: right;">Z006811002</span>		台	1			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/台

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004) (P)	m2	4,380			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)		
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り		
		Q03 切削費(持込)	路面切削		
		Q03 切削費(持込)	路面切削		
路面切削	m2	2,455			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削	m2	1,920			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	315			単価補正 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	184			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 7.5km以下 全ての費用			
殻運搬(路面切削)	m3	131			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 7.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	315			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	740.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0008)	m	600			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm	m	100			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り)					ZZ99*01*01002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
W=50.0cm	m	100			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り) W=100.0cm	m	100			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm 夜間施工	m	100			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm 夜間施工	m	100			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り) W=100cm 夜間施工	m	100			ZZ99*01*01006 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	概要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
アスファルト舗装工 (0009)	式	1			オプション入力
表層 (0010)	m2	4,380			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,455			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
	J01 平均幅員	3.0m超			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm			
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4			
	J07 費用の内訳	全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	1,920			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
	J01 平均幅員	3.0m超			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm			
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 区画線設置			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	40			WB821210
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶融式区画線 (0015)	m	300			第0008号内訳書
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 区画線設置			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	300			WB821210
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0016)	m	80				第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		溶融式手動				歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
Q03 塗布厚		厚1.5mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	80			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0017)	m	1,100			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,100			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
-----					
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0018)	m	165			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	165			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
-----					
J01 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路維持・修繕
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ペイント式区画線 (0019)	m	60			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	60			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		
道路付属施設工 (0020)	式	1			
道路付属物工 (0021)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	概要
視線誘導標 (0022)	本	29			第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	29			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
		J01 施工区分	土中建込		
		J02 材料費区分	手間+材料費		
		J03 規格・仕様	両面反射反射径φ100下反射体1個		
		J04 加算額	標準		
		J05 施工規模	10本以上30本未満		
		J06 夜間作業の補正	無		
		J07 時間制約を受ける場合の補正	無		
構造物撤去工 (0023)	式	1			
道路付属物撤去工 (0024)	式	1			
視線誘導標撤去 (0025)	本	29			第0014号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	29			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本以上30本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0026)	式	1			
仮区画線工 (0027)	式	1			
仮区画線 (0028)	m	280			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	175			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用			
区画線設置	m	100			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
交通管理工 (0029)	式	1			
交通誘導警備員 (0030)	人日	22			第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	7			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	4			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人日	7			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人日	4			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	概要
運搬費 (0034)	式	1			
建設機械運搬費 (0035)	台	2			第0017号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
		J01 運搬区分	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m		
		J02 片道運搬距離(実数入力)	22km		
		J03 その他の諸料金の有無	無		
		J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無		
技術管理費 (0036)	式	1			
測量設計費 (0037)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.55			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0039)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0040)	式	1			
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	市街地(DID補正) (1) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0041)	式	1			
現場管理費 (0042)	式	1			
	施工地域等補正	市街地(DID補正) (1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.84%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路維持・修繕
後平青森線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.02	
工事原価 (0043)	式	1			
一般管理費等 (0044)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0045)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1			
工事費計 (0047)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区 分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路修繕	舗装工	路面切削工	路面切削	平均切削深さ T= 5 cm		式	1	1	
						式	1	1	
						式	1	1	
						m2	4375.00	4380	
				CB430010	路面切削	m <sup>2</sup>	2455.00	2455.0	日中施工
				CB430010	路面切削	m <sup>2</sup>	1920.00	1920.0	夜間施工
						m3	315.07	315	
				CB227010	殻運搬	m3	184.01	184.0	日中施工
				CB227010	殻運搬	m3	131.06	131.0	夜間施工
						m3	315.07	315	
						t	740.41	740.4	
					As切削材	式	1	1	
						m	600.00	600	
						m	100.00	100	日中施工
						m	100.00	100	日中施工
						m	100.00	100	日中施工
						m	100.00	100	夜間施工
						m	100.00	100	夜間施工
						m	100.00	100	夜間施工
						式	1	1	
						m2	4375.00	4380	
						m <sup>2</sup>	2455.00	2455	日中施工
						m <sup>2</sup>	1920.00	1920	夜間施工
						式	1	1	
						式	1	1	
						m	427.05	430	
						m	7.00	7	停止線
						m	40.05	40	路面標示
						m	300.00	300	導流帯外周
						m	80.00	80	ゼブラ
						m	1325.00	1330	
						m	1100.00	1100	外側線
						m	165.00	165	中央線
						m	60.00	60	中央線(実線)
						式	1	1	
						式	1	1	
						本	29	29	
						本	29	29	
						式	1	1	
						式	1	1	
						本	29	29	
						本	29	29	
						式	1	1	
						式	1	1	
						m	275	280	
						m	175	175	中央線
						m	100	100	中央線 夜間施工

レベル1 工事区 分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人	22	22	
					交通誘導警備員A	人	7	7	日中施工
					交通誘導警備員A	人	4	4	夜間施工
					交通誘導警備員B	人	7	7	日中施工
					交通誘導警備員B	人	4	4	夜間施工
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			建設機械運搬費	路面切削機		台	2	2	
				WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2	
		技術管理費				式	1	1	
			測量設計費			式	1	1	
				Z7290020	測量設計費(舗装道維持修繕)舗装補修に限る	km	0.550	0.550	

数量計算書

種別	形状及び算式	単位	数量	摘要
舗装工				
路面切削工				
路面切削	<ul style="list-style-type: none"> <li>平均切削深さ T= 5 cm</li> <li>別紙「路面切削 面積計算表」参照</li> </ul>			
	No. 0～No. 10	m2	1920.00	夜間施工
	No. 0～No. 27+10.00	m2	2455.00	日中施工
	日中施工合計	m2	2455.00	
	夜間施工合計	m2	1920.00	
殻運搬(路面切削)	<ul style="list-style-type: none"> <li>D=0.0 km以下</li> <li>別紙「殻運搬(路面切削) 面積計算表」参照</li> </ul>			
	No. 0～No. 10	m3	131.06	夜間施工
	No. 0～No. 27+10.00	m3	184.01	日中施工
	日中施工合計	m3	184.01	
	夜間施工合計	m3	131.06	
殻処分	$315.07\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 =$	t	740.41	
アスファルト舗装工				
表層	<ul style="list-style-type: none"> <li>T=5cm, ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型</li> <li>別紙「表層 面積計算表」参照</li> </ul>			
	No. 0～No. 10	m2	1920.00	夜間施工
	No. 0～No. 27+10.00	m2	2455.00	日中施工
	日中施工合計	m2	2455.00	
	夜間施工合計	m2	1920.00	
クラック処理工				
クラック処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>クラック抑制シート布設 (流し貼り工法)</li> </ul>			
	W= 33cm	m	100.00	日中施工
	W= 50cm	m	100.00	日中施工
	W= 100cm	m	100.00	日中施工
	W= 33cm	m	100.00	夜間施工
	W= 50cm	m	100.00	夜間施工
	W= 100cm	m	100.00	夜間施工
区画線工				
区画線工				
°印式区画線	<ul style="list-style-type: none"> <li>外側線 常温・実線15cm</li> </ul>			
	$550 \times 2 =$	m	1100.0	
		m	1100.0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央線 破線・常温15cm</li> </ul>			
	$(550.0-220.0) \div 2$	m	165.0	
		m	165.00	

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単 位	数 量	摘 要
溶融式区画線	・中央線 実線・加熱15cm 30 × 2 =	60.0 m	60.00	
		m		
	・停止線 30cm 3.5 + 3.5	7.0 m	7.00	
		m		
	・路面標示 直進・左折 3か所 右折 2か所 8.91×3+ 6.66×2	40.1 m	40.05	
	m			
・導流帯 外周15cm 300.00	300.0 m	300.00		
	m			
道路付属施設工 道路付属物工 視線誘導標	・導流帯 ゼブラ45cm 80	80.0 m	80.00	
		80.0 m		
構造物撤去工 道路付属物撤去工 視線誘導標撤去	・視線誘導標設置 (スノボール併用型) 土中建込		29	
		本		
仮設工 仮区画線工 仮区画線	・視線誘導標設置 (スノボール併用型) 土中建込		29	
		本		
仮設工 仮区画線工 仮区画線	・中央線 破線・常温15cm 350 ÷ 2	175.0 m	175.00	
		m		
仮設工 仮区画線工 仮区画線	・中央線 破線・常温15cm 200 ÷ 2	100.0 m	100.00	
		m		
				夜間施工





