

令和 8 年度 工事番号 通 第 4 号

国道279号交通安全対策工事

参 考 資 料

上北郡野辺地町字タラの木外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1	1.2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	80				内 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				内 2号
残土等処理		m3	80				内 3号
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	m3	80				内 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2	925				内 5号
法面工		式	1				
防草工		式	1				
防草版設置		m	930				内 6号
仮設工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	44				内 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	79				02-01-02 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	79				02-01-02 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	残土等処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入単価							
ZZ99*01*01004		m3	79				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	整地	作業区分：残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	79				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形 CB220010	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	925				02-02-01 管理費区分:0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	防草版設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防草版設置		m	925				単 1号 管理費区分:0	
基礎碎石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワツヤラ ン 40~0,全ての費用	m2	463				02-02-02 管理費区分:0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 2号 02-04-04
	WB010211	人日	44				管理費区分：0
合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	防草版設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草版							
	ZZ99*01*01003		個	10				管理費区分：0
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.22				管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	0.11				管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.67				管理費区分：0
	バック材運転							単 3号 02-03-01
	WK230460		時間	1.4				管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A						1	
	R0803		人	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK230460	ハックホリ運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.16				管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	9.2				管理費区分:0
	ハックホリ(カラー型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3							
	M000202051		時間	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/時間

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	79			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
残土等処理 (0006)	m3	80			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入単価	m3	79			ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地 (0007)(P)	m3	80			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	79			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分	残土受け入れ地での処理			
法面整形工 (0008)	式	1			
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	925			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	925			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 整形箇所	盛土部			
	J02 法面締固めの有無	有り			
	J03 現場制約の有無	有り			
	J04 土質	砂及び砂質土、粘性土			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
法面工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1			
防草工 (0011)	式	1			オプション入力
防草版設置 (0012)	m	930			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防草版設置	m	925			オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防草版	個	10			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役					R0125

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.22			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.11			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.67			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホリ運転 諸雑費1：対象	時間	1.4			WK230460 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1		諸雑费率=11.000%			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	463			CB221110 管理費区分 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.07 単 2026.07
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価地区 野辺地町
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0013)	式	1			
交通管理工 (0014)	式	1			
交通誘導警備員 (0015)	人日	44			第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	44			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路維持						式	1	1	
	道路土工					式	1	1	
		掘削工				式	1	1	
			掘削			m3	78.63	80	
				CB210100	掘削	m3	78.63	79	土砂 小規模
			土砂等運搬			m3	78.60	80	
				CB210110	土砂等運搬	m3	78.60	79	
			整地			m3	78.60	80	
				CB210610	整地	m3	78.60	79	残土受入れ地での処理
		法面整形工				式	1	1	
			法面整形			m2	925.00	925.0	
				CB220010	法面整形	m2	925.00	925.0	
	法面工					式	1	1	
		防草工				式	1	1	
			防草版設置			m	925.00	930	
					防草版設置	m	925.00	925	
				CB221110	基礎砕石	m2	462.50	463	
	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人日	44	44	
					交通誘導警備員A	人	44	44	

数量集計表

細 別： 法面工
規 格：

材 料 / 規 格	算 式	数 量
防草版設置		
防草版設置	右 101.84kp~102.49kp、103.78kp~103.91kp L=	784 784 m
	左 101.68kp~101.82kp L=	141 141 m
	合計	925 m
基礎碎石	基礎碎石(RC-40) W=50cm、t=10cm A=	462.5 462.5 m ²

数量集計表

種 別：土工
規 格：

細 別	規 格	単位	土 工					合 計	摘 要
			左側	右側					
掘削	オープン	m3	11.99	66.64				78.63	0.5×0.17=0.085m2
切土面仕上		m2	0.0	0.000				0.00	
盛土面仕上		m2	141.00	784.00				925.00	
残土処理		m3	78.6					78.6	