

# 工事数量総括表(本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
地盤改良工		式		1			
固結工		式		1			
中層混合処理	改良深度:2m, 施工規模:1,430m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		1,430			
散水車運転		日		7			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎工		式		1			
プレキャスト基礎		m		143			
目地板		m <sup>2</sup>		33			
コンクリート		m <sup>3</sup>		20			
型枠		m <sup>2</sup>		1			
目地板		m <sup>2</sup>		1			
基礎材		m <sup>2</sup>		130			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷砂利		m <sup>2</sup>		1,230			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1		
土のう	大型土のう規格:製作・設置	式		1		
土のう	大型土のう規格:撤去	式		1		
仮水路工		式		1		
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

