

工事数量総括表(本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		m3		4			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			
土材料		式		1			
法面工		式		1			
高強度ネット工		式		1			
法面清掃工		m2		252			
高強度ネット張工		m2		252			
グラウンドマット設置工		箇所		135			
植生基材吹付工		m2		252			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
高強度ネット材料費		m2		252			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入工		m		257			
鉄筋挿入工材料費		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		10			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘		m3		30			
埋戻		m3		20			
基面整正		m2		5			
路側防護柵工		式		1			
耐雪型ガードケーブル	Gc-C-5E	m		43			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスファルト		m		40			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		48			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

