

工事数量総括表(本01)

工事名	青森港埠頭大橋歩道融雪設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
道路融雪設備		式		1			
道路ヒータリング設備		式		1			
ヒータリング設備		式		1			
機器単体費計(工場製作原価)		式		1			
電気設備		式		1			
道路融雪設備工		式		1			
道路ヒータリング設備設置工		式		1			
ヒータリング設備材料費		式		1			
ヒータリング設備設置費		式		1			
配管・配線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森港埠頭大橋歩道融雪設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配管・配線材料費		式		1			
配管・配線設置費		式		1			
舗装工		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版切断	As	m		2			
舗装版切断	As+無筋Co	m		2			
舗装版切断	無筋Co	m		120			
舗装版破碎	As	m2		246			
殻運搬	As	m3		7			
殻処分	As	m3		7			
路面切削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森港埠頭大橋歩道融雪設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路面切削	無筋Co	m2		144			
殻運搬	無筋Co	m3		10			
殻処分	無筋Co	m3		10			
調整コンクリート工		式		1			
調整コンクリート	18-8-20 W/C<=60% 高炉B	m3		10			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	複合床版防水	m2		246			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(歩道部)	(7) 再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		246			
舗装目地	加熱式目地材注入	m		35			
道路付属施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森港埠頭大橋歩道融雪設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属物工		式		1			
車線分離標	ラバーポール 高650mm スリムベースタイプ	本		10			
仮設工		式		1			
仮設ガードレール		式		1			
H形鋼付仮設ガードレール	H300	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森港埠頭大橋歩道融雪設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

