

令和8年度 工事番号 7水環 第 3102-4 号

## 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事

### 参 考 資 料

青森県青森市大字六枚橋 地先

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工期日数	190日間	
冬期日数	124日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.78%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
着定基質						ha	0.59	0.59	
	増殖場工					ha	0.59	0.59	
		着定基質製作工				式	1	1	
			組立着定基質製作	セルSTR380		個	45	45	
					単体魚礁製作 セルブロック (本体)	個	45	45	
					STR380購入費	個	90	90	
					STR380運搬費	個	90	90	
					セル-STR380型組立資材	組	45	45	
					コンクリート製組立着定基質部材組立 8か所/基	基	45	45	
					モルタル充填費	基	45	45	
		着定基質設置工				式	1	1	
			着定基質設置	セルSTR380		個	45	45	
					着定基質運搬設置 (海上一連方式)	個	45	45	