

設計内訳書（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1				
増殖場工		式	1				
着定基質製作工		式	1				
組立着定基質製作	セルSTR380型	個	45				内 1号
着定基質設置工		式	1				
着定基質設置	セルSTR380型	個	45				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	組立着定基質製作	セルSTR380型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	2.5tを超えて5.5t以下, 1.8m3/個, 各種, 26.24m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t, 88.96k	個	45				単 1号 管理費区分: 0
STR380購入費 ZZ99*01*01002		個	90				管理費区分: 1
STR380運搬費 ZZ99*01*01003		個	90				管理費区分: 0
セル-STR380型組立資材 ZZ99*01*01005		組	45				管理費区分: 0
コンクリート製組立着定基質部材組立8箇所/基		基	45				単 2号 管理費区分: 0
モルタル充填費		基	45				単 3号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	着定基質設置	セルSTR380型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5~7.5t以下, 4.5~7.5t以下, 標準, 20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満	個	45				単 4号 管理費区分: 0
合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基					10		
	土木一般世話役		人	0.8				管理費区分：0
	とび工		人	1.5				管理費区分：0
	普通作業員		人	2.8				管理費区分：0
	雑材料 全体の%		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5～7.5t以下, 4.5～7.5t以下, 標準, 20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満	単位	個	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 4時間	日	1				単 7号 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	1				単 8号 管理費区分: 0
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	0.8				単 9号 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1				管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3				管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/個

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1			管理費区分:0	
L301010270								
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊			日	1			管理費区分:0	
L301010280								
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り,標準,4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	270				管理費区分:0
	船団長							
	R3004		人	1.2				管理費区分:0
	高級船員							
	R0126		人	1.2				管理費区分:0
	普通船員							
	R0127		人	6				管理費区分:0
	起重機船[旋回・ティーセル式] D 120t吊	機械条件:運転時間当り損料						
	M300540000		時間	4				管理費区分:0
	起重機船[旋回・ティーセル式] D 120t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300540000		日	1.65				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り,標準,4時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	319				管理費区分:0
	高級船員							
	R0126		人	2.4				管理費区分:0
	普通船員							
	R0127		人	1.2				管理費区分:0
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件:運転時間当り損料						
	M301130000		時間	4				管理費区分:0
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件:供用日当り損料						
	M301130000		日	1.65				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129				管理費区分:0
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24				管理費区分:0
	潜水士							
	R0128		人	2.52				管理費区分:0
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2				管理費区分:0
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2				管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1				管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/日

登 録 単 価

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	港湾㊟（高炉B）21-8-25(20)W/C≦60%	m3		2026	7	確定
Y090051001001	型枠賃料	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠 ^ﾌ 10t未満	m2		2026	7	確定
Z301010100001	鉄筋(異形)	SD295 D10	kg		2026	7	確定
Z301010110001	鉄筋(異形)	SD295 D13	kg		2026	7	確定
ZZ99*01*01002	STR380購入費		個	71,860	2026	7	確定 工場渡し、見積
ZZ99*01*01003	STR380運搬費		個	11,352	2026	7	確定 青森漁港渡し、見積
ZZ99*01*01004	無収縮材	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg		2026	7	確定
ZZ99*01*01005	セル-STR380型	組立資材	組	34,764	2026	7	確定 見積

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	事業区分	漁場整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事					
着定基質 (0001)	式	1			オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1			オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1			オプション入力
組立着定基質製作 (0004)	個	45			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
単体魚礁製作	個	45			DA640000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	2.5tを超えて5.5t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	1.8m3/個			
J03	生コンクリート規格	各種			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	26.24m2/個			
J05	型枠賃料規格	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	88.96kg/個			
J07	鉄筋1種類	SD295 D13			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	114.96kg/個			
J09	鉄筋2種類	SD295 D10			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	0kg/個			
J14	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個			
J18	養生種別	一般養生			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		標準 標準 10t以上(標準) 無 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) H<4m			
STR380購入費	個	90			ZZ99*01*01002 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
STR380運搬費	個	90			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
セル-STR380型 組立資材	組	45			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基	基	45			オプション入力 単位数 10 基

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.8			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
		諸雑費1：対象			
とび工	人	1.5			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
		諸雑費1：対象			
普通作業員	人	2.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
		諸雑費1：対象			
雑材料 全体の%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	事業区分	金額	摘要
陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
諸雑費1 諸雑费率=0.5%			金額 前回／今回
			摘要
モルタル充填費	基	45	
無収縮材 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	0.42	
普通作業員	人	0.1	
諸雑費(率)	式	1	

諸雑費1 諸雑费率=0.5%			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正			
ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正			
R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正			
ZS7210100 管理費区分 0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1	諸雑費率=0.500%				歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
着定基質設置工 (0005)	式	1			オプション入力
着定基質設置 (0006)	個	45			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	45			DA667000 管理費区分 0
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		4.5～ 7.5t以下			労務補正 1.000 00-00
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		4.5～ 7.5t以下			豪雪割増
J07 作業船等の指定		標準			
J12 起重機船等最大積込個数(N)		20個			単価補正
J13 往復平均えい航距離(d)		13.498km			
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)			
直接工事費 (0007)	式	1			
共通仮設					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	事業区分	漁場整備			
陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			
共通仮設費 (0009)	式	1			
現場環境改善費 (0010)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1			
主たる工種	54: 構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0013)	式	1			
現場管理費 (0014)	式	1			
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%		
工期日数	190日間				
冬期日数	124日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.78%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0015)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事	事業区分	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0016)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1			
工事費計 (0019)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。