

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
下長2期ストマネ第7号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
青森県三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート梁切断		m	12.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版, アスファルト舗装版厚：-, コンクリート舗装版厚：15cm以下, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m3	2.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：人力, 施工区分Ⅱ：昼間施工,	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m3	19.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m3	2.800	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・ ・ ・ 舗装版切断		m	18.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下, コンクリート舗装版厚：-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破砕		m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 障害等の有無：無し, 騒音振動対策：必要, 舗装版厚：15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-, 積込作業の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 路面切削	帯状切削3cm以下	m ²	5.600	算出数量：1.000 m ²
[SP 路面切削]	帯状切削3cm以下	m ²	1.000	
* 路面切削機[クロー式・廃材積込装置付]※	切削幅2.0m級 切削深32cm	時間	-	
* 路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ 容量1.5m ³	時間	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理	コンクリート塊（有筋）	ton	53.700	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：8.0km以下、	m ³	0.400	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（有筋）	ton	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	コンクリート塊（無筋）	ton	6.600	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：8.0km以下、	m ³	0.430	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（無筋）	ton	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	アスファルト塊	ton	5.100	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎、積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下）、DID区間の有無：無し、運搬距離：11.5km以下、	m ³	0.430	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：アスファルト塊	ton	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	アスファルト切削材	ton	0.400	算出数量：1.000 ton
[SP 殻運搬（路面切削）]	DID区間無し、運搬距離7.5km以下	m ³	0.430	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト切削材	ton	1.000	
・・構造物撤去工				
・・・塩ビ管撤去	VPφ50	m	0.600	算出数量:10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.080	
・・・転落防止柵撤去		m	343.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工(本体)	柵高:1.2m,基礎区分:構造物,撤去区分:廃棄,長期割引 単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・殻運搬・処理	金属くず	ton	4.780	算出数量:1.000 ton
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	DID区間無し、片道運搬距離L=8.5km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	時間	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	
・・・殻運搬・処理	廃プラ	ton	0.010	算出数量:1.000 ton
[SP 現場発生品及び支給品運搬]	DID区間無し、片道運搬距離L=8.5km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	時間	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・管体工				
・・強化プラスチック複合管布設				
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(受挿)	本	40.000	算出数量:1.000 本
FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(受挿),,	本	1.000	
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(両受)	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(両受),,	本	1.000	
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(両挿)	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(両挿),,	本	1.000	
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(挿PE)	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×4.000m(挿PE),,	本	1.000	
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×3.573m(PE挿)	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×3.573m(PE挿),,	本	1.000	
・・・FRPM管	内圧管5種、φ1000mm×3.000m(両受)	本	1.000	算出数量:1.000 本

FRPM管	内圧管 5 種、φ 1000mm×3.000m (両受) ,,	本	1.000	
・ ・ ・ FRPM管	内圧管 5 種、φ 1000mm×2.787m (両挿)	本	1.000	算出数量：1.000 本
FRPM管	内圧管 5 種、φ 1000mm×2.787m (両挿) ,,	本	1.000	
・ ・ ・ 鋼製継輪	φ 1000×0.37m	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製継輪	φ 1000mm×0.37m, ,,	本	1.000	
・ ・ ・ FT-R T字管	φ 1000×0.22m	本	1.000	算出数量：1.000 本
FRP製T字管	φ 1000mm×0.22m、3 受、φ 75mm抜防付,,	本	1.000	
・ ・ ・ 鋼製偏心片落ち管	φ 1000×φ 900×2.370m	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製偏心片落ち管 (管底接合) φ 350mm分岐F	φ 1000mm×φ 900mm×2.370m (片挿片B) ,,	本	1.000	
・ ・ ・ 鋼製短管	900A×4.000m	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製短管	900A×4.000m (両B) ,,	本	1.000	
・ ・ ・ S F 付鋼製短管	900A×2.500m	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製短管	SF付、900A×2.500m (片B片PE) ,,	本	1.000	
・ ・ ・ 管設置	吊り込み、φ 1000	本	5.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:直管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):1000mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・ ・ ・ 管設置	吊り込み、φ 900	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):900mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・ ・ ・ 管設置	リフトイン、φ 900～φ 1000	本	45.000	算出数量：1.000 本
土木一般世話役		人	0.200	
特殊作業員		人	0.600	
普通作業員		人	0.600	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),規格:4.9ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	0.200	
雑品	集計対象任意指定用		0.050	
・ ・ ・ 接合用滑材	FRPM管用	缶	9.000	算出数量：1.000 缶
FRPM管接合用滑材	2kg缶, ,,	缶	1.000	
・ ・ ・ 管体浮上防止工	φ 1000	箇所	46.000	算出数量：1.000 箇所
浮上防止バンド	φ 1000用、ゴムシート (t=10mm) 含む, ,,	個	1.000	
特殊作業員		人	0.025	
普通作業員		人	0.025	
雑品	労務費の5% (取付工具等)		0.050	
SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ:30mm以上200mm未満,長期割引単価区分:あり	孔	4.000	
* 発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	

*電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
金属拡張アンカー	芯棒打込み式 M12,,	本	4.000	
・・・ 管体浮上防止工	φ 900	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
浮上防止バンド	φ 900用、ゴムシート (t=10mm) 含む,,	個	1.000	
特殊作業員		人	0.025	
普通作業員		人	0.025	
雑品	労務費の 5 % (取付工具等)		0.050	
SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ:30mm以上200mm未満,長期割引単価区分:あり	孔	4.000	
*発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
*電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
金属拡張アンカー	芯棒打込み式 M12,,	本	4.000	
・・・ 裏込材	エアミルク	m3	363.000	算出数量：1.000 m3
高炉セメント	B種 バラもの,,	ton	0.300	
起泡剤	パールクリート相当。標準混和量0.5～0.8%,,	kg	2.100	
水		ton	0.185	
雑品	材料費の 4 % (材料ロス等)		0.040	
・・・ 裏込材養生		m3	363.000	算出数量：1.000 m3
養生	養生方法:特殊養生(ジェットヒータ),構造物区分:無筋構造物,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
・・・ 被りコンクリート		m3	51.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	34.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	D13	ton	3.120	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立，組立区分：一般構造物，鉄筋径(mm)：D13，鉄筋規格区分：SD295，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ton	1.000	
・・・目地材		m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・坑内設備工	配管設備	式	1.000	算出数量：1.000 式
鋼管 損料	配管用炭素鋼鋼管50A 白ねじ，，	m	208.000	
配管工		人	3.120	
普通作業員		人	3.120	
雑品	鋼管損料の50%（各種バルブ、接手類等）		0.500	
・・・裏込材プラント設備工	注入プラント設備 設置・撤去	現場	1.000	算出数量：1.000 現場
土木一般世話役		人	2.000	
普通作業員		人	6.000	
溶接工		人	2.000	
配管工		人	2.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分：ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)，規格：16ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	2.000	
雑品	労務費の5%（プラント設置用仮設資材等）		0.050	
・・・裏込材プラント設備工	サイロ設備 設置・撤去	基	1.000	算出数量：1.000 基
とび工		人	6.000	
普通作業員		人	9.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分：ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)，規格：25ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	1.500	

・・・裏込材注入工	裏込材注入	m3	363.000	算出数量：1.000 m3
土木一般世話役		人	0.025	
特殊作業員		人	0.125	
普通作業員		人	0.025	
雑品	労務費の5%（圧力ゲージ、バルブ等）		0.050	
・・・機械器具損料	配管布設機器	式	1.000	算出数量：1.000 式
低重心バッテリーカー 損料	I型φ1000～φ1350用、運転日数10、供用日数15,,	台	1.000	
カゴ型運搬台車 損料	I型φ1000～φ1350用、運転日数10、供用日数15,,	台	1.000	
油圧ジャッキ 損料	29.4kN、供用日数15,,	台	2.000	
レバブロック 損料	15kN（φ500～2000用）、供用日数15,,	台	2.000	
接合治具 損料	φ1000～1500用、供用日数15,,	台	2.000	
・・・機械器具損料	据付プラント	式	1.000	算出数量：1.000 式
グラウトポンプ 損料	φ50、22kw、540L/min、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
自動モルタルプラント 損料	18.0kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
空気圧縮機 損料	2.2m3/min、18.0kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
鋼板製簡易水槽 損料	10m3、供用日数19,,	台	1.000	
水中ポンプ（給水ポンプ） 損料	φ50、揚程15m、1.5kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
給液ポンプ 損料	φ25、揚程5m、0.2kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
気泡発生装置 損料	ノズル3インチ、3.7kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
セメントサイロ 損料	自動計量器付、30t、13.2kw、運転日数9、供用日数19,,	台	1.000	
・・・電力料金	据付プラント	式	1.000	算出数量：1.000 式
使用電力料金	低圧用業持1年未満,,	kWh	2,466.000	
・分土工				
・・・8号分土工				
・・・塩ビ管	VPφ50	m	0.700	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):50mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ゲートバルブ	φ50	個	1.000	算出数量：1.000 個
ゲートバルブ φ50 外ねじ、丸ハンドル式	口径区分:2(50A)	個	1.000	
・・・接手材等		式	1.000	算出数量：1.000 式
T S ソケット	φ50,,	個	2.000	
V P 径違いソケット	φ75×φ50,,	個	1.000	
T S エルボ	φ50,,	個	1.000	
・・・9号分土工				
・・・2 F 付短管	φ350	本	1.000	算出数量：1.000 本
2 F 付短管	φ350×0.71m,,	本	1.000	

・・・ フランジ短管	φ 350	本	1.000	算出数量：1.000 本
フランジ短管	φ 350, ,	本	1.000	
・・・ フランジ接合材		式	1.000	算出数量：1.000 式
φ 350用フランジ接合材		組	3.000	
・・・ バタフライ弁	φ 350	基	1.000	算出数量：1.000 基
制水弁機械据付	形式(フランジ)区分:バタフライ弁(フランジ形),材質区分:樹脂製, 口径区分(mm):350mm,機械区分:バタフライ(クレーン機能付),長期割引単価区分(賃料機械):あり	基	1.000	
・・・ 基礎碎石		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バタフライ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]	バタフライ容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バタフライ給油	L	-	
・・・ ヒューム管	φ 600 H650 (切断)	個	1.000	算出数量：1.000 個
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:600mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管 1種	m	2.430	
*バタフライ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	バタフライ容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	
*軽油	バタフライ給油	L	-	
・・・ 縞鋼板蓋	φ 600用	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
縞鋼板蓋	φ 600、鍵付, ,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-, ,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 作業土工		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:現場制約あり,土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.100	
*普通作業員		人	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(I)	m3	0.700	
山土		m3	1.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:現場制約あり,積込機種・規格:人力,土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.0km以下	m3	1.100	
*タンポトラック[オンロード・デッィセル]	2t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・吐出水槽工				
・・作業土工				
・・・床掘		m3	178.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	133.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(I)	m3	1.000	
・・・残土処理		m3	31.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模,積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・デッィセル]	4t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・吐出水槽工				
・・・基礎碎石		m ²	23.000	算出数量:1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:22.5cmを超え27.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バケット[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコン	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・均しコンクリート		m3	1.200	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・型枠	鉄筋コン	m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート		m3	31.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	

* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋	D13	ton	1.640	算出数量 : 1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D16	ton	1.040	算出数量 : 1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D16,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D19	ton	0.108	算出数量 : 1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D19,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・・・ 足場		掛m ²	130.000	算出数量 : 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ 支保工		空m ³	42.000	算出数量 : 1.000 空m ³
支保工	施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下,	空m ³	1.000	
・・・ 足掛金具		個	14.000	算出数量 : 1.000 個
マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,	個	1.000	
・・・ 管理用人孔蓋		式	1.000	算出数量 : 1.000 式
管理用人孔蓋	φ800、密閉型,,	枚	1.000	
・・・ 付帯施設設置工				
・・・ 転落防止柵		m	17.600	算出数量 : 17.600 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:アンカーボルト固定,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:ビーム式・パネル式,施工規模:100m未満,時間的制約:一,夜間作業:無し	m	17.600	
転落防止柵	H1.1m、ベースプレート式、17.6m,,	式	1.000	
・・・ 排水用バイパス				
・・・ 水道用ポリエチレン管	φ200	m	3.900	算出数量 : 10.000 m
水道用ポリエチレン管	φ200×5m、フレーション付,,	本	2.000	
配管工		人	0.250	
普通作業員		人	0.490	

・・・ ベンド管	EF90° φ 200 (両受)	個	2.000	算出数量：1.000 個
EF90° ベンド管	φ 200 (両受型) , ,	個	1.000	
配管工		人	0.140	
普通作業員		人	0.140	
雑品	諸雑費 (労務費の8.5%)		0.085	
・・・ 仕切弁	両袖管形ソフトシール弁 φ 200	基	1.000	算出数量：1.000 基
制水弁人力据付	材質区分:樹脂製, 口径区分(mm):200mm	基	1.000	
・・・ 基礎碎石		m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 仕切弁管		基	1.000	算出数量：1.000 基
弁管	H930, ,	個	1.000	
プレキャスト台座	φ 600×t60, ,	個	1.000	
・・・ 10号分水工				
・・・ バタフライ弁	ソフトシールバタフライ弁 φ 450	基	1.000	算出数量：1.000 基
制水弁機械据付	形式(フランジ)区分:バタフライ弁(フランジ形), 材質区分:樹脂製, 口径区分(mm):450mm, 機械区分:バックホ(クレーン機能付), 長期割引単価区分(賃料機械):あり	基	1.000	
・・・ 鋼製片フランジ管	φ 450	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製片フランジ短管	φ 450×0.50m、スティフナー付, ,	本	1.000	
・・・ 鋼製片フランジ片ポリエチレン短管	φ 450	本	1.000	算出数量：1.000 本
鋼製片フランジ片ポリエチレン管	φ 450×1.75m, ,	本	1.000	
・・・ フランジ接合材	φ 450用	組	2.000	算出数量：1.000 組
φ 700用フランジ接合材		組	1.000	
・・・ 弁管		基	1.000	算出数量：1.000 基
弁管	H560, ,	個	1.000	
プレキャスト台座	φ 600×t60, ,	個	1.000	
・・・ 基礎碎石		m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	止めコンクリート	m ²	4.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート		m3	0.400	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・11号分水工				
・・・バタフライ弁	ソフトシールバタフライ弁φ700	基	1.000	算出数量:1.000 基
制水弁機械据付	形式(フランジ)区分:バタフライ弁(フランジ形), 材質区分:樹脂製, 口径区分(mm):700mm, 機械区分:ラフレレンクレーン, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	基	1.000	
・・・鋼製片フランジ管	φ700	本	1.000	算出数量:1.000 本
鋼製片フランジ短管	φ700×0.50m、スティフィナー付,,	本	1.000	
・・・鋼製片フランジ片ポリエチレン短管	φ700	本	1.000	算出数量:1.000 本
鋼製片フランジ片ポリエチレン管	φ700×2.68m,,	本	1.000	
・・・フランジ接合材	φ700用	組	2.000	算出数量:1.000 組
φ700用フランジ接合材		組	1.000	
・・・弁筐		基	1.000	算出数量:1.000 基

弁篋	H560, ,	個	1.000	
プレキャスト台座	φ 600×t60, ,	個	1.000	
・・・基礎碎石		m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・型枠	止めコンクリート	m ²	2.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート		m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・道路復旧工				
・・アスファルト舗装工	吐出水槽部			
・・・下層路盤	C-40 t=45cm	m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(歩道部)	全仕上り厚：450mm, 施工区分：3層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：クラッシュラン C-40	m ²	1.000	
*小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤	C-20 t=11cm	m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（歩道部）	全仕上り厚:110mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	1.000	
*小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層	再生密粒度As (13) t=4cm	m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m以上, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層	再生密粒度As (13F) t=3cm	m ²	34.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m以上, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類:タックコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
* アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 P K - 4	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 敷鉄板				
・ ・ ・ 敷鉄板		m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:60, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ 除雪				
・ ・ ・ 除雪		式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗にかかわらず一定, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:121日, 最大積雪深:0.240m, 総除雪面積:353m ² , 最大除雪深までの面積:0m ² , 除雪(全体)日数:0日, 除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
・ ・ 安全費				
・ ・ ・ 交通誘導警備員		人	94.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	32.080	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 継目試験	管区分:FRPM管	箇所	43.000	算出数量：1.000 箇所
管水路継目試験工	管区分:FRPM管, 管径区分:1000mm	箇所	1.000	