

令和 8 年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
西越河川応対第 2 号工事・西越魚道第 2 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
青森県三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接製作費				
・ ゴム引布製起伏堰製作工				
・ ・ 袋体製作工				
・ ・ ・ 袋体製作工 (材料)		式	1.000	
ゴム袋体	規格:EPDM系合成ゴム	門	1.000	
・ ・ 取付金具製作工				
・ ・ ・ 取付金具製作工 (材料)		式	1.000	
押さえ金具	規格:FCD500 AX型	m	10.300	
受金具	規格:SS400 AX型	m	10.300	
アンカーボルト	規格:SCM435 M20×290 (2N, PM)	本	48.000	
・ ・ 給・排気設備製作工				
・ ・ ・ 給・排気設備製作工 (材料)		式	1.000	
ステンレス配管	規格:SUS304TP 40A sch20	m	3.000	
ステンレス配管	規格:SUS304TP 50A sch20	m	22.000	
ステンレス配管	規格:SUS304TP 100A sch20	m	7.700	
ステンレス配管	規格:SUS304TP 150A sch20	m	3.000	
ゴムホース	規格:PVC φ100 WT型	個	1.000	
溶接フランジ	規格:SUS304 40A F-10K	枚	4.000	
溶接フランジ	規格:SUS304 50A F-10K	枚	36.000	
溶接フランジ	規格:SUS304 100A F-10K	枚	9.000	
タケノコフランジ	規格:SUS304 100A F-10K	個	2.000	
溶接フランジ	規格:SUS304 150A F-10K	枚	3.000	
溶接閉止フランジ	規格:SUS304 150A F-10K	枚	1.000	
フランジパッキン	規格:合成ゴム 40A F-10K	枚	1.000	
フランジパッキン	規格:合成ゴム 50A F-10K	枚	13.000	
フランジパッキン	規格:合成ゴム 80A F-10K	枚	2.000	
フランジパッキン	規格:合成ゴム 100A F-10K	枚	1.000	
フランジパッキン	規格:合成ゴム 150A F-10K	枚	2.000	
溶接エルボ	規格:SUS304 40A LL 90°	個	2.000	
溶接エルボ	規格:SUS304 50A LL 90°	個	7.000	
溶接エルボ	規格:SUS304 100A LL 90°	個	3.000	
溶接ティーズ	規格:SUS304 50A T	個	2.000	
溶接レデューサー	規格:SUS304 80A×50A R	個	1.000	
スペーサー	規格:CR φ80×φ380	個	3.000	

配管ブラケットセット	規格:L-65×65×6他	式	1.000	
給排気口セット	規格:SUS304 PL-6	式	1.000	
導水管スクリーン	規格:SUS304 PL-6	個	1.000	
ボルトナット類	規格:SUS304	kg	43.000	
オールアンカー	規格:SUS304 SC-1270	本	10.000	
Uボルト	規格:40A B形	個	1.000	
Uボルト	規格:50A B形	個	2.000	
・・・給・排気設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
ブローアセット	規格:BH-50 3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ	組	1.000	
バタフライバルブ	規格:50A レバー式	台	2.000	
バタフライバルブ	規格:100A レバー式	台	1.000	
ストラブカップリング	規格:40A G-40	個	1.000	
ストラブカップリング	規格:50A G-50	個	2.000	
球形ジョイント	規格:40A 10K	個	1.000	
球形ジョイント	規格:50A 10K	個	1.000	
可とう管	規格:50A 偏心100	個	4.000	
可とう管	規格:100A 偏心100	個	2.000	
リフトチャッキ	規格:40A	個	1.000	
・・・操作設備製作工				
・・・操作設備製作工（材料）		式	1.000	
オールアンカー	規格:SUS304 SC-1270	本	26.000	
ボルトナット類	規格:SUS304	kg	3.200	
SUSスモール丸環	規格:242-137	個	1.000	
・・・操作設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
覆板セット	規格:SS製 CHPL-6他	式	1.000	
タラップセット	規格:SS製 L50×50×4他	式	1.000	
フロートタンクセット	規格:L-65×65×4他	式	1.000	
空圧ユニット	規格:SS製 SUS製 NARU-80（接点付圧力計付）	式	1.000	
排水ポンプ	規格:40A	個	1.000	
排水ポンプ	規格:LPS1.4S	個	1.000	
直接工事費				
・輸送費				
・・・輸送費				
・・・輸送費（ゴム引布製起伏堰）		式	1.000	

輸送費（ゴム引布製起伏堰）	工種区分:河川・水路用水門設備,対象要素（X）の数量:4.8[各単位],想定輸送距離（D）の数量:580km,設備区分(河川用水門):起伏堰,形式区分（河川・水路用水門設備）:ゴム引き布製起伏堰,,,,,	式	1.000	
・ゴム引布製起伏堰据付工				
・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工				
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）		式	1.000	
据付材料費	工種区分:水門設備,,,,,形式区分:中・大形水門・起伏堰,	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:水門設備（小形水門設備を除く）,据付補助材料費率(Y):4%,	式	1.000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工		式	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備,労務者区分:据付工,	人	48.000	
据付間接費	工種区分:ゴム引布製起伏ゲート設備,据付間接費率(Y):90%,	式	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:普通作業員,	人	12.000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）		式	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]	,最大溶接電流250A,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	12.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),規格:25ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	6.000	
雑器具損料		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	494.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土	構造物周辺	m3	37.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	235.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 法面整形	切土法面	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：㍻質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面	m ²	31.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：㍻質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	171.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 残土処理		m ³	192.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：5.5km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理、施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 構造物撤去・復旧工				
・ 撤去工				
・・・ 石積取壊し		m ²	114.000	算出数量：1.000 m ²
石積類とりこわし	作業区分：機械、種別区分：練積、形状区分：控 25cm以上60cm未満、長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
・・・ 石積殻運搬処理		m ³	39.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：有り、運搬距離：10.9km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
Co殻	資材規格：無筋	ton	2.400	
・・・ 構造物取壊し	有筋Co	m ³	0.200	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理	有筋	ton	0.500	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：10.9km以下	m ³	0.400	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
Co殻	資材規格:有筋	ton	1.000	
・・・ 構造物取壊し	無筋Co	m3	108.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理	無筋	ton	253.800	算出数量:1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,	m3	0.430	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
Co殻	資材規格:無筋	ton	1.000	
・・・ 管理橋撤去		ton	0.600	算出数量:1.000 ton
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容:撤去,使用機械:ラフテレンクレーン,規格:25t吊,長期割引単価区分:なし	ton	1.000	
・・・ 金属くず運搬処理		ton	0.600	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
金属くず		ton	1.000	
・・・ 撤去工	(工事用道路部)			
・・・ 構造物取壊し	有筋Co	m3	2.200	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理	有筋	ton	5.500	算出数量:1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,	m3	0.400	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
Co殻	資材規格:有筋	ton	1.000	
・・・ 廃プラスチック運搬処理		ton	0.100	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
廃プラスチック		ton	1.000	
・ 躯体工	(上流エプロン工含む)			

・ ・ 基礎工				
・ ・ ・ 型枠	均しコンクリート	m ²	9.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ コンクリート	均しコンクリート	m ³	9.500	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ）, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-25(20)（普通） W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 本体工				
・ ・ ・ 型枠	本体コンクリート	m ²	259.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 鉄筋	D13	ton	4.340	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D13, 鉄筋規格区分：SD345, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	ton	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋	D16	ton	1.290	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D16, 鉄筋規格区分：SD345, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	ton	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋	D22	ton	0.280	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D22, 鉄筋規格区分：SD345, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	ton	1.000	

・・・ コンクリート		m3	169.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：100m3以上500m3未満, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：24-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 魚道ブロック		個	5.000	算出数量：1.000 個
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
魚道ブロック アイスハーバータイプ	2000型,,	個	1.000	
・・・ モルタル充填		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練合わせ	材料区分：洗砂(細目), 配合比区分：1:2	m3	1.000	
・・・ 枠組足場		掛㎡	140.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	掛㎡	1.000	
・・・ 単管傾斜足場		掛㎡	31.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	掛㎡	1.000	
・・・ 付帯工				
・・・ タラップ		本	12.000	算出数量：1.000 本
ノーブレンステップ	(φ19×B300×L250)	個	1.000	
・・・ 止水板		m	8.700	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する (塩ビ製), 規格区分：CF 200mm×5mm	m	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー		本	32.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 伸縮目地		m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（瀝青質板）	20mm	m ²	-	
・・・ 魚道ブロック溝鋼	H2.0m SUS304	式	1.000	算出数量：1.000 式
みぞ形鋼（SUS304）		kg	60.000	
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D16, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.003	
・・・ 魚道ブロック溝鋼	H2.6m SUS304	式	1.000	算出数量：1.000 式
みぞ形鋼（SUS304）		kg	78.000	
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D16, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.004	
・ 護岸工				
・ ・ 護岸工	(左岸上流+右岸上流)			
・・・ 型枠		m ²	15.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋コンクリート		m3	4.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 目地板		m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板（瀝青質板） t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（瀝青質板）	20mm	m ²	-	
・・・ 護岸ブロック		m ²	41.000	算出数量：1.000 m ²
SP 大型ブロック積	大型ブロックの質量：2,000kg/個以下, 水抜きパイプの有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*ブロック工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
護岸ブロック（積み）河川景観タイプ	ブロック系間知型	m ²	1.000	
・・・ 胴込・裏込材（碎石）		m ³	15.000	算出数量：1.000 m ³
SP 胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類：大型ブロック, 胴込・裏込材の規格：再生碎石 RC-40, 長期割引単価区分：なし, 胴込・裏込材の有無：有り	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 単管傾斜足場		掛m ²	42.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	掛m ²	1.000	
・ 護床工				
・・ 護床工	上流部			
・・・ 護床ブロック据付		個	21.000	算出数量：100.000 個
SP 消波根固めブロック据付	消波根固めブロック規格：2.5t以下, 据付場所：陸上, ブロック移動距離：12m以下, 据付面高さ（H）：-3m≦H≦3m, ブロック10個当り連結金具設置数量：12個, 据付方法：層積, クレーン規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊, 長期割引単価区分：なし	個	100.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
護床ブロック	2t級,,	個	100.000	
・・・吸出し防止材		m ²	44.100	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	-	材変
・操作室水槽				
・基礎工				
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	1.700	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート	均しコンクリート	m3	1.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・本体工				
・・・型枠		m ²	55.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ コンクリート		m3	14.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	24N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋	D13 SD345	ton	0.810	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径 (mm)：D13, 鉄筋規格区分：SD345, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D16 SD295	ton	0.045	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径 (mm)：D16, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D13 SD295	ton	0.012	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径 (mm)：D13, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D10 SD295	ton	0.025	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径 (mm)：D10, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 枠組足場		掛㎡	66.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	掛㎡	1.000	
・・・ 階段工				
・・・ 階段工		式	1.000	算出数量：1.000 式
帯コンクリート据付	作業区分：据付, 製品質量 (kg/基)：600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	基	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
帯コンクリート	B500×H500	個	1.000	
階段ブロック据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
階段ブロック	1.5型 B2000	個	3.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設道路工				
・・土工				
・・・仮設道路盛土(道路部 B<1.0)		m3	30.000	算出数量:100.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	100.000	
山土		m3	133.000	
・・・仮設道路盛土(道路部 1.0≦B<2.5)		m3	350.000	算出数量:100.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路体,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	100.000	
山土		m3	133.000	
・・・仮設道路盛土(道路部 2.5≦B<4.0)		m3	10.000	算出数量:100.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	100.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	133.000	
・・・仮設道路盛土(道路部 4.0≦B)		m3	71.000	算出数量:100.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	100.000	
*フルトラクタ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・低騒音・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	133.000	
・・・ 仮設道路盛土（水田部 1.0≦B<2.5）		m3	2.000	算出数量：100.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路体，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m3	100.000	
山土		m3	133.000	
・・・ 仮設道路盛土（水田部 2.5≦B<4.0）		m3	5.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし	m3	100.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
* 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	133.000	
・・・ 仮設道路盛土（水田部 4.0≦B）		m3	406.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	100.000	
* フルトレーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～2014）]	通称7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム・～低騒音・排（～2014）]	運転質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	133.000	
・・・ 進入路盛土（1.0≦B<2.5）		m3	8.000	算出数量：100.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路体，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m3	100.000	
山土		m3	133.000	
・・・ 法面整形（切土部）		m ²	9.000	算出数量：100.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：なし	m ²	100.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形（盛土部）		m ²	440.000	算出数量：100.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	100.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業残土処理工		m3	18.000	算出数量:100.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	100.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	100.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業土工				
・・・床掘		m3	61.000	算出数量:100.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	100.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻し		m3	39.000	算出数量:100.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	111.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	100.000	
・・・基面整正		m ²	60.000	算出数量:100.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	100.000	
*普通作業員		人	-	
・・・側溝工				
・・・BF300		m	69.400	算出数量:100.000 m

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	45.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	100.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	本	50.000	
・・・ BF350 (既設再利用)		m	33.600	算出数量:100.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	50.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	100.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	100.000	
・・・ BF350		m	6.900	算出数量:100.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	50.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	100.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	本	50.000	
・・・BF300 蓋		枚	15.000	算出数量:100.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	100.000	
ベンチフリューム蓋 (T-4)	幅300 長1000mm	枚	100.000	
・・・横断排水工				
・・・ボックスカルバートB300-H300		m	34.800	算出数量:100.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:-	m	100.000	
ボックスカルバート	300×300 L=2000	本	50.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	63.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	20.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	6.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・ ・ 集水樹工				
・ ・ ・ B600-H700		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.6×0.6×0.7, T-25	個	1.000	
・ ・ ・ B600-H800		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹ACK T-25	30N/mm ² 蓋なし 0.6×0.6×0.8	個	1.000	
・ ・ ・ B600-H1300		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.6×0.6×1.2, T-25	個	1.000	
・ ・ ・ 集水樹蓋600×600		枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg	柵用、600×600	枚	1.000	

・・・ 集水桝蓋800×800		枚	1.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kg/枚以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	桝用、800×800	枚	1.000	
・・・ 昇降ステップ		本	3.000	算出数量：1.000 本
SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ：30mm以上200mm未満,長期割引単価区分：なし	孔	2.000	
*発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
*電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
ノーブレンステップ	(φ19×B300×L250)	個	1.000	
・・・ 用水調節器 C型		基	1.000	算出数量：1.000 基
用水調節器（シライ式）	C型BF350用	個	1.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100		m	1.700	算出数量：100.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU,管径区分(mm)：100mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：0箇所	m	100.000	
・・・ 取付式分水栓 φ100		個	1.000	算出数量：1.000 個
取付式分水栓	A型（A-100）	個	1.000	
・・・ 取水口工				
・・・ 片掛口		箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上：計上する,長期割引単価区分：なし,規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	0.450	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：L=2000,規格Ⅱ：1000kg/個以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリューム掛口	BF-300	本	1.000	
用水調節器（シライ式）	A型VUφ100,H200,L300	個	1.000	

・ ・ 排水口工				
・ ・ ・ 排水桝		基	1.000	算出数量：1.000 基
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm	個	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100		m	1.800	算出数量：100.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：100mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所	m	100.000	
・ ・ 敷鉄板				
・ ・ ・ 敷鉄板		m ²	1,203.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：180, 使用回数：1, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ²	1.000	
・ ・ 敷砂利				
・ ・ ・ 敷砂利舗装		m ²	429.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別：クラッシュラン, 規格：C-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択：なし, 単価0円区分(舗設材)：なし	m ²	1.000	
・ ・ 安定シート				
・ ・ ・ 安定シート		m ²	1,937.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ 仮廻し水路工				
・ ・ 仮廻し水路				
・ ・ ・ 積ブロック取壊し		m3	9.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 取壊殻運搬・処理		m3	9.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
Co殻	資材規格：無筋	ton	2.350	
・ ・ ・ コルゲートメタルパイプ設置撤去		m	5.000	算出数量：1.000 m
コルゲートパイプ 機械布設	形式区分：円形2形, 管径区分(mm)：1500mm, 板厚区分(mm)：2.7mm, 接合区分：パッキング有り, 単価0円区分(コルゲートパイプ)：あり, 単価0円区分(コルゲートパッキング)：あり, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m	1.000	

コルゲートパイプ機械布設	形式区分:円形2形,管径区分(mm):1500mm,板厚区分(mm):2.7mm,接合区分:パッキン有り,単価0円区分(コルゲートパイプ):あり,単価0円区分(コルゲートパッキン):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	0.500	
コルゲートパイプ損料		m	1.000	算出数量:1.000 m
*コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき) ,,	m	0.550	
・・・護岸仮復旧		袋	16.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:ラフレックレン,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
山土		m3	1.000	
・仮締切工				
・仮締切工				
・・・大型土のう工	製作・据付,購入土	袋	13.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:ラフレックレン,採取土区分:購入土,購入土材数量(m3/袋):1m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
・・・大型土のう工	撤去	袋	13.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:ラフレックレン,,購入土材数量(m3/袋):0m3,,,長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
・・・遮水シート	布設・撤去	m ²	32.500	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・小型土のう設置撤去		m3	1.600	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・・・残土処理工		m3	12.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・水替工				
・水替工				
・・・水替工(上流側)		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 100mm, 長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:111, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):7以上～30未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・除雪工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 機械除雪		km	0.200	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型1次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:24, 押雪運搬距離:0	km	1.000	
運搬費				
・仮設材輸送費				
・ ・ 敷鉄板運搬				
・ ・ ・ 仮設材輸送（工事用道路）		ton	208.000	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
一括計上価格				
・管理棟建築工事				
・ ・ 管理棟建築工事				
・ ・ ・ 管理棟建築工事		式	1.000	算出数量:1.000 式
管理棟建築工事		式	1.000	

工事番号 三農水(整工)第35号

工 事 名 西越河川応対第2号工事・西越魚道第2号工事

内 訳 表 (建築工事)

A	直接工事費													
	建築工事		一般工事	式	1.00									
	"		鉄骨工事	式										
	"		その他工事	式										
	小 計													
	電気設備工事		一般工事	式										
	"		その他工事	式										
	小 計													
	機械設備工事		一般工事	式										
	"		その他工事	式										
	小 計													
	発生材処分費(受入料金)			式	1.00									
	産業廃棄物税相当額			式	1.00									
	直接工事費 計													
	直接工事費（共通仮設費・現場管理費率算定用） 計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
A	建築工事費											
1	直接仮設工事	一般工事	式	1.0								
2	土工事	一般工事	式	1.0								
3	地業工事	一般工事	式	1.0								
4	鉄筋工事	一般工事	式	1.0								
5	コンクリート工事	一般工事	式	1.0								
6	型枠工事	一般工事	式	1.0								
7	防水工事	一般工事	式	1.0								
10	金属工事	一般工事	式	1.0								
11	左官工事	一般工事	式	1.0								
12	鋼製建具工事	一般工事	式	1.0								
14	硝子工事	一般工事	式	1.0								
	一般工事	計										
	その他工事	計										
	処分費	計	解体工事計算書で計上する									
	合 計											

1	直接仮設工事											
	墨出し		m ²	8.6			県単-3					
	養生		m ²	8.6			県単-4					
	整理清掃片付け		m ²	8.6			県単-4					
	枠組本足場手すり先行 W600	防災Ⅰ類	m ²	57.7			県単-6					
	内部仕上足場	脚立足場	m ²	8.6			県単-10					
	外部 垂直養生 ネット状 養生シート張り	防災Ⅰ類	m ²	57.7			県単-22					
	運搬費 枠組本足場	建枠幅600	m ²	57.7			県単-27					
	運搬費 内部仕上足場		m ²	8.6			県単-27					
	運搬費 養生シート張		m ²	57.7			県単-28					
	一般工事											
	その他											
	小 計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6	型枠工事											
	立下り 打放し型枠	B種 基礎部	m2	0.8			県単-市5					
	打放し型枠	B種 地上部	m2	54.0			県単-市5					
	打放し型枠	C種 地上部	m2	13.7			県単-市5					
	型枠運搬	4t車 30km程度	m2	68.5			県単-市5					
	打継目地	20×20	m	10.8			県単-市5					
	化粧目地	20×10	m	30.5			県単-市5					
	水切目地	15×10	m	15.0			県単-市5					
	打放し補修	B種	m2	24.3			県単-35					
	打放し補修	C種	m2	7.7			県単-35					
	打放し補修	B種	m2	30.5			県単-35					
	打放し補修	C種	m2	6.0			県単-35					
	一般工事											
	その他											
	小 計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額	備 考
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考		
1	発生材処分費												
	発生材処分費(受入料金)	コンクリート（鉄筋）	t	0.00			産廃比較						
	発生材処分費(受入料金)	建築 金属くず	t	0.02			産廃比較						
	発生材処分費(受入料金)	ガラスくず	t	0.000			産廃比較						
	発生材処分費(受入料金)	廃プラ	t	0.00			産廃比較						
計				0.02									
	産業廃棄物税	最終処分のみ	t	0.00									
	底質含有試験	PCB（諸経費含む）	検体	0.00									
	底質含有試験	PCB（諸経費含む）	検体	0.00									
計													
	発生材処分費内訳												
	発生材処分費(受入料金)												
	産業廃棄物税相当額												
	底質含有試験	PCB											
	小 計												