

令和 8 年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
嘉沢河川応対第 4 号工事・嘉沢魚道第 4 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘		m3	550.000	
掘削	ホーヱンカット	m3	1,100.000	
盛土	現地流用土、B<2.5	m3	160.000	
盛土	現地流用土、4.0<B	m3	39.000	
埋戻	現地流用土、B<2.5	m3	190.000	
埋戻	現地流用土、2.5<B	m3	35.000	
法面整形	切土法面	m ²	3.000	
法面整形	盛土法面	m ²	37.000	
基面整正		m ²	250.000	
残土処理		m3	400.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去				
構造物取壊し	有筋C0塊	m3	35.000	
産廃処理	有筋C0塊	ton	88.000	
産廃処理	金属くず	ton	0.400	
産廃処理	廃プラ	ton	2.000	
3. 土砂吐工				
(1) 土砂吐水路工				
鉄筋コンクリート		m3	92.000	
型枠		m ²	238.000	
鉄筋	D13 (SD345)	ton	2.231	
鉄筋	D22 (SD345)	ton	3.712	
目地板		m ²	16.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
止水板		m	12.900	
ダウエルバー	D19	本	48.000	
枠組足場		掛㎡	126.000	
単管足場		掛㎡	66.000	
(2)上流護岸接続工				
鉄筋コンクリート		m ³	18.000	
型枠		m ²	41.000	
鉄筋	D13 (SD345)	ton	0.380	
鉄筋	D22 (SD345)	ton	0.640	
目地板		m ²	1.700	
止水板		m	3.200	
ダウエルバー	D19	本	12.000	
枠組足場		掛㎡	18.000	
単管足場		掛㎡	14.000	
4. 護岸工				
(1)護岸工	上流 No. 0～No. 1+7.2			
無筋コンクリート		m ³	66.000	
型枠		m ²	108.000	
目地板		m ²	6.400	
積ブロック工	河川景観	m ²	125.800	
胴込・裏込材(砕石)		m ³	45.000	
足場		掛㎡	213.000	
(2)護岸工	下流 No. -1-31.6～No. 0-38.8			
無筋コンクリート		m ³	7.500	
型枠		m ²	21.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地板		m ²	11.000	
積ブロック工	河川景観	m ²	203.400	
胴込・裏込材(碎石)		m ³	72.000	
足場		掛m ²	203.000	
5. 魚道工				
(1)全断面魚道工				
埋戻コンクリート	W/C≦60%	m ³	22.000	
基礎コンクリート	W/C≦60%	m ³	24.000	
型枠		m ²	4.800	
棚式魚道ブロック		個	60.000	
6. 護床工				
(1)護床工				
護床ブロック据付		個	77.000	
吸出し防止		m ²	209.000	
7. 取水工				
(1)取水工				
ボックスカルバート	L=10.179m	式	1.000	
BF800		m	13.900	
BFBOX800		m	6.500	
接続柵工		箇所	1.000	
簡易スルースゲート	SUS、800×800、四方水密	基	2.000	
フラップゲート据付	SUS、800×800	基	1.000	
枠組足場		掛m ²	46.000	
単管足場		掛m ²	11.000	
8. 仮設道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)土工				
盛土	現地流用土 (1.0m $\leq$ B<2.5m)	m ³	163.000	
盛土	現地流用土 (2.5m $\leq$ B<4.0m)	m ³	6.000	
盛土	現地流用土 (4.0m $\leq$ B)	m ³	32.000	
盛土	別工事から搬入土、4.0<B	m ³	1,080.000	
残土処分		m ³	1,280.000	
(2)敷鉄板				
敷鉄板		m ²	2,323.000	
9. 仮締切工				
(1)仮締切工				
大型土のう設置撤去		袋	795.000	
残土撤去		m ³	662.000	
遮水シート		m ²	704.000	
10. 水替工				
(1)水替工				
水替工		式	1.000	
11. 除雪工				
(1)除雪工				
除雪工		式	1.000	
12. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
敷鉄板運搬費		ton	401.000	