

令和8年度

通作条件整備事業

薄市今泉農道保全第2号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	42	
AS汚泥運搬・処理		m <sup>3</sup>	0.07	
2. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
予備破碎		m <sup>2</sup>	2,304	
不陸整正		m <sup>2</sup>	2,304	
切削工		m <sup>2</sup>	700	
AS運搬		m <sup>3</sup>	28	
AS殻処理		ton	66	
(2) アスファルト舗装工				
路上路盤再生工 t=16cm		m <sup>2</sup>	1,584	
路上路盤再生工 t=12cm		m <sup>2</sup>	720	
表層	②再生密粒度As (13) t=4cm	m <sup>2</sup>	2,272	
表層	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm	m <sup>2</sup>	2,240	
3. 附帯施設工				
(1) 区画線工				
区画線	車道外側線、溶融式（手動）、実線 15cm	m	640	
区画線	車道中央線、ペイント式（車載式）、破線, 15cm	m	160	
(2) 付属物工				
視線誘導標		本	11	
視線誘導標撤去		本	2	
廃プラスチック運搬		m <sup>3</sup>	0.02	
廃プラスチック処理		ton	0.01	

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	24	
5. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
配合試験		式	1	
一括計上価格				
1. 調査試験費				
(1)調査試験費				
六価クロム溶出試験		式	1	