

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工 (ICT)		式		1			
不陸整正 (ICT)	(本線)	m2		3,370			
不陸整正 (ICT)	(休憩施設部)	m2		1,970			
アスファルト舗装工 (ICT)	(本線)	式		1			
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	M-40 t=12cm	m2		3,370			
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) t=4cm	m2		3,370			
アスファルト舗装工 (ICT)	(休憩施設部)	式		1			
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	M-40 t=12cm	m2		1,970			
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) t=4cm	m2		1,970			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～H400(縦断用)	m		92			
側溝蓋	B300用	枚		83			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H700	箇所		1			
蓋	T-25 500×500用	枚		1			
排水工		式		1			
縦排水	BF2-B300	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	HB-M1	m		153			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードパイプ	Gp-B2-2.5E3	m		191			
道路付属施設工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し		式		1			
分離帯工		式		1			
分離帯工		m		62			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路肩保護工		式		1		
路肩保護ブロック		m		668		
ケーブル配管工		式		1		
ケーブル配線・配管		m		78		
ハットホル	寸法:600×600×900	箇所		2		
照明工		式		1		
照明柱基礎		基		2		
照明灯建柱	H=10m	基		2		
引込柱基礎		基		1		
引込柱建柱	H=7m	基		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]