

令和8年度

県営ため池等整備事業
切明沼ため等第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	10	
舗装版破碎		m ²	380	
殻運搬		m ³	19	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		ton	44.700	
2. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
不陸整正		m ²	380	
(2) アスファルト舗装工				
表層（車道・路肩部）		m ²	380	
3. 路面排水工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	15	
埋戻		m ³	7	
(2) 側溝工				
グレーチング落蓋側溝（横断T-25）	400A	m	5.000	
グレーチング落蓋（横断用T-25）	W=400 L=1.0m	枚	5.000	
鉄筋コンクリートU形	300B	m	19.700	
鉄筋コンクリートL形側溝	250B	m	20.400	
ベンチフリューム	500	m	1.800	
コンクリート樹	800×800×800 T-25	基	2.000	
グレーチング樹蓋	800×800 T-25	枚	2.000	
ふとんかご		m	12.000	
4. 付帯施設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)区画線工				
区画線	溶融式（手動）, 実線, 15cm	m	400	
5. その他				