

令和8年度

県営ため池等整備事業
切明沼ため等第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 舗装版切断		m	10.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚：15cm以下,コンクリート舗装版厚：-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破碎		m ²	380.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版,障害等の有無：無し,騒音振動対策：不要,舗装版厚：15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-,積込作業の有無：有り,長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬		m ³	19.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎,積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無：無し,運搬距離：22.0km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		ton	44.700	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：アスファルト塊	ton	1.000	
・ 舗装工				
・ ・ 舗装準備工				
・ ・ ・ 不陸整正		m ²	380.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無：有り,補足材料平均厚さ：16mm以上22mm未満,補足材料：碎石,長期割引単価区分：あり,補足材料規格の選択：クラッシャーラン C-20	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	

*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2014)]	運転質量10〜12 t	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13〜14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-20 20〜0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・アスファルト舗装工				
・・・表層(車道・路肩部)		m ²	380.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満),瀝青材料種類:プライムコート各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13〜14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2014)]	運転質量10〜12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・路面排水工				
・・作業土工				
・・・床掘り		m3	15.000	算出数量: 1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・埋戻	土質:	m3	7.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:タンパ(I)	m3	1.000	
・側溝工				
・・・グレーチング落蓋側溝(横断T-25)	400A	m	5.000	算出数量: 10.000 m
グレーチング落蓋側溝(横断T-25)	400A 長2000mm,,	本	5.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m ³	0.700	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40 (高炉B) W/C65%	m ³	0.600	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ グレーチング落蓋 (横断用T-25)	W=400 L=1.0m	枚	5.000	算出数量：1.000 枚
グレーチング落蓋 (横断T-25)	W=400 L=1.0m, ,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 鉄筋コンクリートU形	300B	m	19.700	算出数量：10.000 m
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm, ,	個	5.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.500	
・・・ 鉄筋コンクリートL形側溝	250B	m	20.400	算出数量：10.000 m
SP プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	作業区分：据付, 基礎碎石の有無：有り, L形側溝の有無：有り, L形側溝の種類：250B 鉄筋コンクリートL形 (450×155×600	m	10.000	
*バックホウ[クロー型 (超低騒音)・クレーン機能付き・排対 (2014)]	標準バケット容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	2.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	0.500	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ベンチフリューム	500	m	1.800	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・コンクリート枺	800×800×800 T-25	基	2.000	算出数量:1.000 基
コンクリート枺	0.8×0.8×0.8, T-25,,	個	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	

・・・グレーチング柵蓋	800×800 T-25	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 25t,,	個	1.000	
・・・ふとんかご		m	12.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分:設置, ふとんかご種別:階段式, ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
*割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・付帯施設工				
・・・区画線工				
・・・区画線	規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm	m	400.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分I:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白,,	kg	390.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	
プライマー(接着用)	接着用(道路用),,	kg	25.000	
軽油	ハートル給油,,	L	40.000	
損料	集計対象任意指定用		0.050	