

令和8年度 工事番号 繰第5202号

妙堂崎五所川原線道路維持補修工事

参 考 資 料

つがる市 柏下古川 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	つがる市(旧柏村)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込						内 1号
		m	300				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬							内 2号
		式	1				
現場発生品処分							内 3号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 4号
		人日	16				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	300				単 1号 06-02-03 管理費区分: 0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	300				単 2号 06-02-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	4. 11				01-02-02 金属くず 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	9. 06				01-02-02 Co塊(無筋) 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	4. 11				01-02-03 金属くず 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	9. 06				01-02-03 Co塊(無筋) 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 3号 01-02-02 金属くず
WB020052		t	4. 11				管理費区分：0
処分費(t)							単 4号 01-02-02 Co塊(無筋)
WB020052		t	9. 06				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 5号 02-04-04
WB010211		人日	8				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	8				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式								
Q001154004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種) 4段ビーム型								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式							管理費区分: 0	
Q001166004			m	100				
合計							円/m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず							管理費区分: T	
Y007600001001			t	100				
合計							円/t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊(無筋) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B 								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
防護柵工 (0002)	式	1			
防止柵工 (0003)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0004)	m	300			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 柵高		1.1m			
Q02 作業区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	300			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J07 夜間作業の補正		無			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	300			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
構造物撤去工 (0005)	式	1			
運搬処理工 (0006)	式	1			
現場発生品運搬 (0007)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	4.11			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品運搬	t	9.06			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	4.11			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	9.06			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
現場発生品処分 (0008)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	4.11			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)					単価補正
	t	9.06			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0009)	式	1			
交通管理工 (0010)	式	1			
交通誘導警備員 (0011)	人日	16			第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	8			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B					WB010212

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費 (0014)	式	1			
現場環境改善費 (0015)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0016)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0017)	式	1			
主たる工種		13:道路維持工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.4	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	
純工事費 (0018)	式	1			
現場管理費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0020)	式	1			
一般管理費等 (0021)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1			
工事費計 (0024)	式	1			

繰第5202号

登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量計算書			
防止柵工	転落防止柵設置	= 300.0	300.0 m
	撤去	= 300.0	300.0 m
運搬処理工	現場発生品運搬		
	金属くず 単位質量13.7kg/m $13.7 \times 300 \div 1000 = 4.11$	= 4.110	4.110 t
	Co塊(無筋) 比重2.3t/m3 標準図より 支柱一本当たり体積 $(0.3 \times 0.3 \times 0.45) - ((0.0605/2)^2 \times 3.14 \times 0.45)$ = 0.039		
	支柱本数 300÷3+1=101 より $0.039 \times 101 \times 2.3$	= 9.060	9.060 t
	処分費 金属くず 運搬重量より	= 4.110	4.110 t
	Co塊(無筋) 運搬重量より	= 9.060	9.060 t