令和８年度

県営中山間地域総合整備事業
五戸東中山間第23号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
三八農林水産事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工	No.3+11～No.22			
（１）掘削工				
掘削	不良土掘削	m3	950.000	
掘削	機械掘削	m3	690.000	
（２）盛土工				
流用土盛土	路肩盛土	m3	16.000	
流用土盛土	畦畔盛土	m3	160.000	
（３）路体盛土				
路体盛土	B=2.5m未満	m3	28.000	
路体盛土	B=2.5m以上4m未満	m3	24.000	
（４）路床盛土工				
路床盛土	B=2.5m未満	m3	380.000	
路床盛土	B=2.5m以上4m未満	m3	43.000	
路床盛土	B=4m以上	m3	23.000	
（５）置換工				
置換工		㎡	2,007.000	
（６）整形仕上げ工				
法面整形	畦畔部	㎡	450.000	
法面整形	切土部	㎡	130.000	
（７）作業残土処理工				
土砂等運搬	土捨て場へ運搬	m3	950.000	
（８）購入土				
購入土		m3	204.000	
（９）法面工				
植生工（筋芝）		㎡	470.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
植生工（人工芝付）		㎡	130.000	
２．構造物撤去工				
（１）構造物取壊し工				
VP菅撤去	φ50	m	9.300	
VP菅撤去	φ75	m	8.900	
VP菅撤去	φ100	m	13.100	
VP管撤去	φ150	m	19.500	
VP管撤去	φ200	m	21.900	
VP管撤去	φ250	m	3.600	
VP管撤去	φ300	m	5.400	
コルゲート管撤去	φ100	m	7.200	
ポリ管撤去	φ200	m	0.600	
運搬・処理	廃プラ	ton	0.500	
運搬・処理	金属くず	ton	0.004	
コンクリート構造物取壊し		m3	5.700	
コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	ton	14.400	
３．路面排水工				
（１）作業土工				
床掘り		m3	210.000	
基面整正		㎡	230.000	
埋戻		m3	120.000	
（２）側溝工				
U型側溝450B	敷設替え	m	2.000	
U型側溝300C		m	5.700	
BF300		m	560.500	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
BF400		m	156.100	
BF500		m	30.400	
ベンチフリュームボックス暗渠400		m	7.800	
BF300用蓋		枚	50.000	
BF400用蓋		枚	27.000	
BF500用蓋		枚	6.000	
U型側溝300用蓋		枚	14.000	
(3)桝工				
プレキャスト集水桝	B600×H600	箇所	4.000	
プレキャスト集水桝	B700×H600	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B700×H900	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B700×H1100	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B800×H800	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B800×H900	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B800×H1000	箇所	2.000	
プレキャスト集水桝	B800×H1100	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B1000×H1500	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B1000×H1600	箇所	1.000	
グレーチング蓋600×600		枚	2.000	
グレーチング蓋800×800		枚	1.000	
軽量鋼製蓋600×600		枚	2.000	
軽量鋼製蓋700×700		枚	3.000	
軽量鋼製蓋800×800		枚	4.000	
軽量鋼製蓋1000×1000		枚	2.000	
簡易ゲート据付	BF300用	基	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
昇降ステップ		本	14.000	
(4)取水口工				
BF300片掛工	第1号～10号	箇所	10.000	
(5)排水口工				
排水口	第2号～10号	箇所	11.000	
(6)分水桝工				
1号分水桝		式	1.000	
(7)横断工				
BF-BOX　(2号横断工)	300×300横断用　置換層(山砂)	m	7.500	
RC-BOX (3号横断工)	600×600横断用　置換層(山砂)	m	9.700	
自由勾配側溝 (4号横断工)	300×700横断用　置換層(山砂)	m	3.200	
自由勾配側溝 (4号横断工)	300×800横断用　置換層(山砂)	m	4.000	
自由勾配側溝 (5号横断工)	300×400横断用　置換層(山砂)	m	6.500	
自由勾配側溝B300用蓋		枚	4.000	
4．舗装工				
(1)道路工	本線			
凍上抑制工	山砂 t=48cm	㎡	2,022.000	
下層路盤工		㎡	1,693.000	
(2)取付道路工				
路盤工	RC-40 t=20cm	㎡	24.000	
(3)進入路工				
路盤工	RC-40 t=20cm	㎡	150.000	
5．付帯施設工				
(1)視線誘導標				
視線誘導標		本	20.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（2）用地境界杭				
用地境界杭		本	93.000	
6．仮設工				
（1）除雪費				
機械除雪		km	0.380	
（2）敷鉄板				
敷鉄板		㎡	149.000	
7．その他				
（1）運搬費				
仮設材輸送費				
敷鉄板運搬				
仮設材輸送		式	1	