令和８年度

県営中山間地域総合整備事業
五戸東中山間第23号工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

青森県
三八農林水産事務所

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工	No.3+11～No.22			
・・掘削工				
・・・ 掘削	不良土掘削	m3	950.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 掘削	機械掘削	m3	690.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・盛土工				
・・・ 流用土盛土	路肩盛土	m3	16.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 流用土盛土	畦畔盛土	m3	160.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・路体盛土				
・・・ 路体盛土	B=2.5m未満	m3	28.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:路体,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	

・・・ 路体盛土	B=2.5m以上4m未満	m3	24.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	-	
＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・路床盛土工				
・・・ 路床盛土	B=2.5m未満	m3	380.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 路床盛土	B=2.5m以上4m未満	m3	43.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 路床盛土	B=4m以上	m3	23.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・~低騒・排(~2014)]	運転質量11～12t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・置換工				
・・・ 置換工		㎡	2,007.000	算出数量：100.000 ㎡
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	29.000	
＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・~低騒・排(~2014)]	運転質量11～12t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

山砂		m3	36.600	
29.0×1.20/0.95=36.6㎥				
・・整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	畦畔部	㎡	450.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	㎡	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土部	㎡	130.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	㎡	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・作業残土処理工				
・・・ 土砂等運搬	土捨て場へ運搬	m3	950.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	m3	1.000	
・・購入土				
・・・ 購入土		m3	204.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
170.1×1.20=204㎥				
・・法面工				
・・・ 植生工（筋芝）		㎡	470.000	算出数量：1.000 ㎡
【法面工（法面芝付工）】	工種:植生筋工,規格:人工芝（種子帯）,施工規模:300m2以上500m2未満,時間的制約補正:-	㎡	1.000	
・・・ 植生工（人工芝付）		㎡	130.000	算出数量：1.000 ㎡

芝付工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	㎡	1.000	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊し工				
・・・ VP菅撤去	φ50	m	9.300	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.035	
特殊作業員		人	0.055	
普通作業員		人	0.075	
・・・ VP菅撤去	φ75	m	8.900	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	
・・・ VP菅撤去	φ100	m	13.100	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	
・・・ VP管撤去	φ150	m	19.500	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.045	
特殊作業員		人	0.065	
普通作業員		人	0.095	
・・・ VP管撤去	φ200	m	21.900	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.050	
特殊作業員		人	0.080	
普通作業員		人	0.110	
・・・ VP管撤去	φ250	m	3.600	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.080	
普通作業員		人	0.115	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	0.080	
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.500	
運転手 (特殊)		人	0.040	
・・・ VP管撤去	φ300	m	5.400	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.055	
特殊作業員		人	0.105	
普通作業員		人	0.140	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	0.080	

軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	3.500	
運転手（特殊）		人	0.040	
・・・ コルゲート管撤去	φ100	m	7.200	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	
・・・ ポリ管撤去	φ200	m	0.600	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.050	
特殊作業員		人	0.080	
普通作業員		人	0.110	
・・・ 運搬・処理	廃プラ	ton	0.500	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):30kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・・・ 運搬・処理	金属くず	ton	0.004	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):30kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	
・・・ コンクリート構造物取壊し		m3	5.700	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	ton	14.400	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:8.0km以下,	m3	0.400	
＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ton	1.000	
・路面排水工				
・・作業土工				
・・・ 床掘り		m3	210.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

・・・ 基面整正		㎡	230.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.000	
＊普通作業員		人	-	
・・・ 埋戻		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・側溝工				
・・・ U型側溝450B	敷設替え	m	2.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	10.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.720	
0.1×0.6×10m×1.20＝0.72				
・・・ U型側溝300C		m	5.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm,,	個	10.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.540	
0.1×0.45×10×1.20＝0.54				
・・・ BF300		m	560.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.540	
0.1×0.45×10m×1.20＝0.54				
・・・ BF400		m	156.100	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	

鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　400　幅400　深260　長2000mm　JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.660	
0.1×0.55×10m×1.20＝0.66				
・・・ BF500		m	30.400	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　500　幅500　深320　長2000mm　JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.780	
0.1×0.65×10m×1.20＝0.78				
・・・ ベンチフリュームボックス暗渠400		m	7.800	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠	幅400　高360　長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	1.330	
0.15×0.74×10m×1.20＝1.33				
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	2.000	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.740	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ BF300用蓋		枚	50.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）	幅300　長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ BF400用蓋		枚	27.000	算出数量：1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）	幅400　長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ BF500用蓋		枚	6.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）	幅500　長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ U型側溝300用蓋		枚	14.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm,,	個	1.000	
・・桝工				
・・・ プレキャスト集水桝	B600×H600	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
コンクリート桝	0.6×0.6×0.6,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B700×H600	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
プレキャスト集水桝	B700-L700-H600,,	基	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B700×H900	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	0.7×0.7×0.9,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B700×H1100	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	0.7×0.7×1.1,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H800	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×0.8,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H900	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×0.9,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H1000	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所

SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
コンクリート桝ACK　T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H1100	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×1.1,T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B1000×H1500	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
プレキャスト集水桝	B1000-1000-H1500,,	基	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B1000×H1600	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

プレキャスト集水桝	B1000-1000-H1600,,	基	1.000	
・・・ グレーチング蓋600×600		枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング桝蓋	受枠付　T-14 600×600用	組	1.000	
・・・ グレーチング蓋800×800		枚	1.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング桝蓋	受枠付　T-2 800×800用,,	組	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋600×600		枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	枡用、６００×６００,,	枚	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋700×700		枚	3.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	枡用、７００×７００,,	枚	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋800×800		枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	枡用、８００×８００,,	枚	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋1000×1000		枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	枡用、１０００×１０００,,	枚	1.000	
・・・ 簡易ゲート据付	BF300用	基	1.000	算出数量：1.000 基
水門設備据付工	設備区分:その他,,,,,,,扉体面積(ｘ)(㎡):0.09,その他の据付工数(人／門):1.00,,据付数:１門,補正係数(Ｋｎ):1.00,水門扉形式及び名称:簡易ゲート	門	1.000	
簡易ゲート	BF300用,,	基	1.000	
・・・ 昇降ステップ		本	14.000	算出数量：1.000 本
昇降ステップ後付用	W300×240	本	1.000	

・・取水口工				
・・・ BF300片掛工	第1号～10号	箇所	10.000	算出数量：10.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-300	本	10.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.600	
0.05㎥×10m×1.20＝0.6				
用水調節器	B型VU-100　300L	基	10.000	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所	m	7.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　A形　径100	個	10.000	
・・排水口工				
・・・ 排水口	第2号～10号	箇所	11.000	算出数量：11.000 箇所
排水調節器	C-1型	基	11.000	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所	m	20.000	
・・分水桝工				
・・・ 1号分水桝		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	㎡	3.080	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	0.400	
＊型わく工		人	-	

＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.100	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	㎡	10.420	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.066	
昇降ステップ現場打	W300×250	本	2.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	水路用、溝幅８００　Ｌ＝１０００	枚	1.000	
水門設備据付工	設備区分:その他,,,,,,,扉体面積(ｘ)(㎡):0.42,その他の据付工数(人／門):2.00,,据付数:２門,補正係数(Ｋｎ):0.95,水門扉形式及び名称:簡易ゲート	門	1.000	
簡易ゲート	角型300用	基	1.000	
簡易ゲート	丸型300用	基	1.000	
・・横断工				
・・・ BF-BOX　(2号横断工)	300×300横断用　置換層（山砂）	m	7.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠	幅300　高300　長1000mm（T-20),,	本	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.620	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	

＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	2.000	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
0.1×10×2＝2				
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	5.040	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
(0.997+1.4) ×1/2×0.4×10/0.95＝5.04				
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	4.750	
(0.997+1.4) ×1/2×0.4×10＝4.75				
山砂		m3	6.040	
(0.997+1.4) ×1/2×0.4×10/0.95×1.2＝6.04				
・・・ RC-BOX (3号横断工)	600×600横断用　置換層 (山砂)	m	9.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.470	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	3.000	
＊型わく工		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
0.15×10×2＝3				
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	8.370	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
（1.531+2.034）×1/2×0.5×10/0.95＝8.37				
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	8.910	
（1.531+2.034）×1/2×0.5×10＝8.91				
山砂		m3	11.250	
（1.531+2.034）×1/2×0.5×10/0.95×1.2＝11.25				
・・・ 自由勾配側溝（4号横断工）	300×700横断用　置換層（山砂）	m	3.200	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝（横断用）	幅300　高700　長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
0.05×0.3×10＝0.15				
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	4.840	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
（1.35+0.95）×1/2×0.34×10/0.95＝4.84				
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	4.600	
（1.35+0.95）×1/2×0.34×10＝4.6				

山砂		m3	5.810	
(1.35+0.95) ×1/2×0.34×10/0.95×1.2＝5.81				
・・・ 自由勾配側溝 (4号横断工)	300×800横断用　置換層 (山砂)	m	4.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝 (横断用)	幅300　高800　長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
0.05×0.3×10＝0.15				
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.470	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手 (特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10/0.95＝3.47				
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	3.300	
(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10＝3.3				
山砂		m3	4.160	
(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10/0.95×1.2＝4.16				
・・・ 自由勾配側溝 (5号横断工)	300×400横断用　置換層 (山砂)	m	6.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再利用撤去の有無:-	m	10.000	

自由勾配側溝（横断用）	幅300　高400　長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.570	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
0.05×0.3×10＝2				
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	37.350	
＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10/0.95＝37.35				
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	35.490	
(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10＝35.49				
山砂		m3	44.820	
(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10/0.95×1.2＝44.82				
・・・ 自由勾配側溝B300用蓋		枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋（横断用）	300用 幅400 長995mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25,,	枚	1.000	
・舗装工				
・・道路工	本線			
・・・ 凍上抑制工	山砂 t=48cm	㎡	2,022.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:480mm,施工区分:3層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:山砂	㎡	1.000	

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
＊ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(～2014)]	運転質量10~12ｔ	日	-	
＊タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14ｔ	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊山砂		m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 下層路盤工		㎡	1,693.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:120mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	㎡	1.000	
＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
＊ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(～2014)]	運転質量10~12ｔ	日	-	
＊タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14ｔ	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・取付道路工				
・・・ 路盤工	RC-40 t=20cm	㎡	24.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:200mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	㎡	1.000	
＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	-	
＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・進入路工				
・・・ 路盤工	RC-40 t=20cm	㎡	150.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:200mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	㎡	1.000	
＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	-	

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・付帯施設工				
・・視線誘導標				
・・・ 視線誘導標		本	20.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分:ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,設置区分:土中建込み用,反射体区分:両面反射 φ100以下,規格:反射体数１個,施工規模:10本以上30本未満,時間的制約:－,夜間作業:なし,防塵型:使用しない,使用面:－,さや管:設置しない	本	1.000	
・・用地境界杭				
・・・ 用地境界杭		本	93.000	算出数量：1.000 本
コンクリート境界杭設置	杭規格:12×12,杭長区分:100cm以上,作業条件:良好,施工区分:境界杭設置,杭コード:100cm,単価0円:しない	本	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・除雪費				
・・・ 機械除雪		km	0.380	算出数量：1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型１次,除雪対象幅:6,除雪回数:10,押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・敷鉄板				
・・・ 敷鉄板		㎡	149.000	算出数量：1.000 ㎡
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:157,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	㎡	1.000	
運搬費				
・仮設材輸送費				
・・敷鉄板運搬				
・・・ 仮設材輸送		ton	25.600	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	