

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業
五戸東中山間第24号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	No. 22～No. 42+17.3			
(1)掘削工				
掘削	不良土掘削	m3	1,150.000	
掘削	機械掘削	m3	520.000	
(2)盛土工				
流用土盛土	路肩盛土	m3	18.000	
流用土盛土	畦畔盛土	m3	170.000	
(3)路体盛土				
路体盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	34.000	
路体盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	93.000	
路体盛土	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	m3	35.000	
(4)路床盛土工				
路床盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	332.000	
路床盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	129.000	
路床盛土	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	m3	126.000	
路床盛土	$4.0\text{m} \leq B$	m3	5.000	
(5)置換工				
置換工		m ²	2,348.000	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	110.000	
法面整形	畦畔部	m ²	430.000	
(7)作業残土処理工				
土砂等運搬	土捨て場へ運搬	m3	1,150.000	
(8)購入土盛土				
購入土盛土		m3	780.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(9)法面工				
植生工（筋芝）		m ²	730.000	
植生工（人工芝付）		m ²	110.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	0.900	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m ³	8.400	
アスファルト舗装版切断		m	7.400	
アスファルト舗装版破碎		m ²	17.000	
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	5.200	
コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	ton	2.200	
コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	ton	21.000	
アスファルト殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		ton	1.200	
VP管撤去	φ 75	m	9.300	
VP管撤去	φ 100	m	37.900	
VP管撤去	φ 150	m	5.800	
VP管撤去	φ 200	m	3.000	
VP管撤去	φ 300	m	5.600	
運搬・処理	廃プラ	ton	0.310	
運搬・処理	金属くず	ton	0.083	
3. 路面排水工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	270.000	
基面整正		m ²	240.000	
埋戻		m ³	130.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)側溝工				
BF300		m	617.900	
BF300片掛口		m	14.000	
BF350		m	6.100	
BF400		m	2.800	
BF500		m	138.200	
ベンチフリュームボックス暗渠300		m	4.000	
ベンチフリュームボックス暗渠500		m	4.900	
U型側溝300C		m	3.800	
U型側溝360B		m	4.400	
自由勾配側溝	300×300横断用	m	4.000	
自由勾配側溝	300×600横断用	m	6.500	
BF300用蓋		枚	63.000	
BF500用蓋		枚	6.000	
U型側溝300用蓋		枚	8.000	
自由勾配側溝B300用蓋		枚	5.000	
ジオセル小運搬・展開		m	6.500	
まき出し・敷均・転圧	12.5≦t≦17.5	m	6.500	
吸出防止材敷設		m	6.500	
アンカーピン打設		m	6.500	
マットレス基礎		m	6.500	
(3)樹工				
プレキャスト集水樹	B600×H600	箇所	5.000	
プレキャスト集水樹	B600×H800	箇所	4.000	
プレキャスト集水樹	B800×H800	箇所	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
プレキャスト集水桝	B800×H1000	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B1000×H1000	箇所	5.000	
プレキャスト集水桝	B1000×H1200	箇所	1.000	
プレキャスト集水桝	B1000×H1400	箇所	1.000	
軽量鋼製蓋600×600		枚	8.000	
軽量鋼製蓋800×800		枚	3.000	
軽量鋼製蓋1000×1000		枚	7.000	
グレーチング桝蓋600×600		枚	1.000	
(4)取水口工				
取水口	第15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27号	箇所	14.000	
(5)排水口工				
排水口	第12, 13, 14号	箇所	3.000	
取付分水栓		箇所	3.000	
(6)分水桝工				
2号分水桝		式	1.000	
(7)横断工				
自由勾配側溝 (6号横断工)	300×500横断用 置換層 (山砂)	m	6.700	
自由勾配側溝蓋	Gr蓋B300用	枚	2.000	
(8)カルバート工				
プレキャストカルバート工	第7号横断工	m	7.700	
埋戻	(砂置換工)	m ³	18.000	
プレキャストカルバート工	第9号横断工	m	7.200	
プレキャストカルバート工	第10号横断工	m	10.700	
4. 舗装工				
(1)道路工	本線			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
凍上抑制工	山砂 t=48cm	m ²	2,366.000	
下層路盤工		m ²	1,966.000	
上層路盤工		m ²	86.000	
表層工		m ²	84.000	
(2)取付道路工				
路盤工(歩道部)	RC-40 t=20cm	m ²	62.000	
(3)進入路工				
路盤工(歩道部)	RC-40 t=20cm	m ²	199.000	
表層工		m ²	22.000	
5. 附帯施設工				
(1)視線誘導標				
視線誘導標		本	21.000	
(2)用地境界杭				
用地境界杭		本	91.000	
(3)ガードレール				
ガードレール	塗装品C-4E	m	14	
(4)区画線工				
区画線消去		m	16.000	
区画線	実線 W=15cm	m	35.000	
区画線	破線 W=15cm	m	7.000	
(5)地覆工				
地覆工		箇所	1.000	
6. 仮設工				
(1)除雪費				
機械除雪		km	0.420	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7. その他				