

令和8年度

県営中山間地域総合整備事業
五戸東中山間第24号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工	No. 22～No. 42+17.3			
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	不良土掘削	m3	1,150.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 掘削	機械掘削	m3	520.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 流用土盛土	路肩盛土	m3	18.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 流用土盛土	畦畔盛土	m3	170.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 路体盛土				
・ ・ ・ 路体盛土	B<1.0m	m3	34.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：路体，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	

・・・路体盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m3	93.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路体, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・路体盛土	2.5m ≤ B < 4.0m	m3	35.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土工				
・・・路床盛土	B < 1.0m	m3	332.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・路床盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m3	129.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・路床盛土	2.5m ≤ B < 4.0m	m3	126.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土	4.0m ≤ B	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・低騒音型・排対型(~2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・低騒・排(~2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・置換工				

・・・ 置換工		m ²	2,348.000	算出数量：100.000 m ²
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	29.000	
*フルトーマ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用) [フラット・シングル・ラム・～低騒音・排対型(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m ³	36.600	
29.0×1.20/0.95=36.6m ³				
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	切土部	m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	430.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業残土処理工				
・・・ 土砂等運搬	土捨て場へ運搬	m ³	1,150.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・ 購入土盛土				

・・・ 購入土盛土		m3	780.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
650×1.20=780m ³				
・・・ 法面工				
・・・ 植生工（筋芝）		m ²	730.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工（法面芝付工）】	工種：植生筋工，規格：人工芝（種子帯），施工規模：500m2以上，時間的制約補正：受けない	m ²	1.000	
・・・ 植生工（人工芝付）		m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張，材料：人工芝（幅100cm程度）	m ²	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・・・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.900	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	8.400	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ アスファルト舗装版切断		m	7.400	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下，コンクリート舗装版厚：－，コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版：－	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	－	
*特殊作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*普通作業員		人	－	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	－	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	－	
・・・ アスファルト舗装版破碎		m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，障害等の有無：無し，騒音振動対策：不要，舗装版厚：15cm以下，Co+As（カバー）舗装によるAs舗装：－，積込作業の有無：有り，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対（2014）]	バケット容量0.45m3	日	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*普通作業員		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・ ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	5.200	算出数量：1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分：土中建込用，規格：B・C-4E，時間的制約：受けない，夜間作業：無し	m	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	ton	2.200	算出数量：2.350 ton

SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:10.9km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.350	
・・・コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	有筋	ton	21.000	算出数量: 2.500 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:8.0km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・アスファルト殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		ton	1.200	算出数量: 2.350 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
・・・VP管撤去	φ75	m	9.300	算出数量: 10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	
・・・VP管撤去	φ100	m	37.900	算出数量: 10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	
・・・VP管撤去	φ150	m	5.800	算出数量: 10.000 m
土木一般世話役		人	0.045	
特殊作業員		人	0.065	
普通作業員		人	0.095	
・・・VP管撤去	φ200	m	3.000	算出数量: 10.000 m
土木一般世話役		人	0.050	
特殊作業員		人	0.080	
普通作業員		人	0.110	

・・・ VP管撤去	φ 300	m	5.600	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.055	
特殊作業員		人	0.105	
普通作業員		人	0.140	
バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制作業補正 区分:18時間を超える場合	供用日	0.080	
軽油	パトロール給油	L	3.500	
運転手(特殊)		人	0.040	
・・・ 運搬・処理	廃プラ	ton	0.310	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運 搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上 区分:計上しない,,, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝 割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・・・ 運搬・処理	金属くず	ton	0.083	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運 搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上 区分:計上しない,,, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝 割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	
・路面排水工				
・作業土工				
・・・ 床掘り		m3	270.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の 有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	240.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 埋戻		m3	130.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出 し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・側溝工				
・・・ BF300		m	617.900	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.540	
$0.1 \times 0.45 \times 10\text{m} \times 1.20 = 0.54$				
・・・ BF300片掛口		m	14.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-300	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.588	
$(0.14 \times 0.1) + (0.125 \times 0.3 \times 0.1) \times 10 \times 1.2 = 0.58$				
・・・ BF350		m	6.100	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.600	
$0.1 \times 0.5 \times 10\text{m} \times 1.20 = 0.6$				
・・・ BF400		m	2.800	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.660	
$0.1 \times 0.55 \times 10\text{m} \times 1.20 = 0.66$				
・・・ BF500		m	138.200	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.780	
$0.1 \times 0.65 \times 10\text{m} \times 1.20 = 0.78$				
・・・ ベンチフリュームボックス暗渠300		m	4.000	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.110	
0.15×0.62×10m×1.20=1.11				
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.930	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
0.15×2×10=3				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠500		m	4.900	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.530	
0.15×0.85×10m×1.20=1.53				
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.280	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
$0.15 \times 2 \times 10 = 3$				
・・・ U型側溝300C		m	3.800	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm, ,	個	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.540	
$0.1 \times 0.45 \times 10 \times 1.20 = 0.54$				
・・・ U型側溝360B		m	4.400	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm, ,	個	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.610	
$0.1 \times 0.51 \times 10 \times 1.20 = 0.61$				
・・・ 自由勾配側溝	300×300横断用	m	4.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, , 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
自由勾配側溝（横断用）	幅300 高300 長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.280	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
$0.05 \times 0.3 \times 10 = 0.15$				

再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.672	
0.56×0.1×10×1.20=0.672				
・・・自由勾配側溝	300×600横断用	m	6.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
自由勾配側溝（横断用）	幅300 高600 長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
0.05×0.3×10=0.15				
・・・BF300用蓋		枚	63.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅300 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・BF500用蓋		枚	6.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅500 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・U型側溝300用蓋		枚	8.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	

鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm,,	個	1.000	
・・・自由勾配側溝B300用蓋		枚	5.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋(横断用)	300用 幅400 長995mm クレーンク T-25,,	枚	1.000	
・・・ジオセル小運搬・展開		m	6.500	算出数量:10.000 m
土木一般世話役		人	0.200	
普通作業員		人	2.000	
・・・まき出し・敷均・転圧	12.5≤t≤17.5	m	6.500	算出数量:10.000 m
土木一般世話役		人	0.390	
特殊作業員		人	0.710	
普通作業員		人	1.870	
バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	0.650	
・・・吸出防止材敷設		m	6.500	算出数量:10.000 m
普通作業員		人	0.400	
・・・アンカーピン打設		m	6.500	算出数量:10.000 m
普通作業員		人	0.500	
・・・マットレス基礎		m	6.500	算出数量:10.000 m
ジオセル	GN-150MP-4	m ²	28.160	
セル接合材	セルジョイント	セット	8.000	
吸出防止材	トレップ TT-200	m ²	40.350	
樹脂アンカーピン	20×300	本	42.000	
再生クラッシュラン	,RC-40 40～0mm,	m3	4.220	
・・・樹工				
・・・プレキャスト集水桝	B600×H600	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
コンクリート桝	0.6×0.6×0.6,T-25,,	個	1.000	
・・・プレキャスト集水桝	B600×H800	箇所	4.000	算出数量:1.000 箇所

SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート枳ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8,,	個	1.000	
・・・プレキャスト集水枳	B800×H800	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート枳	0.8×0.8×0.8,T-25,,	個	1.000	
・・・プレキャスト集水枳	B800×H1000	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート枳ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
・・・プレキャスト集水枳	B1000×H1000	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水柵	B1000×H1200	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水柵	B1000×H1400	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
プレキャスト集水柵	B1000-1000-H1400,,	基	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋600×600		枚	8.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg	柵用、600×600,,	枚	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋800×800		枚	3.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg	柵用、800×800,,	枚	1.000	
・・・ 軽量鋼製蓋1000×1000		枚	7.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg	柵用、1000×1000,,	枚	1.000	
・・・ グレーチング柵蓋600×600		枚	1.000	算出数量：1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 600×600用,,	組	1.000	
・・取水口工				
・・・取水口	第15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27号	箇所	14.000	算出数量：14.000 箇所
用水調節器	B型VU-100 300L	基	14.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：100mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：1箇所	m	17.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	16.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90度 径100	個	2.000	
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45° エルボ 100mm	個	2.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	15度 径100	個	1.000	
・・排水口工				
・・・排水口	第12, 13, 14号	箇所	3.000	算出数量：3.000 箇所
排水調節器	C-1型	基	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：100mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：1箇所	m	4.800	
・・・取付分水栓		箇所	3.000	算出数量：3.000 箇所
取付式分水栓	A型 (A-100)	個	2.000	
取付式分水栓	(A-100s)	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	2.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90度 径100	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：100mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：1箇所	m	2.900	
・・分水柵工				
・・・2号分水柵		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	3.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.450	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	1.290	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	12.320	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径 (mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	ton	0.081	
昇降ステップ現場打	W300×250	本	2.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg	柵用、1000×1000	枚	1.000	
水門設備据付工	設備区分:その他,,,,,, 扉体面積 (x) (m ²):0.42, その他の据付工数 (人/門):2.00, 据付数:2門, 補正係数 (K n):0.95, 水門扉形式及び名称:簡易ゲート	門	1.000	
簡易ゲート	角型300用	基	1.000	
簡易ゲート	丸型300用	基	1.000	
・ ・ 横断工				
・ ・ ・ 自由勾配側溝 (6号横断工)	300×500横断用 置換層 (山砂)	m	6.700	算出数量:10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
自由勾配側溝（横断用）	幅300 高500 長2000mm	個	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.570	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.150	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
0.05×0.3×10=2				
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	48.310	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハットロール給油	L	-	
(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 / 0.95 = 48.31				
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：3.0～4.0ton, 長期割引単価区分：あり	m3	45.900	
(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 = 45.9				
山砂		m3	57.970	
(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 / 0.95 × 1.2 = 57.97				
・・・ 自由勾配側溝蓋	Gr蓋B300用	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋（横断用）	300用 幅400 長995mm グレーチング T-25,,	枚	1.000	
・・・ カルバート工				
・・・ プレキャストカルバート工	第7号横断工	m	7.700	算出数量：10.000 m

SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	
・・・埋戻	(砂置換工)	m3	18.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)]	運転質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	1.000	
・・・プレキャストカルバート工	第9号横断工	m	7.200	算出数量:10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	
・・・プレキャストカルバート工	第10号横断工	m	10.700	算出数量:10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	
・舗装工				
・・・道路工	本線			
・・・凍上抑制工	山砂 t=48cm	m ²	2,366.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:480mm,施工区分:3層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:山砂	m ²	1.000	

*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードロージャ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*山砂		m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤工		m ²	1,966.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:120mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードロージャ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤工		m ²	86.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-25, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:60mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードロージャ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層工		m ²	84.000	算出数量：1.000 m ²

SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分: アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類:プライムコート 各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:再生密粒度アスコン (13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・取付道路工				
・・・路盤工（歩道部）	RC-40 t=20cm	m ²	62.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:200mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割 引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・進入路工				
・・・路盤工（歩道部）	RC-40 t=20cm	m ²	199.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:200mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割 引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・表層工		m ²	22.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員：1.4m以上,1層当り平均仕上り厚：30mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ）,瀝青材料種類：タックコート各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・附帯施設工				
・・・視線誘導標				
・・・視線誘導標		本	21.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：スノーボール併用型,設置区分：土中建込み用,反射体区分：両面反射 φ100以下,規格：反射体数1個,施工規模：10本以上30本未満,時間的制約：-,夜間作業：なし,防塵型：使用しない,使用面：-,さや管：設置しない	本	1.000	
・・・用地境界杭				
・・・用地境界杭		本	91.000	算出数量：1.000 本
コンクリート境界杭設置	杭規格：12×12,杭長区分：100cm以上,作業条件：良好,施工区分：境界杭設置,杭コード：100cm,単価0円：しない	本	1.000	
・・・ガードレール				
・・・ガードレール	塗装品C-4E	m	14.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分：土中建込,塗装・規格：塗装品C-4E,施工規模：21m未満,時間的制約：-,夜間作業：無し,施工区分：曲線部（半径30m以下）,支柱区分：直支柱,材料費の控除：しない	m	1.000	
・・・区画線工				
・・・区画線消去		m	16.000	算出数量：1.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線消去削り取り式,,,,,施工区分Ⅰ：昼間施工,,規格（区画線消去）：削り取り式,幅（区画線消去）：15cm換算,時間的制約（区画線消去）：なし	m	1.000	
・・・区画線	実線 W=15cm	m	35.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：熔融式（手動）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ [®] 15～18% 白,,	kg	390.000	
ガラスビーズ [®] (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	

接着用プライマー	区画線用,,	kg	25.000	
軽油	ハトロール給油,,	L	40.000	
雑品			0.050	
・・・区画線	破線 W=15cm	m	7.000	算出数量:1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	kg	1,000.000	
ガラスビーズ (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	
接着用プライマー	区画線用,,	kg	25.000	
軽油	ハトロール給油,,	L	44.000	
雑品			0.050	
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):熔融式(手動),仕様(区画線設置):破線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分I:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正あり,,	m	1,000.000	
・・・地覆工				
・・・地覆工		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	0.700	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	5.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.025	
アンカーボルト(ナット付)	W3/4×400mm	本	36.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・除雪費				
・・・機械除雪		km	0.420	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	バルドーザ規格:普通バルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:6,除雪回数:10,押雪運搬距離:15	km	1.000	

--	--	--	--	--