

令和8年度 工事番号 第5488号

岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事

参 考 資 料

南津軽郡 田舎館村 大字 川部 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	田舎館村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	37:下水道工事（4）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路								
		式	1					
管渠更生工(既設管径Φ500)								
		式	1					
管渠外面被覆工								
		式	1					
養生工								内 1号
		m2	14. 8					
下地処理工		表面研磨 3〜4種ケレン 清掃・脱脂						内 2号
		m2	14. 8					
下塗塗装工Ⅰ		変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14. 8m2						内 3号
		箇所	10					
当て板補修工		SS材 W300×L350 t=1. 6mm						内 4号
		箇所	10					
外面被覆材設置工		ガラスクロス巻き						内 5号
		箇所	10					
下塗塗装工Ⅱ		変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14. 8m2						内 6号
		箇所	10					
上塗り塗装工		二液性変性フッ素樹脂塗料(2層)						内 7号
		m2	14. 8					
仮設工								
		式	1					
橋梁足場工								
		式	1					
仮設足場								内 8号
		m2	27. 6					

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	養生工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	養生工(材工)						単 1号
			m2	14. 8			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	下地処理工	表面研磨 3～4種ケソ 清掃・脱脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	下地処理工(材工)						単 2号
			m2	14. 8			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	下塗塗装工 I	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14. 8m2						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗り(材工)14. 8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2								単 3号
			箇所	10				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	当て板補修工	SS材 W300×L350 t-1. 6mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t-1. 6mm								単 4号
			箇所	10				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	外面被覆材設置工		ガラスクロス巻き					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
外面被覆材設置(材工) 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2								単 5号
			箇所	10				管理費区分：0
機械損料								単 6号
			式	1				管理費区分：0
副資材								単 7号
			式	1				管理費区分：0
諸経費								単 8号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	下塗塗装工Ⅱ	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14. 8m2						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗り(材工)14. 8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2								単 9号
			箇所	10				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上塗り塗装工		二液性変性フッ素樹脂塗料(2層)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗り2層(材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2								単 10号
			m2	14. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工(吊足場)		27. 6m2, 30日						単 11号 04-07-17 管理費区分：0
WB473520			m2	27. 6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	養生工(材工)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工(材工)							管理費区分：0	
ZZ99*01*01004			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	下地処理工(材工)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工(材工) 表面研磨 3～4種ｸﾚﾝ 清掃・脱脂							管理費区分：0	
ZZ99*01*01005			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	下塗り (材工) 14. 8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗塗装工 I (材工) 375g/m2 パワー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A) ZZ99*01*01006							管理費区分：0		
			箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t-1. 6mm		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
当て板補修工(材工) コンクリ欠損部補強066 500g/m2 ZZ99*01*01007							管理費区分：0		
			箇所	1					
合計							円／箇所		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	外面被覆材設置(材工) 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外面被覆材設置工(ガラスクロス巻き)(材工) 配管補強パワ-66 500g/m2 ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
		箇所	1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	機械損料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外面被覆機械損料		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0	
単 7号	副資材		単位	式	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
外面被覆副資材		ZZ99*01*01002					管理費区分：0			
			式	1						
合計										

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 8号	諸経費		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
外面被覆諸経費		ZZ99*01*01003					管理費区分：0		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り塗装工Ⅱ(材工) 375g/m2 ハイパー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A) ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	上塗り2層(材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り塗装工(2層)(材工) 絶・耐候性GF020 240g/m2 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB473520	足場工(吊足場)	27. 6m2, 30日	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 412			管理費区分：0	
足場材損料								
Z004516001			日	30			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
管路 (0001)	式	1				
管渠更生工(既設管径Φ500) (0002)	式	1			オプション入力	
管渠外面被覆工 (0003)	式	1			オプション入力	
養生工 (0004)	m2	14.8			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
養生工(材工)	m2	14.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
養生工(材工)	m2	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
下地処理工 (0005)	m2	14.8			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理工(材工)	m2	14.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
下地処理工(材工) 表面研磨 3～4種ケソ 清掃・脱脂	m2	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
下塗塗装工Ⅰ (0006)	箇所	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 箇所

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2	箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下塗塗装工Ⅰ(材工)375g/m2 パワー防錆NKRN-66(NETIS:KT-240025-A)	箇所	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
当て板補修工 (0007)	箇所	10			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t-1.6mm		箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
当て板補修工(材工) コンクリ欠損部補強066 500g/m2		箇所	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外面被覆材設置工 (0008)		箇所	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
外面被覆材設置(材工) 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2		箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外面被覆材設置工(ガラスクロス巻き)(材工) 配管補強ハワ-66 500g/m2		箇所	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機械損料		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外面被覆機械損料		式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
副資材		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外面被覆副資材		式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸経費		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外面被覆諸経費		式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下塗塗装工Ⅱ (0009)		箇所	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2	箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
下塗り塗装工Ⅱ(材工) 375g/m2 パワー防錆NKRN-66(NETIS:KT-240025-A)	箇所	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
上塗り塗装工 (0010)	m2	14.8			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上塗り2層(材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2	m2	14.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上塗り塗装工(2層)(材工) 絶・耐候性GF020 240g/m2	m2	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0011)	式	1			
橋梁足場工 (0012)	式	1			オプション入力
仮設足場 (0013)	m2	27.6			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工(吊足場)						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	27.6			WB473520
J01 足場面積(実数入力)			27.6m2			管理費区分 0
J02 足場使用日数(実数入力)			30日			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
直接工事費 (0014)		式	1			
共通仮設 (0015)		式	1			
共通仮設費 (0016)		式	1			
現場環境改善費 (0017)		式	1			
現場環境改善費（率計上） (0018)		式	1			
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0019)		式	1			
主たる工種		37:下水道工事（4）				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正		未使用				1.00
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01
純工事費 (0020)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0021)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)	式	1			
一般管理費等 (0023)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1			
工事費計 (0026)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

数量集計表

第5488号

[illegible]

数量計算書

第5488号

細 別	規 格	計 算 式	数 量	単位	備 考
管渠外面被覆工	(劣化箇所①～⑩)				
養生工		面積計算書より	14.8	m2	
下地処理工	表面研磨 3～4種ケレン 清掃・脱脂	面積計算書より	14.8	m2	
下塗塗装工Ⅰ	下塗り 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 (超微粒子密着型：パワー防錆NKRN-66) (NETIS:KT-240025-A) 375g/m2		10.0	箇所	14.8m2
当て板補修工	SS材 W300×L350 t-1.6mm 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2 (超微粒子密着型：コンクリート損部補強066)		10.0	箇所	14.8m2
外面被覆材設置工	ガラスクロス巻き 変性エポキシ樹脂防錆補修剤塗料 500g/m2 (超微粒子密着型：配管補強パワー66)		10.0	箇所	14.8m2
下塗塗装工Ⅱ	下塗り 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 (超微粒子密着型：パワー防錆NKRN-66) (NETIS:KT-240025-A) 375g/m2	面積計算書より	14.8	m2	
上塗り塗装工	上塗り2層 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2 (超微粒子密着型：絶・耐候性GF020)	面積計算書より	14.8	m2	
橋梁足場工	(劣化箇所①～⑩)				
仮設足場		面積計算書より	27.6	m2	

管渠外面被覆工 面積計算書

	円周長(m)	幅(m)	面積(m2)	備考
劣化箇所①	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所②	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所③	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所④	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所⑤	1.57	1.1	1.727	
劣化箇所⑥	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所⑦	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所⑧	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所⑨	1.57	0.92	1.4444	
劣化箇所⑩	1.57	0.92	1.4444	
計			14.8	

足場工 面積計算書

	延長(m)	幅(m)	面積(m2)	備考
劣化箇所①	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所②	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所③	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所④	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所⑤	2.2	1.5	3.3	
劣化箇所⑥	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所⑦	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所⑧	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所⑨	1.8	1.5	2.7	
劣化箇所⑩	1.8	1.5	2.7	
計			27.6	

