

令和8年度

通作条件整備事業

下車力農道保全第12号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	(1工区)			
(1)掘削工				
掘削工	路肩掘削 (表土剥ぎ)	m ³	30	
掘削工	機械掘削	m ³	870	
人力盛土工		m ³	28	
(2)作業残土処理工				
作業残土処理		m ³	420	
路盤材処理工		m ³	420	
(3)法面工				
法面工		m ²	55	
2. 構造物撤去工	(1工区)			
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	323	
舗装版破碎		m ²	1, 122	
(2)殻運搬・処理工				
As殻運搬・処理		m ³	93	
As汚泥運搬・処理		m ³	0. 7	
3. 舗装工	(1工区)			
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤 (RC-40)	置換層 t=450mm	m ²	1, 170	
下層路盤 (RC-40)	t=190mm	m ²	1, 026	
上層路盤	t=150mm、M-40	m ²	1, 154	
表層 (②再生密粒度As13)	t=40mm	m ²	1, 138	
表層 (⑤再生密粒度As13F)	t=30mm	m ²	1, 122	
4. 付帯施設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)区画線工	(1工区)			
区画線(外側線)	溶融式(手動),実線,15cm	m	327	
区画線(中央線)	ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施	m	140	
区画線(停止線)	溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施	m	2.80	
区画線(文字)	溶融式(手動),文字,15cm,なし,昼間施	m	20.0	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	36	
6. その他				