

令和8年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第44号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	120	
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	110	
畦畔盛土		m3	24.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	197.000	
法面整形	畦畔部	m ²	43.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	98	
整地		m3	98	
(5)植生工				
植生工		m ²	281.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	14.600	
殻運搬・処理	有筋	ton	36.400	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.100	
殻運搬・処理	無筋	ton	0.300	
コルゲート管撤去	φ 300	m	1.500	
VP管撤去	φ 75	m	7.400	
VP管撤去	φ 100	m	9.300	
VP管撤去	φ 150	m	7.000	
廃プラ運搬・処理		ton	0.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 開渠工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	160	
埋戻		m3	60.000	
基面整正		m	240.000	
(2)プレキャスト開渠工				
BF450	両側ウィーブホール	m	309.900	
サイドドレーン	BF450	m	437.000	
BF650	両側ウィーブホール	m	36.700	
BF450用蓋		枚	16.000	
BF650用蓋		枚	4.000	
(3)集水枥				
床掘		m3	20.000	
埋戻		m3	9.000	
基面整正		m ²	23.000	
プレキャスト集水枥	B800×H800	箇所	1.000	
プレキャスト集水枥	B800×H1000	箇所	9.000	
プレキャスト集水枥	B800×H1300	箇所	1.000	
プレキャスト集水枥	B1000×H1100	箇所	1.000	
プレキャスト集水枥	B1000×H2000	箇所	1.000	
プレキャスト集水枥蓋	800×800用	枚	11.000	
プレキャスト集水枥蓋	1000×1000用	枚	2.000	
簡易ゲート	既設HP管用	式	1.000	
簡易ゲート	落蓋側溝500A用	式	1.000	
4. 水路付帯工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)放流水路工				
床堀		m ³	64.000	
埋戻		m ³	32.000	
法面整形	盛土部	m ²	7.000	
植生工		m ²	4.000	
基面整正		m ²	22.000	
鉄筋コンクリート落蓋側溝	500A	m	53.900	
鉄筋コンクリート落蓋側溝蓋	落蓋側溝500A用蓋	枚	108.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	機能補償	式	1.000	
(2)流入工				
流入工		式	1.000	
(3)取水口工				
取水口工（ベンチフリューム掛口）		箇所	6.000	
取水口工（用水調整器ほか）		式	1.000	
(4)落水口工				
落水口工		式	1.000	
(5)復旧工				
道路復旧工		式	1.000	
護岸復旧工		式	1.000	
5. 仮設道路	設置			
(1)土工				
路体（築堤）盛土・埋戻	本線	m ³	730.000	
(2)敷鉄板				
敷鉄板		m ²	1,280.000	
安定シート	ブルーシート	m ²	4,160.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
廃プラ運搬		ton	0.400	
廃プラ処分費		ton	0.400	
6. 仮設道路	撤去			
(1)掘削工				
掘削	本線	m3	730.000	
(2)土砂撤去工				
土砂等運搬		m3	730.000	
整地		m3	730.000	
7. 水替工				
(1)水替工				
排水ポンプ	0以上～6未満	箇所	9.000	
8. 除雪工				
(1)除雪工				
人力除雪		工事	1.000	
機械除雪		式	1.000	
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	221.000	