

令和8年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第44号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県

三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 流用土盛土	土質：	m3	110.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 畦畔盛土		m3	24.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形	盛土部	m ²	197.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	－	
*普通作業員		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・ ・ ・ 法面整形	畦畔部	m ²	43.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	－	
*普通作業員		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	

・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	98.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 整地		m3	98.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理、施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バックホ容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 植生工				
・ ・ ・ 植生工		m ²	281.000	算出数量：1.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張、材料：人工芝（幅100cm程度）	m ²	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	14.600	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	有筋	ton	36.400	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物と取りこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：10.9km以下、	m3	0.400	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（有筋）	ton	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	無筋	ton	0.300	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物と取りこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：18.5km以下、	m3	0.425	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊（無筋）	ton	1.000	
・・・ コルゲート管撤去	φ 300	m	1.500	算出数量：10.000 m
コルゲート管撤去	φ 300	m	10.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.040	
* 特殊作業員		人	0.080	
* 普通作業員		人	0.115	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制作業補正区分:12時間を超え18時間以下の場合	供用日	0.080	
* 軽油	ハートル給油	L	3.500	
* 運転手（特殊）		人	0.040	
・・・ VP管撤去	φ 75	m	7.400	算出数量：10.000 m
VP管撤去	φ 75, 100	m	10.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.040	
* 特殊作業員		人	0.060	
* 普通作業員		人	0.085	
・・・ VP管撤去	φ 100	m	9.300	算出数量：10.000 m
VP管撤去	φ 75, 100	m	10.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.040	
* 特殊作業員		人	0.060	
* 普通作業員		人	0.085	
・・・ VP管撤去	φ 150	m	7.000	算出数量：10.000 m
VP管撤去	φ 150	m	10.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.045	
* 特殊作業員		人	0.065	
* 普通作業員		人	0.095	
・・・ 廃プラ運搬・処理		ton	0.100	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):50kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上しない,, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・ 開渠工				
・ 作業土工				
・・・ 床掘り		m3	160.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	60.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・基面整正		m	240.000	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・プレキャスト開渠工				
・・・BF450	両側ウィーブホール	m	309.900	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側)	H450×B295×L2000 φ50逆止弁付,,	個	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	0.720	
0.60×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.72				
・・・サイドドレーン	BF450	m	437.000	算出数量：10.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):コンクリート用碎石 25～5mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	10.000	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.110	
・・・BF650	両側ウィーブホール	m	36.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側)	H650×B415×L2000 φ50逆止弁付,,	個	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	0.960	
0.80×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.96				
暗渠排水工 (被覆材投入)	凍上抑制層 (碎石, 0.26m ²)	m	10.000	算出数量：384.620 m
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手 (特殊)		人	1.000	
*普通作業員		人	7.000	
100/0.26m ² =384.62m				
抜き型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	8.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
クラッシャラン	, C-80 80～0mm (JIS規格外),	m3	2.580	

吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.230	
・・・ BF450用蓋		枚	16.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ BF650用蓋		枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅650 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ 集水桝				
・・・ 床堀		m ³	20.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻		m ³	9.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	23.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H800	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×0.8, T-25,,	個	1.000	
・・・ プレキャスト集水桝	B800×H1000	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
・・・プレキャスト集水桝	B800×H1300	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	B800-L800-H1300,,	基	1.000	
・・・プレキャスト集水桝	B1000×H1100	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	B1000-L1000-H1100,,	基	1.000	
・・・プレキャスト集水桝	B1000×H2000	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	B1000-L1000-H2000,,	基	1.000	
・・・プレキャスト集水桝蓋	800×800用	枚	11.000	算出数量：1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	柵用、800×800,,	枚	1.000	
・・・プレキャスト集水桝蓋	1000×1000用	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	柵用、1000×1000,,	枚	1.000	
・・・簡易ゲート	既設HP管用	式	1.000	算出数量：1.000 式
水門設備据付工	設備区分：その他,,,,,, 扉体面積(x)(㎡):0.25, その他の据付工数(人/門):1.00,, 据付数：1 門, 補正係数(Kn):1.00, 水門扉形式及び名称：簡易ゲート	門	1.000	
簡易ゲート	既設HP管用,,	基	1.000	
・・・簡易ゲート	落蓋側溝500A用	式	1.000	算出数量：1.000 式
水門設備据付工	設備区分：その他,,,,,, 扉体面積(x)(㎡):0.25, その他の据付工数(人/門):1.00,, 据付数：1 門, 補正係数(Kn):1.00, 水門扉形式及び名称：簡易ゲート	門	1.000	
簡易ゲート	落蓋側溝500A用,,	基	1.000	
・水路付帯工				
・・・放流水路工				
・・・床堀		m3	64.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	32.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・法面整形	盛土部	㎡	7.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：有り, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	㎡	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・植生工		㎡	4.000	算出数量：1.000 ㎡

芝付工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	22.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート落蓋側溝	500A	m	53.900	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
落蓋式側溝	500×500×2000,,	個	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m ³	0.780	
0.65×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.78				
・・・ 鉄筋コンクリート落蓋側溝蓋	落蓋側溝500A用蓋	枚	108.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
落蓋側溝用蓋	3種 500×500用,,	枚	1.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	機能補償	式	1.000	算出数量:1.000 式
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):150mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	2.900	
・・・ 流入工				
・・・ 流入工		式	1.000	算出数量:1.000 式
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VP,管径区分(mm):250mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	0.800	
異種管継手	φ250,,	個	1.000	
ベント	TS-45° φ250,,	個	1.000	
・・・ 取水口工				
・・・ 取水口工 (ベンチフリューム掛口)		箇所	6.000	算出数量:10.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	10.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m ³	0.814	
(0.60+0.0787)×1.2 (ロス率) =0.814				
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.050	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.960	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
1箇所あたり1.0m				
・・・取水口工(用水調整器ほか)		式	1.000	算出数量:1.000 式
用水調整器	B型 VU100, H350, L300,,	個	1.000	
TS加工継手	φ100,,	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):100mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	13.100	
・・・落水口工				
・・・落水口工		式	1.000	算出数量:1.000 式
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):100mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	6.200	
排水調整器	C-1型,,	個	3.000	
・・・復旧工				
・・・道路復旧工		式	1.000	算出数量:1.000 式
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:20cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	55.000	
・・・護岸復旧工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	0.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
直接工事費(仮設工)				

・仮設道路	設置			
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 路体（築堤）盛土・埋戻	本線	m3	730.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*フルトーマ [湿地・～低騒音型・排対型（～2014）]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排（～2014）]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 敷鉄板				
・ ・ ・ 敷鉄板		m ²	1,280.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：105, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 安定シート	ブルーシート	m ²	4,160.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 廃プラ運搬		ton	0.400	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）, 製品長：12m以内, 運搬距離（片道）：40kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 廃プラ処分費		ton	0.400	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・仮設道路	撤去			
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	本線	m3	730.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ [クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 土砂撤去工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	730.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 整地		m3	730.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・水替工				
・・・水替工				
・・・ 排水ポンプ	0以上～6未満	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:9, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上～7未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・除雪工				
・・・除雪工				
・・・ 人力除雪		工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:91日, 最大積雪深:0.730m, 総除雪面積:882㎡, 最大除雪深までの面積:630㎡, 除雪(全体)日数:91日, 除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
・・・ 機械除雪		式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型 1次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:22, 押雪運搬距離:15	km	0.420	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・・・運搬費				
・・・ 仮設材輸送		ton	221.000	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	