

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路清掃工		式		1			
排水施設清掃工		式		1			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 コ クリト蓋	m		140			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:無蓋	m		310			
管渠清掃	作業形態:機械清掃,作業量区分:管 径400mm以上800mm未満 50%以上,排 水管清掃車使用区分:持込,側溝清掃	m		20			
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		450			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		14		
クラック処理工			式		1		
クラック抑制シート布設工			m		60		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:	m2		450		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線			m		150		
仮設工			式		1		
仮区画線工			式		1		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
測量設計費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			