

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路維持	道路清掃工	排水施設清掃工				式		1			
						式		1			
			側溝清掃（人力）			式		1			
				CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	137.30	140			有蓋、コンクリート蓋
			側溝清掃（人力）			m	307.70	310			
				CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	307.70	308			無蓋
			管渠清掃		管渠清掃工	m	16.00	20			管径400mm以上800mm未満、50%以上
道路修繕	舗装工	路面切削工				式		1			
						式		1			
			路面切削	平均切削深さ t=3cm		m2	450.00	450			
				CB430010	路面切削	m2	450.00	450			7.5m×60m
			殻運搬（路面切削）	As切削材、L=5.3km		m3	13.50	14			
				CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	13.50	13.5			450m2×0.03m
			殻処分	As切削材		m3	13.50	14			
					処分費	t	31.73	31.7			13.5m3×2.35 t /m3
			クラック処理工			式		1			
			クラック抑制シート布設工			m	60.00	60			
	オーバーレイ工				クラック抑制シート布設工	m	30.00	30			W=33cm、ガラス基材
					クラック抑制シート布設工	m	20.00	20			W=50cm、ガラス基材
					クラック抑制シート布設工	m	10.00	10			W=100cm、ガラス基材
						式		1			
			表層（車道・路肩部）	t=3cm, ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型		m2	450.00	450			
				CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	450.00	450.0			3.0m超, t=3cm, (5)密粒度As (13F), タックコート PK-4
	区画線工	区画線工				式		1			
						式		1			
			ペイント式区画線			m	150.00	150			
	仮設工	仮区画線工			区画線設置	m	120.00	120			W=15cm、実線、外側線
					区画線設置	m	30.00	30			W=15cm、破線、中央線
						式		1			
						式		1			
			仮区画線			m	30.00	30			
					区画線設置	m	30.00	30			W=15cm、破線
			交通管理工			式		1			
共通仮設	共通仮設費	運搬費			交通誘導警備員	人日	24	24			
					交通誘導警備員A	人日	12	12			
					交通誘導警備員B	人日	12	12			
						式		1			
						式		1			
			建設機械運搬費	路面切削機		台	2	2			
					貨物自動車による運搬（1車1台）	台	2	2			
			技術管理費			式		1			
			測量設計費			式		1			
					測量設計費（舗装道維持修繕）舗装補修に限る	km	0.06	0.06			