

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		390			
埋戻し		m3		240			
残土処理工		式		1			
整地		式		1			
土砂等運搬	L=11.2km	式		1			
残土等処分		式		1			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストボックス	RCB-B600-H600	m		6			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A	m		142			
プレキャストU型側溝	BF1-B400	m		2			
片土留側溝	H1750-B500-h500	m		10			
自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）	m		27			
側溝蓋	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用	枚		270			
側溝蓋	BF400用	枚		2			
側溝蓋	H1750-B500-h500用	枚		15			
側溝蓋	B500グレーチング～B600土留用グレーチング	枚		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	B900-H900～B1000-H1900	箇所		3			
プレキャスト集水桝蓋	900用 T-25～1000用 T-25 グレチンク	枚		3			
現場打ち集水桝	B1000-L1800-H1200	箇所		1			
現場打ち集水桝蓋	1000用加工 T-25 グレチンク	枚		1			
面壁工		式		1			
面壁	②18-8-40	式		1			
吐口工		式		1			
現場打基礎コンクリート	②18-8-40	式		1			
ブロック積	大型ブロック	m2		8			
胴込・裏込材(砕石)	C-80	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート	②18-8-40	m3		0.2			
吐口	②18-8-40	式		1			
フラップゲート	W600-H600用	式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3		25			
舗装版切断		式		1			
舗装版破碎		m2		257			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	鉄筋Co殻 L=1.4km	m3		20			
殻処分	鉄筋Co殻	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	無筋Co殻 L=1.4km	m3		4			
殻処分	無筋Co殻	m3		4			
殻運搬	As殻 L=4.7km	m3		13			
殻処分	As殻	m3		13			
現場発生品運搬	スクラップ° L=23.2km	式		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 本線		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm	m2		111			
上層路盤(車道・路肩部)	C-20 t=10cm	m2		114			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=5cm	m2		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		外側線 W=15cm	m		190		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
床掘り			m3		2		
埋戻し			m3		2		
土のう			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			