

令和8年度

県営浪岡ダム地区基幹水利施設管理事業
浪岡ダム管理第75号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 空調和設備取付工				
・ ・ 建築工事				
・ ・ ・ 直接仮設	足場	式	1.000	算出数量：1.000 式
桢組本足場 掛払い手間（12m未満）	手すり先行方式, 建桢1200×1700	m ²	26.000	
桢組本足場 賃料	手すり先行方式, 建桢1200×1700	m ²	26.000	
桢組本足場 基本料	手すり先行方式, 建桢1200×1700	m ²	26.000	
安全手すり 掛払い手間	手すり先行方式	m	15.000	
安全手すり 賃料	手すり先行方式	m	15.000	
安全手すり 基本料	手すり先行方式	m	15.000	
メッシュシート張り 掛払い手間		m ²	46.000	
メッシュシート張り 賃料		m ²	46.000	
メッシュシート張り 基本料		m ²	46.000	
・ ・ ・ 内部改修	壁、天井	式	1.000	算出数量：1.000 式
内部足場 掛払い手間	脚立足場	m ²	2.000	
内部足場 賃料	脚立足場	m ²	2.000	
内部足場 基本料	脚立足場（転用数1）	m ²	2.000	
墨出し	内部、個別改修	m ²	70.000	
養生	内部、個別改修	m ²	70.000	
整理清掃後片付け	内部、個別改修	m ²	70.000	
・ ・ ・ 天井合板・ボード撤去		m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
天井合板・ボード撤去	一重張り、一般、集積共	m ²	1.000	
・ ・ ・ 撤去材運搬		m ³	0.020	算出数量：1.000 m ³
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	1.000	
・ ・ ・ 撤去材処理		ton	0.010	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：石膏ボード	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材運搬		式	1.000	算出数量：1.000 式
仮設材運搬	桢組本足場	m ²	26.000	
仮設材運搬	安全手すり	m	15.000	
仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	46.000	
仮設材運搬	脚立足場	m ²	3.000	
・ ・ 機械設備工事	改修			
・ ・ ・ 空調設備資機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
4方向天井エアコン（ツイン）	冷房 20kw、暖房 22.4kw	式	1.000	

平地架台	H=800mm	台	1.000	
防雪屋根	架台専用	台	1.000	
架台転倒防止金具		組	1.000	
架台基礎ブロック		個	2.000	
冷媒用被覆銅管	φ9.52	m	10.000	
冷媒用被覆銅管	φ25.4	m	10.000	
冷媒用被覆銅管	φ9.52/15.88	m	10.000	
冷媒配管付属品	継手類、接合材、支持金物 等	式	1.000	
空調ドレン配管	VP25	m	12.000	
ドレン配管付属品	継手類、接合材、支持金物 等	式	1.000	
その他雑材費	配管関係	式	1.000	
コア抜き		箇所	1.000	
室内機吊り金物		式	1.000	
・・・空調設備取付費		式	1.000	算出数量：1.000 式
冷媒配管工		式	1.000	
ダクト配管工事費		式	1.000	
ドレン配管工事費		式	1.000	
屋内機据付	天井吊り、12.5kW以下	台	2.000	
屋外機据付	床置き（防振基礎無し）、25.0kW以下	台	1.000	
連絡線配線工事費		式	1.000	
天井緒点検口取付		箇所	3.000	
耐圧試験費		式	1.000	
真空引き作業費		式	1.000	
試運転調整費		式	1.000	
消耗品雑材費		式	1.000	
養生	内部、個別改修	m ²	70.000	
整理清掃後片付け	内部、個別改修	m ²	70.000	
・・・電気設備工事	改修			
・・・動力設備		式	1.000	算出数量：1.000 式
ケーブル	EM-CE 8sq-3C	m	35.000	
ケーブル	EM-1E 5.5sq	m	35.000	
・・・リモコン設備		式	1.000	算出数量：1.000 式
ケーブル	EM-AE 0.65 2C	m	17.000	
金属製線び	MM1 A型	本	1.000	
金属製線び フッシク	A型	個	1.000	
金属製線び コーナボックス	A型	個	1.000	

金属製線び スイッチボックス	A型	個	1.000	
ケーブル類雑材費		式	1.000	
・・・電気工事費		式	1.000	算出数量：1.000 式
配線工費		式	1.000	
消耗品雑材		式	1.000	
準備費				
・準備費（積上）				
・・・準備費（積上）				
・・・石綿含有建材の調査費	試料採取、報告書作成	式	1.000	算出数量：1.000 式
アスベスト調査	報告書含む	式	1.000	
一括計上価格				
・一括計上価格				
・・・一括計上価格				
・・・石綿含有材の調査費	試験費	式	1.000	算出数量：1.000 式
アスベスト含有試験	定性分析	検体	2.000	