

令和8年度

農業水路等長寿命化防災減災事業
西俣1号幹用長寿防災第2号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 水路補修工				
・ ・ 水路補修工				
・ ・ ・ パネル補強工	B1400×H1050（No56+25.0～No.59）	m	120.000	算出数量：120.000 m
高压洗浄工	施工区分：高压洗浄工，吐出压力：30Mpa	m ²	327.000	
表面補強工（開渠側壁）	ASフォーム t=10（18）mm	m ²	198.000	算出数量：40.000 m ²
* レジンパネル	ASフォームP型，，	m ²	40.800	
* 高流動無収縮グラウト充填材		kg	1,555.200	
* メカニックアンカー	φ6×75mm SUS304，，	本	378.000	
* 雑品			0.050	
* 土木一般世話役		人	2.000	
* 特殊作業員		人	6.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.120	
表面補強工（開渠底面）	ASフォーム t=10（18）mm	m ²	259.000	算出数量：50.000 m ²
* レジンパネル	ASフォームP型，，	m ²	51.000	
* 高流動無収縮グラウト充填材		kg	1,944.000	
* メカニックアンカー	φ6×75mm SUS304，，	本	473.000	
* 雑品			0.030	
* 土木一般世話役		人	2.000	
* 特殊作業員		人	6.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.050	
表面被覆工（開渠側壁）	不陸5mm+被覆5mm 左官仕様	m ²	173.000	算出数量：52.000 m ²
* プレミックスモルタル		kg	1,052.500	
* 超微粒アクリルエマルジョン		kg	185.000	
* 表面養生材	乾燥収縮低減剤，，	kg	6.000	
* 土木一般世話役		人	1.500	
* 左官		人	4.000	
* 普通作業員		人	3.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.030	
表面被覆工（開渠側壁）プライマー塗布		m ²	173.000	算出数量：52.000 m ²
* 水系エポキシ接着プライマー	HSプライマー，，	kg	43.000	

* 土木一般世話役		人	1.500	
* 普通作業員		人	1.500	
* 特殊作業員		人	2.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.050	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 除雪工		式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪（機械）青森県標準地域	ブルドーザ規格：普通ブルドーザ 15ton, 作業条件：かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分：排対型 1 次, 除雪対象幅：3.5, 除雪回数：22, 押雪運搬距離：15	km	0.120	
・ ・ 雪寒仮囲い工				
・ ・ ・ 雪寒仮囲い工		式	1.000	算出数量：1.000 式
雪寒仮囲い設置・撤去	Pタイプ（材料費含む）	m ²	1,153.000	算出数量：100.000 m ²
* 土木一般世話役		人	1.100	
* 普通作業員		人	4.700	
* バックホウ運転	クレーン機能付き、山積0.8m3、吊り能力2.9t	日	0.600	算出数量：1.000 日
* * 運転手（特殊）		人	0.250	
* * バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	1.020	
* * 軽油	パトロール給油,,	L	17.000	
* 雑品			0.220	
雪寒仮囲い 養生工	グラウト養生	m3	4.800	算出数量：10.000 m3
* 普通作業員		人	0.140	
* ジェットヒータ	機械器具規格：126MJ/h	日	1.800	
* 発動発電機[G駆動・～低騒音型]	機械器具規格：定格容量3kva	日	1.800	
* 灯油	資材規格：JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	98.500	
技術管理費				
・ 付着強度試験				
・ ・ 付着強度試験				
・ ・ ・ 付着強度試験	3箇所/50m	箇所	9.000	算出数量：12.000 箇所
付着強度試験		式	1.000	