

令和8年度

県営ため池等整備事業
第3西津軽用排水第18号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	59	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	7.3	
殻運搬	有筋	m3	59	
殻運搬	無筋	m3	7.3	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート塊（有筋）	m3	59	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート塊（無筋）	m3	7.3	
2. 開渠工				
(1)作業土工				
土砂等運搬		m3	68	
整地		m3	68	
床掘り		m3	663	
基面整正		m ²	460	
法面整形	盛土法面整形	m ²	64	
埋戻	B<1.0m	m3	432	
埋戻	2.5m>B>4.0m	m3	70	
盛土	B≤1.0m	m3	33.000	
(2)プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	H1200×B1500（2種）	m	205.2	
鉄筋コンクリート大型フリューム	H1000×B1300（2種）	m	2.0	
3. 暗渠工				
(1)プレキャスト暗渠工				
プレキャストボックス	第3-2号横断工	m	10.000	
プレキャストボックス	第4-1号横断工	m	8.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 道路復旧工				
(1) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	21	
5. 合流柵工				
(1) 第3-2号合流柵工	B2000-L2000-H1600			
躯体コンクリート打設		m ³	2.900	
型枠		m ²	28.900	
均しコンクリート打設		m ³	0.300	
型枠		m ²	0.500	
基礎碎石	C-80 t=15cm	m ²	6.300	
鉄筋加工組立	D13	ton	0.115	
足掛け金具	W300 D19	個	4.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
工事用道路補修	再生クラッシュラン RC-40	路線	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	687	
(2) 仮廻し水路工				
土のう	初回製作・設置分	m ³	2.0	
土のう	移設	m ³	4.0	
土のう	撤去	m ³	2.0	
除雪工		式	1.000	
(3) 排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	120以上～450未満	箇所	5	
排水ポンプ（仮設）	120以上～450未満	箇所	5	
7. その他				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	118.70	