

令和8年度

県営ため池等整備事業
第3西津軽用排水第18号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	59.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	7.300	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬	有筋	m3	59.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬	無筋	m3	7.300	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート塊（有筋）	m3	59.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・ ・ ・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート塊（無筋）	m3	7.300	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.350	
・ 開渠工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	68.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 整地		m3	68.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床掘り		m3	663.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	460.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・法面整形	盛土法面整形	m ²	64.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	432.000	算出数量：100.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクト(Ⅰ)	m3	100.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	111.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	2.5m>B>4.0m	m3	70.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	100.000	
*フルトラクタ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	111.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	B≤1.0m	m3	33.000	算出数量：100.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	111.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	100.000	
・・・プレキャスト開渠工				
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	H1200×B1500(2種)	m	205.200	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:2000kgを超え2900kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
クラッシャラン	, C-80 80～0mm(JIS規格外),	m3	4.600	
大型排水フリュームH1200×B1500(2種)		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.960	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	5.660	
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	H1000×B1300(2種)	m	2.000	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m ³	4.000	
大型排水フリュームH1000×B1300（2種）		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25（20）（普通）W/C65%	m ³	0.800	
*バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm ² 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	5.270	
・暗渠工				
・・・プレキャスト暗渠工				
・・・プレキャストボックス	第3-2号横断工	m	10.000	算出数量：10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高（m）：1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎材種別：無し, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり	m	10.000	
*ラフレンクレーン【油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）】	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25（RC）土被り0.2～3.0m	個	-	
RCボックスカルバート	B1500×H1200×L=2000,,	本	5.000	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C 65%	m3	3.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
養生	養生方法:特殊養生(練炭養生),構造物区分:無筋構造物,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	3.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	12.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
山砂		m3	16.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	12.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・プレキャストボックス	第4-1号横断工	m	8.000	算出数量:10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
RCボックスカルバート	B1500×H1200×L=2000,,	本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C 65%	m3	3.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
養生	養生方法:特殊養生(練炭養生),構造物区分:無筋構造物,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	3.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	12.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	16.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	12.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・道路復旧工				
・・砂利舗装工				
・・・敷砂利	舗設材の種別:再生グラッサラン,規格:RC-40	m ²	21.000	算出数量:1.000 m ²

砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:20cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・合流柵工				
・ ・ 第3-2号合流柵工	B2000-L2000-H1600			
・ ・ ・ 躯体コンクリート打設		m ³	2.900	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バケット(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m ³	1.000	
*バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・ ・ ・ 型枠		m ²	28.900	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 均しコンクリート打設		m ³	0.300	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バケット(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m ³	1.000	
*バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	

* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	C-80 t=15cm	m ²	6.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：碎石各種	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	材変
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋加工組立	D13	ton	0.115	算出数量：1.000 ton
鉄筋工(加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D13, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	ton	1.000	
・・・ 足掛け金具	W300 D19	個	4.000	算出数量：1.000 個
マンホール用足掛金物	ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用,,	個	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・ 仮設工				
・ 仮設道路工				
・・・ 工事用道路補修	補足材の種類：再生クラッシュラン RC-40	路線	1.000	算出数量：1.000 路線
道路補修工(未舗装)	補足材の種類：再生クラッシュラン RC-40, 長期割引単価区分：あり, 単価0円区分：なし	m ²	300.000	
・・・ 敷鉄板	施工区分：設置～賃料～撤去	m ²	687.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：撤去, 供用日数：0, 使用回数：0, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ²	1.000	
敷鉄板	仮設材区分：敷鉄板, 規格区分：22×1524×6096, 供用日数：80日, 使用回数：1回	m ²	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置, 供用日数：80, 使用回数：1, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ²	1.000	
・ 仮廻し水路工				
・・・ 土のう	初回製作・設置分	m3	2.000	算出数量：10.000 m3

大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:購入土, 購入土材数量(m3/袋):1m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	10.000	
・・・土のう	移設	m3	4.000	算出数量:10.000 m3
大型土のう工	施工区分:移設(撤去・再設置), 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3/袋):0m3,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	10.000	
・・・土のう	撤去	m3	2.000	算出数量:10.000 m3
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3/袋):0m3,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	8.300	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m3	8.300	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	0.020	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂, 運搬機械区分(t積級):4.0, 運搬距離:19.0km以下, 積込機械区分:山0.80(平0.60)m3, DID区間:無し, 路面条件:普通	m3	0.020	
・・・除雪工		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:110日, 最大積雪深:0.760m, 総除雪面積:1232㎡, 最大除雪深までの面積:756㎡, 除雪(全体)日数:110日, 除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
除雪(機械)青森県標準地域	フルドーザ規格:普通フルドーザ 21ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型1次, 除雪対象幅:2.5, 除雪回数:36, 押雪運搬距離:20	km	0.200	
・・・排水処理工				
・・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m3/h):120以上～450未満	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:16, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):120以上～450未満, 全揚程:10m, 動力区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m3/h):120以上～450未満	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:5, 排水方法:常時排水, 排水量(m3/h):120以上～450未満, 全揚程:10m, 動力区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	

排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分: 1 ~ 5 台, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	箇所	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設 (積上げ)				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	118.700	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分: 基本運賃(自動入力), 製品長: 12m以内, 運搬距離(片道): 10kmまで, 計上方法: 往復計上, 積卸し計上区分: 計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板): 基地(積込・取卸), , 冬期割増率 (実数) : 0.0, 深夜早朝割増率 (実数) : 0.0	ton	1.000	