

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖 3 期経営体第165号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	不良土掘削	m3	510	
床掘り		m3	320	
(2)盛土工				
発生土盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	7	
発生土盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	310	
盛土	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	m3	430	
盛土	$B \geq 4.0\text{m}$	m3	440	
購入土		m3	1,190,000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土	m ²	240	
法面整形	盛土	m ²	180	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	510	
整地		m3	510	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
旧体撤去	ヒューム管 φ500	m	2.0	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m3	0.200	
木くず運搬・処理		ton	32.510	
3. 開渠工				
(1)ブロックマット水路工				
ブロックマット	軽量型 B1000×H1500	m ²	1,025,000	
裏込材		m3	320,000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 流入工				
(1) 流入工				
高密度ポリエチレン管布設		m	11.500	
5. 仮設工				
(1) 仮設工				
大型土のう	購入土, 製作～設置～撤去, 1.0t	袋	26.000	
(2) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	22	
整地		m3	22	
(3) 排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～120未満	箇所	1	
(4) 道路補修工				
工事用道路補修	クラッシュラン C-40	路線	1	
(5) 除雪工				
機械除雪	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	km	1.700	
6. その他				