

令和 8 年度 工事番号 繰広第40-5号

十川広域河川改修 工事

参 考 資 料

五所川原市 大字広田 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	十川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河道拡幅	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河道拡幅							
		式	1				
河道掘削工(ICT)							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	2,600				
掘削工(ICT)							
		式	1				
掘削(ICT)							内 2号
		m3	2,600				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 3号
		m3	5,240				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
張芝							内 4号
		m2	270				
仮設工							
		式	1				
仮設道路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河道拡幅	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去							内 5号
		m2	549				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 6号
		人	44				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 7号
		t	96				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 8号
		式	1				
システム初期費(ICT)							内 9号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 河道拡幅
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	2, 620				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満						02-01-02
CB210120		m3	2, 620				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	5, 238				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	274				単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	548. 6				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 81日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	44				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	96. 2				単 4号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	96. 2				単 4号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	96. 2				単 5号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土の含水比試験 3個/試料 Z237010010		試料	6				管理費区分：0
土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0. 5kg未満 Z237010020		試料	6				管理費区分：0
土の液性限界試験 6点/試料 Z237010040		試料	6				管理費区分：0
土の塑性限界試験 3個/試料 Z237010045		試料	6				管理費区分：0
締め固めた土のコーン指数 ZZ99*01*01001		試料	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	システム初期費 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
システム初期費 (ICT)	WB010510	バックホ	式	1			単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
	合計						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)							管理費区分 : 0	
Q001416001			m2	1				
合計							円/m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 7号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 81日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:81日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ							管理費区分：0	
Z006890002			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河道拡幅 (0001)	式	1			オプション入力
河道掘削工(ICT) (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	2,600			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	2,620			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満			
掘削工(ICT) (0005)	式	1			オプション入力
掘削(ICT) (0006)	m3	2,600			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削(ICT)	m3	2,620			CB210120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 施工数量		5,000m3以上10,000m3未満			豪雪割増	
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力	
土砂等運搬 (0008)	m3	5,240			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	5,238			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 22.5km以下			豪雪割増 単価補正
法面工 (0009)	式	1			オプション入力
植生工 (0010)	式	1			オプション入力
張芝 (0011)	m2	270			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	274			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2以上300m2未満 無			オプション入力
仮設工 (0012)	式	1			オプション入力
仮設道路工 (0013)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去 (0014)	m2	549			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	548.6			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	60			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		81日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
交通管理工 (0015)	式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0016)	人	44			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 人 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	44			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0017)	式	1			
共通仮設 (0018)	式	1			
共通仮設費 (0019)	式	1			
運搬費 (0020)	式	1			
仮設材運搬費 (0021)	t	96			第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	96.2			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	96.2			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	96.2			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
技術管理費 (0022)	式	1			
土質等試験費 (0023)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土の含水比試験 3個/試料	試料	6			Z237010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	6			Z237010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土の液性限界試験 6点/試料	試料	6			Z237010040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	6			Z237010045 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
締め固めた土のコーン指数	試料	6			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
システム初期費(ICT) (0024)	式	1			第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1			WB010510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象機械		バックホ			
現場環境改善費 (0025)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1			
現場管理費 (0029)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1			
一般管理費等 (0031)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河道拡幅	河道掘削工					式	1	1			
						式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	2619.0	2,600			
				CB210100	掘削(土砂)	m3	2619.0	2,620			
		掘削工(ICT)				式	1	1			
			掘削(ICT)	土砂		m3	2619.0	2,600			
				CB210120	掘削(土砂)	m3	2619.0	2,620			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂運搬			m3	5238.1	5,240			
	法面工			CB210110	土砂等運搬	m3	5238.1	5,238			L=22.5km以下
				建設発生土	処分費	m3	5238.1	5,238			
		植生工				式	1	1			
			張芝			式	1	1			
				WB810870	人力施工による植生工	m2	274.4	270			
	仮設工					m2	274.4	274			
		仮設道路工				式	1	1			
			敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096(3048)		式	1	1			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	548.6	549			
				WB253630	敷鉄板賃料	m2	548.6	548.6			
共通仮設	交通管理工					枚	60	60			81日、22×1524×6096
			交通誘導警備員			式	1	1			
				R0000970	交通誘導警備員B	人	44	44			
	共通仮設費					人	44	44			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			式	1	1			
				敷鉄板		t	96.2	96			
				WB010020	仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆鋼板,敷鉄板等)運搬	t	96.2	96.2			往路
				WB010020	仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆鋼板,敷鉄板等)運搬	t	96.2	96.2			復路
				WB010030	仮設材等の積込み、取卸し費	t	96.2	96.2			往復
	技術管理費					式	1	1			
			土質等試験費	事前試験		式	1	1			
					土質等試験費 事前試験	式	1	1			6回
	システム初期費					式	1	1			
				WB010510	システム初期費(ICT)	式	1	1			
						式	1	1			

【土工、法面工】

レベル4(細別)	算 式	数 量
掘削工	オープンカット	
	全体土量	
	$V = \overset{CA1}{5238.10} + = 5,238.10 \text{ m}^3$	
掘削	通常施工割合 50% (想定) $V = 5238.10 \times 50\% = 2,619.05 =$	2,619.0 m ³
掘削(ICT)	ICT施工割合 50% (想定) $V = 5238.10 \times 50\% = 2,619.05 =$	2,619.0 m ³
残土処理	全体土量、建設発生土受入地へ搬出、D=22.5km以下	
	$V = \overset{CA1}{5238.10} = 5,238.10 \text{ m}^3$	5,238.1 m ³
植生工		
張芝	$A = \overset{SL1}{274.40} = 274.40 =$	274.4 m ²

積計算書

測 点	距 離 m	機械掘削 (CA1)			法面積(張芝)計 (SL1)			備考
		断 面 m2	平 均 m2	数 量 m3	法 長 m	平 均 m	数 量 m2	
No. 3800 + 27	0.000	0.0			0.0			
No. 3800 + 30	3.000	106.9	53.45	160.35	5.6	2.80	8.40	No. 3850断面準用
No. 3850	20.000	106.9	106.90	2,138.00	5.6	5.60	112.00	
No. 3850 + 25	25.000	106.9	106.90	2,672.50	5.6	5.60	140.00	No. 3850断面準用
No. 3850 + 30	5.000	0.0	53.45	267.25	0.0	2.80	14.00	
合 計	53.000			5,238.10			274.40	

【仮設工】

レベル4(細別)	算 式	数 量
工事用道路工 敷鉄板	$22 \times 1524 \times 6096$ (掘削箇所) $a = \overset{\text{幅}}{6.096} \times \overset{\text{延長}}{90.0} = 548.64$ $N = 548.64 / (6.096 \times 1.524) = 60$ $N = \text{積算資料より} = 81$ $W = \overset{\text{坂路部+河川側 (堤防側は河川側転用)}}{60} \times 1.604 = 96.24$	 548.6 m^2 60 枚 81 日 96.2 t

(参考図)【掘削箇所】敷鉄板敷設図



【共通仮設費】

レベル4(細別)	算式	数量										
技術管理費												
土質等試験費	事前試験 掘削範囲 N = 3,000.00 m2 / 500.00 = 6.00 <table><thead><tr><th>試験項目</th><th>試験頻度</th></tr></thead><tbody><tr><td>① 土の含水比試験</td><td></td></tr><tr><td>② 土の粒度試験</td><td>1種類の土層から1個</td></tr><tr><td>③ コンシステンシー試験</td><td>均一な場合でも500m2に1個</td></tr><tr><td>④ 締め固めた土のコーン指数試験</td><td></td></tr></tbody></table> ※土質区分判定を実施。	試験項目	試験頻度	① 土の含水比試験		② 土の粒度試験	1種類の土層から1個	③ コンシステンシー試験	均一な場合でも500m2に1個	④ 締め固めた土のコーン指数試験		6 回
試験項目	試験頻度											
① 土の含水比試験												
② 土の粒度試験	1種類の土層から1個											
③ コンシステンシー試験	均一な場合でも500m2に1個											
④ 締め固めた土のコーン指数試験												