

令和 8 年度 工事番号 繰広第41-9号

金木川広域河川改修 工事

参 考 資 料

五所川原市 金木町浮洲 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河道掘削工 (ICT)							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	5,700				
掘削工 (ICT)							
		式	1				
掘削 (ICT)	土砂						内 2号
		m3	5,700				
残土処理工							
		式	1				
整地	残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	11,600				
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	11,620				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路設置							内 5号
		m	40				
工事用道路撤去							内 6号
		m	40				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)						内 7号
		m2	1,613				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 8号
		t	279.1				
技術管理費							
		式	1				
システム初期費(ICT)							内 9号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	5, 740				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削 (ICT)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
CB210120		m3	5, 740				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	11,620				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	11,621				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	工事用道路設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 他工区より		m3	162				単 1号 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	146				02-01-02 管理費区分：0
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, 土質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	m2	115				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3 以上50, 000m3未満	m3	146				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 2号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	1, 612. 5				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無, 有						単 3号 02-05-16 坂路・掘削箇所まで 管理費区分：0
			枚	27				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 86日, 無, 有						単 4号 02-05-16 旧堤天端 管理費区分：0
			枚	147				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 往路 管理費区分：0
			t	279.1				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 復路 管理費区分：0
			t	279.1				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 6号 01-02-02 管理費区分：0
			t	279.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ						単 7号 01-02-02
WB010510		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬 他工区より		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下					02-01-02	
			m3	100			管理費区分 : 0	
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50,000m3未満					02-01-02	
			m3	100			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:70日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合 計									
単 価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 4号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 86日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm				供用日数:86日						管理費区分：0	
L002413001						枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm										管理費区分：0	
Z006754002						枚	1				
合計											
単価										円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102	t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1			
河道掘削工(ICT) (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	5,700			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	5,740			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			
掘削工(ICT) (0005)	式	1			オプション入力
掘削(ICT) (0006)	m3	5,700			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(ICT)	m3	5,740			CB210120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 障害の有無		無し			
J04 施工数量		10,000m3以上50,000m3未満			
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力
整地 (0008)	m3	11,600			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	11,620			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
土砂等運搬 (0009)	m3	11, 620			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	11, 621			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			単価補正
J02 積込機種・規格		バックホウ山積			
J03 土質		0.8m3(平積0.6m3)			
J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			
		0.5km以下			
仮設工 (0010)	式	1			
工事用道路工 (0011)	式	1			
工事用道路設置 (0012)	m	40			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬 他工区より		m3	162			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土砂等運搬		m3	100			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			0.5km以下			単価補正	
積込(ルース)		m3	100			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 作業内容			土量50,000m3未満			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土		m3	146			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J01 施工幅員			2.5m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形		m2	115			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 整形箇所		盛土部			
	J02 法面締固めの有無		無し			
	J03 現場制約の有無		無し			
	J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
工事用道路撤去 (0013)		m	40			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	146			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 土質		土砂			
	J02 施工方法		オープンカット			
	J03 押土の有無		無し			
	J04 障害の有無		無し			
	J05 施工数量		10,000m3以上50,000m3未満			
敷鉄板 (0014)		m2	1,613			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	1,612.5			WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	27			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07
J04 供用日数(日)(実数入力)		70日			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	147			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07
J04 供用日数(日)(実数入力)		86日			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0016)		式	1			
共通仮設費 (0017)		式	1			
運搬費 (0018)		式	1			
仮設材運搬費 (0019)		t	279.1			第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	279.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			12.9km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	279.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			12.9km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	279.1			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
技術管理費 (0020)	式	1			
システム初期費(ICT) (0021)	式	1			第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1			WB010510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象機械		バックホ			単価補正
現場環境改善費 (0022)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0025)	式	1			
現場管理費 (0026)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1			
一般管理費等 (0028)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1			
工事費計 (0031)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川修繕						式		1			
	河道掘削工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	5,737.5	5,700			
				CB210100	掘削	m3	5,737.5	5,740			土砂、オープンカット、11475.0×50%
		掘削工(ICT)				式		1			
			掘削(ICT)	土砂		m3	5,737.5	5,700			
				CB210120	掘削(ICT)	m3	5,737.5	5,740			土砂、オープンカット、11475.0×50%
		残土処理工				式		1			
			整地	残土受入れ地での処理		m3	11,621.0	11,600			
				CB210610	整地	m3	11,621.0	11,620			
			土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	11,621.0	11,620			
				CB210110	土砂等運搬	m3	11,621.0	11,621			D=0.5km以下
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			工事用道路設置			m	40.0	40			
					土砂等運搬	m3	162.2	162			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	146.0	146			2.5m未満
				CB220010	法面整形	m2	115.0	115			盛土部
			工事用道路撤去			m	40.0	40			
				CB210100	掘削	m3	146.0	146			土砂、オープンカット
			敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)		m2	1,612.5	1,613			
					敷鉄板設置・撤去	m2	1,612.5	1,612.5			設置・撤去、
					敷鉄板賃料	枚	27.0	27			70日、13枚+14枚(坂路・掘削箇所まで)
					敷鉄板賃料	枚	147.0	147			86日、旧堤天端
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬			t	279.10	279.1			
					仮設材等の運搬	t	279.10	279.10			往路、D=12.9km
					仮設材等の運搬	t	279.10	279.10			復路、D=12.9km
					仮設材等の積み取り卸し費	t	279.10	279.10			往復
		技術管理費				式		1			
			システム初期費(ICT)			式	1.0	1			
					システム初期費	式	1.0	1			バックホウ

(STEP1)

1	左岸昇降道路設置
盛土	V= 146.0 m3

土量収支計算表

(1/1)

運搬土1	V= 146.0 / 0.9	他工区より運搬	(地山) = 162.2 m3
------	----------------	---------	-----------------

(STEP1)

2	左岸現況堤防・堆積土砂掘削
掘削	V= 11,475.0 m3

仮置1	V=	(地山) = 11,475.0 m3
-----	----	--------------------

(STEP1)

3	左岸昇降道路撤去 (STEP01)
掘削	V= 146.0 m3

仮置2	V=	(地山) = 146.0 m3
-----	----	-----------------

運搬土1			
○ 運搬土	V= 162.2		(地山) = 162.2 m3
仮置1 仮置2			
○ 仮置き土	V= 11,475.0 + 146.0		(地山) = 11,621.0 m3

河川土工 計算書

河川土工集計表

1年目

[illegible]

STEP1

[illegible]

仮設工 計算書

仮設工集計表

1年目

(1/1)

[illegible]

左岸昇降道路 土工計算書

STEP1

設置時

(1/2)

測 点	距 離	盛土			盛土法面整形									備 考
		断 面	平均断面	立 積	延 長	平均延長	面 積							
1-1断面	0.000	0.8			3.5									
2-2断面	20.000	6.9	3.85	77.0	4.0	3.75	75.0							
3-3断面	20.000	0.0	3.45	69.0	0.0	2.00	40.0							
合 計	40.000			146.0			115.0							

仮設工 数量計算書

(2/2)

レベル4(細別)	計 算 式	数 量
【STEP1】	○施工計画平面図 (STEP-01) より	
左岸昇降道路 撤去時	掘削CA2 V= STEP1盛土設置時より = 146.00	146.0 m3
敷鉄板 設置・撤去 22×1524×6096	左岸昇降道路 L1= = 40.00 A1= 40.0 × 3.0 = 120.00 N1= 120.0 / (1.524 × 6.096) = 12.92 W1= 13 × 1.604 = 20.852	120.0 m2 13 枚 20.85 t
	掘削箇所まで L2= = 42.70 A2= 42.7 × 3.0 = 128.10 N2= 128.1 / (1.524 × 6.096) = 13.79 W2= 14 × 1.604 = 22.456	128.1 m2 14 枚 22.46 t
	旧堤天端部 L3= = 454.80 A3= 454.8 × 3.0 = 1364.40 N3= 1,364.4 / (1.524 × 6.096) = 146.87 W3= 147 × 1.604 = 235.790	1364.4 m2 147 枚 235.79 t
	合計 ΣA= 120.00 + 128.10 + 1,364.40 = 1612.5 ΣN= 13 + 14 + 147 = 174 ΣW= 20.852 + 22.456 + 235.790 = 279.098	1612.5 m2 174 枚 279.10 t

(参考図) 敷鉄板配置図

